

Kosztorys ofertowy
likwidacja skutkow powodzi DK 19Radzyń Podlaski-Borki m. Borki
km 249+650 do km 249+933
km249+979 do km 250+070

Lp	SST	Opis asortymentu robót	jedn	ilość jedn.	cena	Wartość
1	2	3	4	5		
I	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze	X	X	X	
	D.01.02.04	Roboty rozbiórkowe	X	X	X	
1	D.01.02.04.29	Rozebranie chodnika z kostki brukowej do odzysku	m2	293.2		
2	D.01.02.04.41	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 do odzysku	m	143.5		
3	D.01.02.04.44	Rozebranie obrzeża betonowego 20x6 do odzysku	m	143.5		
4	D.01.02.04.62	Rozebranie barier energochłonnych stalowych	m	84		
CPV; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fumentowania oraz wykonania dróg						
III	D.04.00.00	Podbudowa	X	X	X	
	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	X	X		
13	D.04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	3929.4		
14	D.04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	8079.4		
	D.04.05.01	Podbudowy ulepszone z kruszywa stabilizowanego cementem	X	X		
15	D.04.05.01.21	Podbudowy ulepszone z kruszywa stabilizowanego cementem gruntocement z betoniarki gr. w-wy 10 cm Rm=5Mpa	m2	293.2		
	D.04.08.01	Wyrownanie podbudowy mieszankami min.-bitumicznymi	X	X	X	
16	D.04.08.01.11	Wyrownanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi o uziarnieniu 0-20 mm	T	66.1		
IV	D.05.00.00	Nawierzchnie	X	X	X	
CPV; 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg						
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	X	X	X	
17	D.05.03.05.14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfalt. o uziarnieniu 0-16 mm warstwa wyrównawcza gr. śr. 4 cm	m2	3929.4		
	D.05.03.11	Recykling	X	X	X	
19	D.05.03.11.31	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 3 cm	m2	500		
	05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki grysowo mastyksowej SMA	X	X	X	
20	05.03.13.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki grysowo mastyksowej SMA gr. 4 cm	m2	4150		
V	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe	X	X	X	
CPV; 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg						
	D.06.03.01	Uzupełnianie poboczy	X	X		
22	D.06.03.01.30	Uzupełnianie poboczy destruktem pochodzącym z sfetowanej nawierzchni gr. 10 cm i szerokości 0.5 m	m2	457		
VI	D.07.00.00	Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	X	X	X	
CPV; 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych						
	07.01.01	Oznakowanie poziome	X	X	X	
24	07.01.01.30	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie osowe, segregacyjne i linie poprzeczne wg projektu stałej organizacji ruchu	m2	216		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	X	X	X	
28	D.07.05.01.12	Ustawienie barier stalowych jednostronnych - wysięgnikowe regulacja pionowa (odzyskowe śruby wykonawcy)		84		
VII	D.08.00.00	Elementy dróg	X	X	X	
CPV; 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg						
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe	X	X	X	
29	D.08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie	m	143.5		

		betonowej (odzyskowe)				
	D.08.02.02	Chodniki z kostki betonowej brukowej	X	X	X	
31	D.08.02.02.11	Chodniki z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm odzyskowe na podsypce cementowo-piaskowej	m2	293.2		
	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	X	X	X	
33	D.08.03.01.11	Ustawienie obrzeża betonowego 20x6 /materiał z odzysku /	m	143.5		
RAZEM						
VAT %.....						
OGÓŁEM						

Słownie :.....

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy