

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 11 m. Kępno**  
**Od km 446+600 do km 446+993,2 (ul. Warszawska)**

L p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	<b>01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
	<b>01.01.01</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>	*	*		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,25		
	<b>01.02.04</b>	<b>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>	*	*		
2		Rozbiórka krawężnika betonowego 20x30 wraz z ławą, wraz z wywozem gruzu	m	491,51		
3		Rozbiórka chodnika z kostki brukowej betonowej (odzysk kostki i ułożenie na paletach) wraz z wywozem	m <sup>2</sup>	1 591,12		
	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*		
	<b>04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	*	*		
4		Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	5 340,83		
5		Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych emulsją asfaltową szybkorozpadową 50 % w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 340,83		
	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*		
	<b>05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	*	*		
6		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	1 780,28		
7		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4 cm o uziarnieniu 0/16	m <sup>2</sup>	1 780,28		
	<b>05.03.11.</b>	<b>Frezowanie</b>	*	*		
8		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na gł. 12 cm	m <sup>2</sup>	1 878,58		
	<b>05.03.13.</b>	<b>Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA</b>	*	*		
9		Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 0/11 gr.4 cm	m <sup>2</sup>	1 780,28		
	<b>07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*		
	<b>07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>	*	*		
10		Oznakowanie poziome, grubowarstwowe, masa termoplastyczna (linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe i przerywane)	m <sup>2</sup>	35,52		
11		Oznakowanie poziome, grubowarstwowe, masa termoplastyczna (symbole i inne elementy)	m <sup>2</sup>	50,24		
	<b>08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*		
	<b>08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>	*	*		
12		Ułożenie krawężnika betonowego 20x30 na ławie z betonu B15 z oporem	m	491,51		
	<b>08.02.02</b>	<b>Chodniki</b>	*	*		
13		Wykonanie chodnika z kostki brukowej, betonowej gr.6cm na podsypce cement.-piaskowej gr.4 cm	m <sup>2</sup>	1 591,12		
	<b>08.05.01</b>	<b>Ściek z kostki betonowej</b>	*	*		
14		Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m	491,51		

		<b>INNE</b>	*	*		
15		Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacyjnych	szt	8,00		
16		Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych	szt	8,00		
17		Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt	9,00		
18		Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych	szt	6,00		
		<b>Razem (bez podatku VAT)</b>				