

PRZEDMIAR ROBÓT

"Roboty budowlane i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez Rejon w Opocznie w lata 2013-2016"

| LP. | Wyszczególnienie robót i usług | Jm | Ilość j.m. łącznie dla 4 lat/ |
|-------------------------------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UTRZYMANIE NAWIERZCHNI | | | |
| 1 | Remont cząstkowy przy użyciu betonu asfaltowego o głębokości uszkodzenia nawierzchni średnio 5 cm. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 10 000,00 |
| 2 | Wymiana zniszczonej nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 4 cm i ułożenie warstwy wiążącej gr. 4 cm i ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 25 000,00 |
| 3 | Wymiana zniszczonej nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 4 cm i ułożenie warstwy wiążącej gr. 4 cm i ułożenie warstwy ścieralnej SMA gr. 4 cm . Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 10 000,00 |
| 4 | Wymiana zniszczonej nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 4 cm i ułożenie warstwy ścieralnej SMA gr. 4 cm. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m2 | 2 000,00 |
| 5 | Remont cząstkowy w technologii spryskania emulsją asfaltową i posypania grysem. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m2 | 1 000,00 |
| 6 | Remont cząstkowy przy użyciu asfaltu lanego na drogach i obiektach mostowych.Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | Mg | 500,00 |
| 7 | Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną "na zimno" na średnią głębokość 6 cm. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 200,00 |
| 8 | Frezowanie częściowe - ścięcie nierówności nawierzchni do spodu koleiny w celu poprawienia równości poprzecznej jezdni na głębokość średnio 5cm z odwiezieniem destruktu na plac składowy Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 500,00 |
| 9 | Remont spękań nawierzchni na drogach i obiektach mostowych Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 12 000,00 |
| 10 | Uszczelnienie spękań nawierzchni jezdni taśmami polimerowo-bitumicznymi na obiektach mostowych Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 1 000,00 |
| 11 | Remont nawierzchni dróg zbiorczych gruntowych destruktem powierzonym przez Zamawiającego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 5 000,00 |
| POBOCZA | | | |
| 12 | Remont poboczy przy użyciu betonu asfaltowego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | Mg | 100,00 |
| 13 | Uzupełnienie poboczy mieszanką z destruktu powierzonego przez Zamawiającego wraz z korytowaniem poboczy gruntowych Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 4 000,00 |
| 14 | Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką z destruktu powierzonego przez Zamawiającego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 4 000,00 |
| 15 | Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa stabilizowanego mechanicznie Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 600,00 |
| 16 | Uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym lub ziemią urodzajną Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 200,00 |
| 17 | Plantowanie poboczy przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 5 000,00 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|-----------|
| 18 | Ścinka poboczy sposobem mechanicznym przy grubości ścinanego gruntu do 10 cm wraz z odwiezieniem materiału. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 16 000,00 |
| 19 | Dodatek do pozycji jw. za każde dalsze 5 cm ścinanego gruntu. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 16 000,00 |
| CHODNIKI | | | |
| 20 | Ustawienie nowych obrzeży betonowych, Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 250,00 |
| 21 | Wymiana obrzeży betonowych wraz z rozbiórką i wywozem starych, Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 750,00 |
| 22 | Przełożenie obrzeży betonowych z wykorzystaniem elementów istniejących. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 200,00 |
| 23 | Ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej, Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 2 000,00 |
| 24 | Remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej z wykorzystaniem elemntów istniejących (tj. bez wymiany kostki). Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 400,00 |
| 25 | Remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 2 000,00 |
| 26 | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych, Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 200,00 |
| 27 | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych z wykorzystaniem elemntów istniejących (tj. bez wymiany płyt). Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 200,00 |
| 28 | Ustawienie nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb. | 250,00 |
| 29 | Wymiana krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem wraz z rozbiórką i wywozem starego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb. | 250,00 |
| 30 | Przełożenie krawężników betonowych z wykorzystaniem elemntów istniejących. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 200,00 |
| 31 | Remont uszkodzonych prefabrykatów na wyspach azylowych, Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 100,00 |
| OZNAKOWANIE POZIOME | | | |
| 32 | Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbami Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 84 000,00 |
| 33 | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego gładkiego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 680,00 |
| 34 | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego strukturalnego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 2 100,00 |
| 35 | Wykonanie remontu poziomego oznakowania grubowarstwowego gładkiego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 3 200,00 |
| 36 | Wykonanie remontu poziomego oznakowania grubowarstwowego strukturalnego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 3 300,00 |
| 37 | Usuwanie poziomego oznakowania grubowarstwowego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 400,00 |
| 38 | Uzupełnienie punktowych elementów odblaskowych Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 2 000,00 |
| OZNAKOWANIE PIONOWE | | | |
| 39 | Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 1 typu, symbole - A, B, C, D, słupek z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 70 mm Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 280,00 |
| 40 | Dostawa nowego znaku drogowego, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 1 typu, symbole - A, B, C, D, Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 100,00 |
| 41 | Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 1 typu, symbole - D-42, D-43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 6, 9, 10), słupek z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 70 mm Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 100,00 |

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------|
| 42 | Dostawa nowego znaku drogowego znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 1 typu, symbole - D-42, D-43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 6, 9, 10), Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m2 | 50,00 |
| 43 | Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 2 typu, symbole - A, B, C, D, słupek z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 70 mm Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 100,00 |
| 44 | Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego - U-18 lustro drogowe prostokątne lub okrągłe wraz ze słupkiem, słupek z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 70 mm Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 3,00 |
| 45 | Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej, wielkość - średnie, folia - 1 typu, symbole - A, B, C, D Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 200,00 |
| 46 | Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej, wielkość - średnie, folia - 1 typu, symbole - D-42, D-43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 6, 9, 10), Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 100,00 |
| 47 | Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej, wielkość - średnie, folia - 2 typu, symbole - A, B, C, D Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 70,00 |
| 48 | Wymiana słupków do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 70 mm (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie znaku) Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb słupka | 80,00 |
| 49 | Dostawa słupków do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 70 mm Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb słupka | 50,00 |
| 50 | Wymiana słupka przeszkodowego U-5 Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 40,00 |
| 51 | Ustawienie lub wymiana słupków prowadzących uchylnych U-1a wraz z symbolami U-1f, U-7 i U-8 Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 3 600,00 |
| 52 | Dostawa słupków prowadzących U-1a na podstawach Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 200,00 |
| 53 | Ustawienie lub wymiana słupków prowadzących U-1b Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 500,00 |
| 54 | Dostawa słupków prowadzących U-1b na podstawach Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 200,00 |
| 55 | Wymiana betonowych słupków referencyjnych wraz z naniesieniem na nie opisu Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 50,00 |
| 56 | Odnowienie słupków referencyjnych Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 150,00 |
| BARIERY STALOWE OCHRONNE | | | |
| 57 | Ustawienie barier stalowych ochronnych SP-06 Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 240,00 |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------|
| 58 | Wymiana uszkodzonych barier stalowych ochronnych SP-06 Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 600,00 |
| 59 | Wymiana uszkodzonych barier stalowych ochronnych SP-09 Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 240,00 |
| 60 | Wymiana uszkodzonych barier stalowych ochronnych SP-10 Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 100,00 |
| 61 | Uzupełnienie brakujących zakończeń barier ochronnych Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 60,00 |
| 62 | Wymiana lub montaż barier ochronnych z materiału powierzonego przez Zamawiającego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 200,00 |
| 63 | Wymiana uszkodzonych barieroporęczy na obiektach mostowych Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 200,00 |
| 64 | Naprawa i prostowanie barier stalowych ochronnych.Wykonawstwo zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 50,00 |
| 65 | Wymiana lub montaż na barierach ochronnych punktowych elementów odblaskowych U-1c Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 100,00 |
| 66 | Wymiana uszkodzonych ogrodzeń ochronnych dla płazów z siatki HDPE | mb. | 1 000,00 |
| PORĘCZE I WYGRODZENIA | | | |
| 67 | Montaż poręczy ochronnych sztywnych z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo /kolor żółty lub biało-czerwony/ z pochwytom o średnicy 50 mm o rozstawie 1,5 - 2,5 m Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb. | 100,00 |
| 68 | Wymiana poręczy ochronnych sztywnych z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo /kolor żółty lub biało-czerwony/ z pochwytom o średnicy 50 mm o rozstawie 1,5 - 2,5 m Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb. | 200,00 |
| 69 | Uzupełnienie i wymiana uszkodzonych balustrad stalowych na obiektach mostowych Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 50,00 |
| 70 | Renowacja pokryw malarskich balustrad obiektów mostowych. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 200,00 |
| 71 | Renowacja pokryw malarskich balustrad schodów skarpowych skarpowych.Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 100,00 |
| 72 | Malowanie poręczy rurowych Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb. | 50,00 |
| EKRANY AKUSTYCZNE | | | |
| 73 | Wymiana ekranów akustycznych -panele metalowe+podwaliny betonowe) Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 100,00 |
| 74 | Wymiana ekranów akustycznych (PLEXIGLAS+podwaliny betonowe) Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 50,00 |
| 75 | Konserwacja ekranów poprzez malowanie Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 200,00 |
| 76 | Drobne roboty remontowe ekranów różnych typów Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | godz. | 100,00 |
| ODWODNIENIE | | | |
| 77 | Wykonanie przepustów z rur żelbetowych lub HDPE średnicy 50 cm Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 350,00 |
| 78 | Przełożenie przepustów z rur żelbetowych średnicy 50 cm (z wykorzystaniem elementów istniejących) Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 100,00 |
| 79 | Wykonanie przepustów z rur żelbetowych średnicy 60 cm Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 100,00 |
| 80 | Wykonanie przepustów z rur żelbetowych średnicy 80 cm Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 30,00 |
| 81 | Wykonanie przepustów z rur żelbetowych średnicy 100 cm Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 20,00 |
| 82 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 30,00 |

| | | | |
|---|---|----------------|----------|
| 83 | Naprawa ubytków powierzchni betonowych elementów przepustów Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 40,00 |
| 84 | Wymiana żeliwnych wpustów ulicznych na wpusty uliczne "ryglowane" typu ciężkiego. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 25,00 |
| 85 | Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych typu ciężkiego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 30,00 |
| 86 | Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych typu ciężkiego - ryglowane Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 30,00 |
| 87 | Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych typu lekkiego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 20,00 |
| 88 | Uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu ciężkiego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 24,00 |
| 89 | Uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu ciężkiego - ryglowane Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 50,00 |
| 90 | Uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu lekkiego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 20,00 |
| 91 | Regulacja wysokości włączów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych typu ciężkiego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 25,00 |
| 92 | Regulacja wysokości krat żeliwnych wpustów ulicznych typu ciężkiego Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 25,00 |
| 93 | Wykonanie studni kanalizacji deszczowej z osadnikiem i wpustem ulicznym typu ciężkiego - ryglowane Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 5,00 |
| 94 | Wykonanie studni kanalizacji deszczowej z osadnikiem i wpustem ulicznym typu krawężnikowego (boczne) Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 10,00 |
| 95 | Wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 200 mm Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb. | 50,00 |
| 96 | Wymiana lub ułożenie nowych ścieków z elementów betonowych Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb. | 250,00 |
| CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWODNIENIA | | | |
| 97 | Oczyszczenie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu wraz z rozplantowaniem "na miejscu" odrzuconego poza rów namułu Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 500,00 |
| 98 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu (renowacja) Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 3 000,00 |
| 99 | Oczyszczenie przepustu drogowego o średnicy do 100 cm wraz z załadunkiem zanieczyszczeń na środki transportowe i wywiezieniem na wysypisko Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 50,00 |
| 100 | Oczyszczenie przepustu drogowego o średnicy powyżej 100 cm wraz z załadunkiem zanieczyszczeń na środki transportowe i wywiezieniem na wysypisko Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 80,00 |
| 101 | Oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu wraz z rozplantowaniem "na miejscu" odrzuconego na przyległy teren namułu Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 50,00 |
| 102 | Oczyszczenie studzienek wpustów ulicznych z namułu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------|
| 103 | Oczyszczenie studni rewizyjnych z namułu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 100,00 |
| 104 | Oczyszczenie powierzchniowe kratk wpustów ulicznych i ścieków prefabrykowanych w ich obrębie wraz z utylizacją zanieczyszczeń Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 460,00 |
| 105 | Oczyszczenie ścieków prefabrykowanych, z kostki betonowej i kamiennej Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | km | 2,00 |
| 106 | Wykonanie rowków odwadniających w poboczu w okresie zimowym Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 200,00 |
| SEPARATORY I OSADNIKI | | | |
| 107 | Przegląd separatora Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 16,00 |
| 108 | Przegląd osadnika Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt. | 16,00 |
| 109 | Czyszczenie separatora zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | Wykonawstwo szt. | 4,00 |
| 110 | Czyszczenie osadnika zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | Wykonawstwo szt. | 4,00 |
| USŁUGI | | | |
| 111 | Usługa transportowa | km | 1 000,00 |
| 112 | Usługa sprzętowa | godz. | 500,00 |
| ROBOTY NA OBIEKTACH MOSTOWYCH | | | |
| 113 | Uszczelnienie styków między krawężnikami a elementami chodnikowymi i nawierzchnią .Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 50 |
| 114 | Wymiana uszkodzonych krawężników mostowych.Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 30 |
| 115 | Naprawa nawierzchni z żywic epoksydowych na chodnikach obiektów mostowych .Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 100 |
| 116 | Zamalowywanie graffiti z powierzchni obiektu mostowego.Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 200 |
| 117 | Naprawa ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów betonowych.Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. | m ² | 80 |
| 118 | Wymiana lub uzupełnienie rur spustowych sączków. Wykonawstwo zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | szt | 30 |
| 119 | Wymiana rur i rynien z tworzyw sztucznych.Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia | mb | 40 |
| 120 | Konserwacja łożysk poprzez malowanie bądź smarowanie.Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | szt | 50 |
| 121 | Uszczelnianie styków między elementami umocnień skarp i stożków.Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | mb | 100 |
| 122 | Umocnianie koryta ciek. Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 200 |
| 123 | Naprawa skarp i stożków przez uzupełnienie nasypu ziemnego.Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ³ | 100 |
| 124 | Naprawa i wykonanie nowych umocnień stożków, skarp i schodów skarpowych.Wykonawstwo zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia | m ² | 800 |