



GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W KATOWICACH

Prowadzący postępowanie:

Rejon Wysoki Brzeg, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno

www.gddkia.gov.pl

TOM III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

**Remont dachu budynku administracyjnego na Obwodzie
Drogowym Mikołów - Mokre**

Jaworzno, październik 2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Część opisowa

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest wykonie remontu pokrycia dachu budynku administracyjnego zlokalizowanego w Mikołowie - Mokre przy ul. Fitelberga 1. Zakres przewidziany do remontu wyszczególnione zostały w tabeli.

II. Roboty przygotowawcze

2. Roboty Rozbiórkowe

W ramach remontu przewidziano następujące roboty rozbiórkowe:

- rozebranie rynien,
- wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachu,.

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego użycia stanowią własność Wykonawcy i zostaną przez niego usunięte na własny koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zmianami).

III. Roboty zasadnicze

3. Wykonanie robót polegało będzie min. na:

- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu,
- deskowanie połaci dachowych,
- pokrycie dachu papą,
- montaż obróbek blacharskich.

4. Łączna ilość robót do wykonania została określona w tabeli poniżej zgodnie z przedmiarem robót, lokalizacja robót zgodnie z pkt 9.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
I	ST – 00			
1	ST - 01	Rozebranie rynien z jednej strony budynku.	m	55,86
2	ST – 02	Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu	m	260
3	ST - 01	Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych.	m2	516,572
4	ST - 02	Impregnacja elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.	m3	6
5	ST - 00	Wywóz i utylizacja materiałów po remoncie dachu	t	6,5
6	ST - 02	Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m2	26
7	ST - 02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	260
8	ST - 03	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m2	516,572
9	ST - 04	Obróbki blacharskie.	m2	315
10	ST - 05	Montaż rynien	m	55,86

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

6. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi: 48 m-cy.

Szczegółowy opis i sposób wykonywania robót znajdują się w STWiORB.

8. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

Nr CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe.

45261910-6 – Impregnacja elementów więźby dachowej, z robotami towarzyszącymi (czyszczenie elementów),

45261910-6 – Deskowanie połaci dachowych,

45261210-9 – Montaż pokrycia papowego,

45261210-9 – Montaż rynien i obróbek blacharskich

9. Lokalizacja:

Obwód Drogowy Mikołów Mokre, ul. Fitelberga 1, 43-195 Mikołów.

10. Nazwa i adres Zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Rejon Wysoki Brzeg, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno