

# PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbiórka kempingów drewnianych na terenie obiektu socjalnego w Ustroniu Skalicy przy ul.Nadrzecznej 16

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>D-01.02.04a</b>	<b>I ROZBIÓRKA KEMPINGÓW SZEREGOWYCH (STRONA PRAWA)</b>		
1	KNR 4-04 0506/04	D-01.02.04a	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku rozebranie pokrycia kempingów z blachy stalowej falistej (0,4 + 7,7) x (18,7 + 0,3 + 0,3)	m2	156,33
2	KNR 4-04 0506/05	D-01.02.04a	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku rozebranie orynnowania blachy stalowej 19,20	m	19,2
3	KNR 4-04 0403-0200	D-01.02.04a	Rozebranie deskowania i ołacenia dachu, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - deskowania wykonanego na styk rozebranie deskowania dachu pod pokrycie z blachy (0,4 + 7,7) x (18,7 + 0,3 + 0,3)	m2	156,33
4	KNR 4-04 0401/05	D-01.02.04a	Rozebranie pułapu z płyt pojedynczych baraków drewnianych składanych rozebranie stropu drewnianego (analogia lecz płyty pilśniowe) 5 x (2,47 x 6,17)	m2	76,2
5	KNR 4-04 0401/07	D-01.02.04a	Rozebranie płyt ściennych baraków drewnianych składanych rozebranie ścian drewnianych 5 x (2,47 + 2,47 + 6,17 + 6,17) x 2,3	m2	198,72
6	KNR 4-04 0401/10	D-01.02.04a	Rozebranie podłóg drewnianych z płyt podwójnych w barakach drewnianych składanych rozebranie podłóg drewnianych 5 x (2,47 x 6,17)	m2	76,2
7	KNR 4-04 0401/12	D-01.02.04a	Rozebranie legarów lub leżni w barakach drewnianych składanych rozebranie podwalin podłogowych z belek drewnianych (5 x 6,17 x 3) + (5 x 5 x 2,47 x 3)	m	277,8
8	KNR 4-04 1101-0200	D-01.02.04a	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku - samochodami skrzyniowymi do 5 t - analogia lecz załadunek i wywóz elementów z rozbiórki (drewno+stal)		
			pokrycie dachowe z blachy 156,33 x 0,0005	m3	0,08
			deskowanie i ołacenie dachu 156,33 x 0,01	m3	1,56
			pułap (strop drewniany) 76,20 x 0,1	m3	7,62
			ściany drewniane 198,72 x 0,05	m3	9,94
			podłoga drewniana 76,20 x 0,02	m3	1,52
			legary podłogowe 277,8 x 0,08 x 0,04	m3	0,89
			pozostałe wyposażenie kempingów podlegające utylizacji 5 x 1	m3	5
			razem	m3	26,61
9	KNR 4-04 1101-0500	D-01.02.04a	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu (przy wywozie gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku) - samochodami skrzyniowymi do 5 t analogia lecz załadunek i wywóz elementów z rozbiórki (drewno+stal) za dalsze 14km (Krotność= 14)	m3	26,61
10	Kalkulacja indywidualna	D-01.02.04a	Utylizacja materiału z rozbiórki drewno z rozbiórki 26,53 x 0,7	Mg	18,57
11	KNR 2-25 0408/06	D-01.02.04a	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2 rozebranie fundamentu z płyt betonowych pełnych gr.20cm (1,5 x 2,0) x 10	m2	30
12	KNR 4-04 1103/04	D-01.02.04a	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego wywóz płyt betonowych - materiał wykonawcy 30 x 0,2	m3	6

# PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbiórka kempingów drewnianych na terenie obiektu socjalnego w Ustroniu Skalicy przy ul.Nadrzecznej 16

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
13	KNR 4-04 1103/05	D-01.02.04a	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości za dalsze 14km (Krotność= 14)	m3	6
14	KNNR 1 0507-0100	D-01.02.04a	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm plantowanie terenu po robotach rozbiórkowych z ziemi dowożonej samochodami (humus + obsianie trawą) (3,7 + 4,7 + 19,20) x 12,20	m2	336,72
II		D-01.02.04a	II ROZBIÓRKA KEMPINGU POJEDYNCZEGO WOLNOSTOJĄCEGO (STRONA LEWA)		
15	KNR 4-04 0509-0200	D-01.02.04a	Rozebranie pokrycia dachowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, z papy ułożonej - na deskowaniu na zakład  rozebranie pokrycia kempingów z papy 2,75 x 15,85	m2	43,59
16	KNR 4-04 0506/05	D-01.02.04a	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  rozebranie orynnowania blachy stalowej 4 x 2,6 + 2 x 15,85	m	42,1
17	KNR 4-04 0406-0200	D-01.02.04a	Rozebranie drewnianych stropów, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - ślepych pułapów rozebranie pułapu (stropu drewnianego) 2,75 x 15,85	m2	43,59
18	KNR 4-04 0401/07	D-01.02.04a	Rozebranie płyt ściennych baraków drewnianych składanych  rozebranie ścian drewnianych (2,75 + 2,75 + 2,75 + 15,85 + 15,85) x 2,3	m2	91,89
			korekta za otwory okienne i drzwiowe - 4 x (1,4 x 1,3) - 2 x (0,8 x 1,9)	m2	-10,32
			razem	m2	81,57
19	KNR 4-04 0401/10	D-01.02.04a	Rozebranie podłóg drewnianych z płyt podwójnych w barakach drewnianych składanych rozebranie podłóg drewnianych 2,75 x 15,85	m2	43,59
20	KNR 4-04 0401/12	D-01.02.04a	Rozebranie legarów lub leżni w barakach drewnianych składanych  rozebranie podwalin podłogowych z belek drewnianych (15,85 x 3) + (2,75 x 5)	m	61,3
21	KNR 4-04 0301-0600	D-01.02.04a	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - powyżej 5 do 10 cm  schody betonowe 1,2 x 0,9 x 0,10	m3	0,11
22	KNR 4-04 1101-0200	D-01.02.04a	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku - samochodami skrzyniowymi do 5 t - analogia lecz załadunek i wywóz elementów z rozbiórki (drewno+stal)		
			deskowanie i ołacenie dachu 43,59 x 0,01	m3	0,44
			pułap (strop drewniany) 43,59 x 0,1	m3	4,36
			ściany drewniane 81,57 x 0,05	m3	4,08
			podłoga drewniana 81,57 x 0,02	m3	1,63
			legary podłogowe 61,3 x 0,08 x 0,04	m3	0,2
			pozostałe wyposażenie kempingów podlegające utylizacji 2 x 1	m3	2
			gruz betonowy 0,11	m3	0,11
			razem	m3	12,82
23	KNR 4-04 1101-0500	D-01.02.04a	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu (przy wywozie gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku) - samochodami skrzyniowymi do 5 t analogia lecz załadunek i wywóz elementów z rozbiórki (drewno+stal) za dalsze 14km (Krotność= 14)	m3	12,82

# PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbiórka kempingów drewnianych na terenie obiektu socjalnego w Ustroniu Skalicy przy ul.Nadrzecznej 16

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
24	Kalkulacja indywidualna	D-01.02.04a	Utylizacja materiału z rozbiórki (bez gruzu betonowego)  drewno z rozbiórki 12,71	Mg	12,71
25	KNNR 1 0507-0100	D-01.02.04a	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm  plantowanie terenu po robotach rozbiórkowych z ziemi dowożonej samochodami (humus + obsianie trawą) 7 x 20,0	m2	140