

Remont drogi krajowej nr 36 odc. Biadki - Lamki od km 129+600 do km 141+800

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

L.p.	Lokalizacja [km, hm]		Długość [m]	Szer. [m]	Powierzchnia [m ²]	Opis
	od	do				
1	2	3	4	5	6	7
FREZOWANIE, CIENKI DYWANIK						
1	129 600,00	129 700,00	100,00	-	-	odcinek wyłączony - projektowana przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową na Orpiszew, strona lewa
2	129 700,00	134 275,00	4 575,00	7,00	32 025,00	przekrój drogowy
3	134 275,00	134 500,00	225,00	-	-	odcinek wyłączony - projektowana przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową na Zduny, strona prawa
4	134 500,00	134 980,00	480,00	7,00	3 360,00	przekrój drogowy
5	134 980,00	135 870,00	890,00	-	-	odcinek wyłączony - projektowana przebudowa drogi w m. Daniszyn
6	135 870,00	137 203,00	1 333,00	7,00	9 331,00	odcinek Daniszyn - przejazd kolejowy, przekrój drogowy
7	137 203,00	137 218,00	15,00	7,00	31,50	odcinek przejazdu kolejowego - międzytorze
8	137 218,00	140 500,00	3 282,00	7,00	22 974,00	odcinek przejazd kolejowy - Lamki, przekrój drogowy
9	140 500,00	141 580,00	1 080,00	7,25	7 830,00	m. Lamki, przekrój drogowy
10	141 580,00	141 800,00	220,00	-	-	odcinek wyłączony - projektowana przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową na Przybysławice
Suma:			10 765,00		75 551,50	
			12 200,00			
WARSTWA WYRÓWNAWCZO - WZMACNIAJĄCA						
1	130 700,00	131 400,00	700,00	7,00	4 900,00	duże koleiny, niemożliwe do likwidacji przez frezowanie profilujące
2	135 870,00	137 171,00	1 301,00	7,00	9 107,00	nawierzchnia silnie skoleinowana oraz spękana - utrata nośności
3	137 245,00	137 357,00	112,00	7,00	784,00	wyrównanie oraz wzmocnienie za przejazdem kolejowym
4	137 254,00	137 260,00	5,00	6,00 20,00	65,00	włot drogi publicznej na Raszków, str. L
5	137 282,00	137 329,00	1,00	47,00	47,00	włot bitumiczny drogi od dworca str. P
6	137 700,00	138 500,00	800,00	7,00	5 600,00	duże koleiny, niemożliwe do likwidacji przez frezowanie profilujące
7	137 973,00	137 982,00	9,00	2,00	18,00	włot bitumiczny ul. Kwiatowej, str. L
Suma:			2 919,00		20 503,00	
REMONT NAWIERZCHNI NA ZATOKACH AUTOBUSOWYCH						
1	130 055,00	130 117,00	62,00 20,00	3,50	143,50	zatoka autobusowa - str. L
2	130 290,00	130 352,00	62,00 20,00	3,50	143,50	zatoka autobusowa - str. P
3	131 820,00	131 882,00	62,00 20,00	3,50	143,50	zatoka autobusowa - str. L
4	132 011,00	132 073,00	62,00 20,00	3,50	143,50	zatoka autobusowa - str. P
5	132 668,00	132 724,00	56,00 20,00	3,00	114,00	zatoka autobusowa - str. L
6	132 736,00	132 798,00	62,00 20,00	3,50	143,50	zatoka autobusowa - str. P

Remont drogi krajowej nr 36 odc. Biadki - Lamki od km 129+600 do km 141+800

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

L.p.	Lokalizacja [km, hm]		Długość [m]	Szer. [m]	Powierzchnia [m2]	Opis
	od	do				
1	2	3	4	5	6	7
7	137 514,00	137 574,00	60,00 20,00	3,50	140,00	zatoka autobusowa - str. L
8	137 853,00	137 907,00	54,00 15,00	3,50	120,75	zatoka autobusowa - str. P
9	139 418,00	139 478,00	60,00 20,00	3,50	140,00	zatoka autobusowa - str. L
10	139 762,00	139 816,00	54,00 20,00	3,50	129,50	zatoka autobusowa - str. P
11	140 803,00	140 865,00	62,00 20,00	3,50	143,50	zatoka autobusowa - str. L
12	141 005,00	141 067,00	62,00 20,00	3,50	143,50	zatoka autobusowa - str. P
				Suma:	1 648,75	