

.....
pieczęć Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej na składowisku w Borównie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość 5x6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	KNNR-W 3 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych bez odzysku materiałów	m2	702.000		
2 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku wraz z transportem do zakładu utylizacji	m2	702.000		
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	93.200		
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	47.000		
5 d.1	KNNR 3 0403-01 analogia	Rozbiórka elementów betonowych - skucie uszczelnienia eternitu ze ścianą	m3 bet.	2.800		
6 d.1	KNR 4-01 0209-01 analogia	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm- wykucie otworów nawiewnych	m2	0.250		
2.	Wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej					
7 d.2	KNR K-05 0102-01 analogia	Mocowanie folii dachowej	m2	700.000		
8 d.2	KNNR 2 0403-02 analogia	Łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej na płatwiach żelbetowych i stalowych - łaty 50x40 mm (długość łat 385+206 m) dodatek do R w wys. 50% za wypoziomowanie powierzchni dachu na styku płatwi żelbetowych ze stalowymi	m2	705.000		
9 d.2	kalk. własna	Wiercenie otworów w płatwiach żelbetowych	szt.	481.000		
10 d.2	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powleką trapezową na łątach	m2	705.000		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość 5x6
1	2	3	4	5	6	7
11 d.2	NNRNKB 202 0539- 01 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	46.800		
12 d.2	NNRNKB 202 0539- 03 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	42.600		
13 d.2	KNR-W 2- 02 0533- 02 analogia	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 30 cm - kominy wentylacyjne o średnicy 250 mm z zabezpieczeniem siatką	szt.	4.000		
14 d.2	kalk. własna	Montaż kratki nawiewnych 25x25 cm z zabezpieczeniem siatką przed ptakami	szt.	4.000		
15 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m	93.600		
16 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m	51.000		
17 d.2	KNR-W 4- 01 0207- 04 analogia	Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m ² w podłogach, stropach i ścianach - uszczelnienie styku blachy trapezowej ze ścianą	m	93.200		
18 d.2	KNNR 2 1603-01 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. do 1 m na słupkach stalowych o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - wykonanie przepierzenia z siatki	m ²	30.000		
Razem netto						
Vat 22%						
Razem brutto						

Słownie cena

brutto

.....
/Data,
miejscowość/

.....
/podpis upoważnionego przedstawiciela
Wkonawcy/