

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordońskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Piwnica - łazienka ogólnodostępna		
		1.1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi	szt	2,000
2	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(1,81+1,14+0,52+2,33+0,59+0,78+0,95)*2,20$ $(2,75+0,98+2,75+0,98+0,74+0,70)*2,20$ $(1,05+0,83)*2*2,20$ $(1,28+0,78)*2*2,20$ $-(0,95*2,01*2+0,96*2,03+0,59*2,00*2+0,66*2,07*2)$ $(1,10*2+0,70)*0,50$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,864 19,580 8,272 9,064 -10,860 1,450 45,370
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej $(1,14*0,52+1,81*1,14+0,59*0,74+2,75*0,98+0,74*0,78+1,05*0,83+0,50*0,59+0,78*0,78)$ razem	m2 m2	8,140 8,140
4	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany $(1,81+1,14+0,52+2,33+0,59+0,78+0,95)*2,52$ $(2,75+0,98+2,75+0,98+0,74+0,70)*2,52$ $(1,05+0,83)*2*2,52$ $(1,28+0,78)*2*2,20$ $-(0,95*2,01*2+0,96*2,03+0,59*2,00*2+0,66*2,07*2)$ $(1,10*2+0,70)*0,50$ płytki -45,37 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,462 22,428 9,475 9,064 -10,860 1,450 -45,370 6,649
5	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity $(1,14*0,52+1,81*1,14+0,59*0,74+2,75*0,98+0,74*0,78+1,05*0,83+0,50*0,59+0,78*0,78)$ razem	m2 m2	8,140 8,140
6	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1,000
7	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,000
11	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii brodzikowej	szt	1,000
12	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km $(45,37*0,015+8,14*0,015)$ 0,50 razem	m3 m3 m3	0,803 0,500 1,303
13	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9) $(45,37*0,015+8,14*0,015)$ 0,50 razem	m3 m3 m3	0,803 0,500 1,303
		1.2. Roboty budowlane		
		<i>stolarka drzwiowa</i>		
14	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych w podcięciu wentylacyjnym 0,66*2,07 0,95*2,01	m2 m2	1,366 1,910

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordońskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	3,276
15	KNR-W 2-02r97 1029/05	Ścianki ustępowe - przegrosy HPL 1,69*0,50	m2	0,845
		razem	m2	0,845
16	KNNR 2 1406/02	Przyklejeni folii matowej białej do okien - analogia 0,70*1,10	m2	0,770
		razem	m2	0,770
		<i>sufity</i>		
17	KNR-W 2-02 2005/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi Rigips Aquaroc na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud (1,14*0,52+1,81*1,14+0,59*0,74+2,75*0,98+0,74*0,78+1,05*0,83+0,50*0,59+0,78*0,78)	m2	8,140
		razem	m2	8,140
18	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem Caparol Samtex 20 E.L.F w kolorze białym (1,14*0,52+1,81*1,14+0,59*0,74+2,75*0,98+0,74*0,78+1,05*0,83+0,50*0,59+0,78*0,78)	m2	8,140
		razem	m2	8,140
		<i>posadzki</i>		
19	KNR-W 2-02 1114/04	Posadzki tz płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 45x45cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - Paradyż Lentsile Grafit (1,14*0,52+1,81*1,14+0,59*0,74+2,75*0,98+0,74*0,78+1,05*0,83+0,50*0,59+0,78*0,78)	m2	8,140
		razem	m2	8,140
		<i>ściany</i>		
20	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 45x45cm na zaprawie klejowej - Paradyż Lentsile Bianco (1,81+1,14+0,52+2,33+0,59+0,78+0,95)*2,20 (2,75+0,98+2,75+0,98+0,74+0,70)*2,20 (1,05+0,83)*2*2,20 (1,28+0,78)*2*2,20 -(0,95*2,01*2+0,96*2,03+0,59*2,00*2+0,66*2,07*2) (1,10*2+0,70)*0,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,864 19,580 8,272 9,064 -10,860 1,450
		razem	m2	45,370
21	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem Caparol Samtex 20 E.L.F w kolorze białym (1,81+1,14+0,52+2,33+0,59+0,78+0,95)*2,52 (2,75+0,98+2,75+0,98+0,74+0,70)*2,52 (1,05+0,83)*2*2,52 (1,28+0,78)*2*2,20 -(0,95*2,01*2+0,96*2,03+0,59*2,00*2+0,66*2,07*2) (1,10*2+0,70)*0,50 płytki -45,37	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,462 22,428 9,475 9,064 -10,860 1,450 -45,370
		razem	m2	6,649
22	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem kolor RAL 7035 (0,42+1,00)*2,83-0,69*2,00	m2	2,639
		razem	m2	2,639
		1.3. Białý montaż		
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka Style 50 cm f-my Koło + postument Style	szt	1,000
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pisuar Nova Pro Felix f-my Koło + Schellomat Basic - natynkowa spłuczka ciśnieniowa	szt	1,000
25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -WC zestaw Kompakt Style f-my Koło + deska wolnoopadająca Style f-my Koło	szt	1,000
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - bateria umywalkowa stojąca Elder chrom Deante	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Strona 6/18

Remont węzłów sanitarnych w budynku GDDKiA przy ul.Fordońskiej 6 w Bydgoszczy - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - brodzik - f-my Koło Standard Plus	szt	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - drzwi prysznicowe przesuwne CookLewis	szt	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy Deante Vanilla	szt	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie seria Fluid połysk	szt	1,000
31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy Fluid połysk	szt	1,000
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników papierowych Fluid połysk	szt	1,000
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do wc - seria Fluid połysk	szt	1,000
34	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na odpady - seria Fluid połysk śr 170mm	szt	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt punktowy - wieszak seria Classic	szt	1,000
36	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - lustra seria V-165 połysk wym.460x610mm	szt	1,000