

## **TOM III**

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz altanki zlokalizowanych na działce nr 264/15 w m. Kol. Płuszwice, gm. Jastków, kolidujących z budową drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik, odcinek w. „Dąbrowica” – w. „Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina).**

Zamówienie obejmuje rozbiórkę budynku mieszkalnego o pow. zabudowy 110,0 m<sup>2</sup> i wys. 8,10 m oraz altanki drewnianej o wym. 7,3 x 4,0 m i wys. 3,80 m, zlokalizowanych na działce nr 264/15 w m. Kol. Płuszwice, gm. Jastków. Roboty rozbiórkowe obejmują także rozbiórkę studni z kręgów betonowych, zbiornika na ścieki oraz przyłączy: kanalizacyjnych, wodociągowych, telefonicznych, gazowych w ilości 4 sztuk. Materiały powstałe po wyburzeniu obiektów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie bądź wywiezie poza teren rozbiórek na zwałkę (po uzyskaniu wymaganych zezwoleń), zaś teren po rozbiórkach zostanie uprzątnięty i wyrównany.

Prace związane z wyburzeniem w/w obiektów winny być wykonane zgodnie z warunkami i zasadami podanymi w Umowie i specyfikacji technicznej zawartej w dokumentach przetargowych.

Po zakończonych robotach rozbiórkowych Wykonawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych (budynku mieszkalnego, altanki oraz 4 szt. przyłączy) wraz z dokonaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie sytuacyjno – wysokościowej, po dokonaniu właściwych uzgodnień z gestorami sieci uzbrojenia terenu, własnym staraniem i na własny koszt.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza winna zostać sporządzona w formie trzech egzemplarzy zaktualizowanej mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz wypisów z ewidencji gruntów i budynków (1 egz. oryginał + 2 egz. kserokopii) i dostarczona do Zamawiającego podczas odbioru ostatecznego.

Opracował: Zbigniew Kowalczyk

Dnia: 30.04.2013 r.