

Chodnik w miejscowości Szumowo w pasie drogi krajowej nr 8 od km 566+417 do km 566+835 strona lewa

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-	-	-
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	-	-	-	-
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.42		
	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków				
2		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 40-170 cm	szt.	12.00		
3		Usunięcie i spalanie pozostałości po karczcu n ku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.	5.00		
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	-	-	-	-
4		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (koparek)	m2	844.20		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	-	-	-	-
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.	-	-	-	-
5		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój. łyżki 0.25 m3 w g r. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad.	m3	2.70		
6		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gr. IV)	m3	2.70		
7		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	255.10		
8		Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III	m3	255.10		
9		Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gr. III)	m3	45.80		
	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	-	-	-	-
10		Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe	m3	1.50		
	D-03.01.03	Czyszczenie urządzeń odwadniających.	-	-	-	-
11		Oczyszczenie przepustów śr 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	8.00		

	D-03.03.01	Sączki	-	-	-	-
12		Sączki w gruncie kat. III poprzeczne z kruszywa o głębokości 30 cm	m	15.00		
	D-04.00.00	PODBUDOWY	-	-	-	-
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	-	-	-	-
13		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m2	844.20		
14		Warstwy podsypkowe wykonane i zagęszczane mechanicznie ogr. 10cm	m2	844.20		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-	-	-
	D-05.03.01	Nawierzchnia kostkowa	-	-	-	-
15		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	844.20		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-	-	-
	D-06.01.01	Umocnienie skarp, rowów	-	-	-	-
16		Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi] - osadzenie elem. na ławie betonowej lub z po-spółki	m	13.10		
17		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wy- wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-II	m2 m2	434.20		
18		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	434.20		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BAZPIECZEŃSTWA RUCHU	-	-	-	-
	D-07.03.01	Roboty ziemne i kablowe	-	-	-	-
19		Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami t innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat. III (zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych przechodzących w poprzek chodnika)	m	5.00		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	-	-	-	-
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe	-	-	-	-
20		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	849.74		
Razem						
Podatek % VAT						
Razem brutto						

Słownie brutto:

.....
pieczęć i podpis sporządzającego

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela