

ŚLEPY KOSZTORYS po wypełnieniu **KOSZTORYS OFERTOWY**
„Remont instalacji centralnego ogrzewania budynku administracyjnego Rejonu w Środzie Wlkp.
wraz z dostawą kotła c.o.”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KOTŁOWNIA				
1 d.1	KNNR 4 0503- 01	Kocioł gazowy jednofunkcyjny 35kW	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
2 d.2	KNR 2-15 0601-08	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 mm	m	108.00		
3 d.2	KNR 2-15 0601-09	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 20 mm	m	122.00		
4 d.2	KNR 2-15 0601-03 analogia	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 25 mm	m	4.00		
5 d.2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	230.00		
6 d.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.25-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	4.00		
7 d.2	KNR 0-35 0209-02 analogia	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ V22 o wys. 600mmx600 mm	szt.	3.00		
8 d.2	KNR 0-35 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ V22 o wys. 600 mmx1300 mm	szt.	1.00		
9 d.2	KNR 0-35 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ V22 o wys. 600 mmx1600 mm	szt.	1.00		
10 d.2	KNR 0-35 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ V22 o wys. 600 mmx1400 mm	szt.	4.00		
11 d.2	KNR 0-35 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ V22 o wys. 600 mmx1800 mm	szt.	5.00		
12 d.2	KNR 0-35 0209-09 analogia	Grzejniki stalowe trzy płytowe typ V33 o wys. 600 mm i dł. 1600 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	3.00		
13 d.2	KNR 0-35 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ V22 o wys. 600 mm i dł. 1100 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	3.00		
14 d.2	KNR 0-35 0215-03	Podejścia podwójne do grzejników typu V regulowane	kpl.	20.00		
15 d.2	KNR 0-35 0215-04	Główce termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.	20.00		
16 d.2	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	20.00		
17 d.2	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.00		
18 d.2	KNR-W 4-01 0328-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	1.00		
19 d.2	KNNR 4 0436- 01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	20.00		
20 d.2	KNNR 4 0406- 03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba	1.00		
3		INSTALACJA GAZOWA				
21 d.3	KNNR 4 0411-04	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1.00		
22 d.3	KNNR 4 0411-04	Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1.00		
23 d.3	KNR 0-35 0216-12	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm	szt.	1.00		
24 d.3	KNR-W 2-15 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	10.00		

4		KOMIN				
25 d.4	wycena indywidualna	Montaż części materiałów komina - komin dwuścienny	szt.	1.00		
5		DEMONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
26 d.5	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m	56.00		
27 d.5	KNR 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	150.00		
28 d.5	KNR 4-02 0512-03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	20.00		
29 d.5	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzew. do 2,5 m2	kpl.	20.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto						
/kotłownia + instalacja centralnego ogrzewania + instalacja gazowa + komin + demontaż instalacji centralnego ogrzewania/						

* ceny jednostkowe należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza
oraz tak aby uwzględniały zmiany cen elementów kalkulacyjnych w okresie trwania umowy

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

....., dnia 2014 r.