

.10-10-2018

Warszawa, _____

Nr pisma O.WA.D-3.241.67.2018.msz.....¹²⁸...2018

Wszyscy zainteresowani

Sprawa GDDKiA.O.WA.D.3.241.67.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowa kładki pieszo – rowerowej na DK 62 w m. Węgrów w km 291+455**

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

I. PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Pytanie 1

W celu dokonania wyceny prosimy o udostępnienie:

- Maksymalnych obciążeń pionowych działających na łożyska
- Minimalnych obciążeń pionowych działających na łożyska
- Obciążeń poziomych działających na łożyska
- Przesuwów łożysk
- Kątów obrotu łożysk

Odpowiedź

Zgodnie z Tomem IV SIWZ- specyfikacją M-24.04.01. ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE pkt. 5.1 „Dokumentacja projektowa” do Wykonawcy należy opracowanie projektu montażu łożysk. Obciążenia powinny być określone w projekcie montażu łożysk opracowanym przez Wykonawcę.

M-24.04.01. ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE

5.1. Dokumentacja projektowa

Przed przystąpieniem do wbudowania łożysk Wykonawca powinien przygotować:

- a) harmonogram wbudowania łożysk, z uwzględnieniem robót związanych z przygotowaniem łożysk i ciosów podłożyskowych*
- b) projekt montażu łożysk, uwzględniający zalecenia producenta łożysk. Projekt montażu łożysk powinien zawierać:*

- ☐ *zestawienie zastosowanych łożysk i plan ich rozmieszczenia, z wyraźnie określonymi osiami działania sił oraz przemieszczeń,*
- ☐ *szczegóły zamocowania łożysk na podporach oraz do ustroju niosącego,*
- ☐ *kolejność montowania łożysk.*

W projekcie montażu łożysk Wykonawca dostosuje wymiary i zbrojenie ciosów podłożyskowych do wymiarów łożysk konkretnego wybranego producenta.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę pali wierconych $\varnothing 700\text{mm}$ dł. 9m w traconej rurze osłonowej na pale wiercone $\varnothing 700\text{mm}$ dł. 9m w rurze osłonowej wyciąganej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zmianę pali wierconych w traconej rurze osłonowej na pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej.

Pytanie 3

Zakres robót do wykonania na przedmiotowym zadaniu (m.in. pale wiercone gdzie zachodzi konieczność wykonania obciążenia próbnego po 28 dniach) w założonym czasie przez Zamawiającego, w ocenie Wykonawcy jest zbyt krótki. Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający określił termin zakończenia robót.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga wykonania próbnego obciążenia pali.

Pytanie 4

Najdłuższy możliwy czas do wykonania przy sprzyjających okolicznościach dla niniejszego postępowania wynosi 47 dni. Wykonawca przedstawia najbardziej optymalny harmonogram procedur formalnych przed rozpoczęciem prac:

- do dnia 15.10.2018 - złożenie ofert,
- do dnia 18.10.2018 - złożenie grupy kapitałowej,
- 19.10.2018 - wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów,
- 24.10.2018 - wybór oferty,
- 29.10.2018 - podpisanie umowy z przekazaniem placu budowy,

Uwzględniając obciążenia próbne pozostały czas na wykonanie jest znacząco zbyt krótki. Wykonawca wnioskuję o wydłużenie terminu realizacji do dnia 31.03.2019r.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 5

Zgodnie z OPZ część III pkt. 2 - Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu z Policją. Informujemy, że obecnie czas uzgadniania projektu TOR przez Policję w Radomiu wynosi min. 28 dni. Powyższe oznacza, że wyznaczony termin przez Zamawiającego jest zbyt krótki. Wykonawca wnioskuję o wydłużenie terminu realizacji.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 6

W przypadku braku akceptacji zmiany terminu zakończenia prosimy o przedstawienie terminów pośrednich, jak w ocenie Zamawiającego należy przeprowadzić powyższe czynności o których mowa w pkt. 1 i 3

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ (patrz Zmiana SIWZ nr 1 poz. 1)

Pytanie 8

Numery specyfikacji technicznej wykonania robót przywołanych w przedmiarze robót nie odpowiadają numerom ze Specyfikacji udostępnionej przez Zamawiającego, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ (patrz Zmiana SIWZ nr 1 poz. 2)

Pytanie 9

Prosimy o udostępnienie specyfikacji o numerach:

- M.11.03.02 - Wykonanie pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie
- M.13.03.04 - Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe
- M.15.03.03 - Nawierzchnia z żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami
- D.06.01.03 - Wykonanie ścieków skarpowych
- M.11.02.01.01 - Ręczne wbicie w grunt pali drewnianych
- M.20.01.11 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
- M.20.01.11b - Umocnienie stożków przyczółków dyblami betonowymi

Odpowiedź Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ (patrz Zmiana SIWZ nr 1 poz. 3)

Pytanie 10

W przedmiarze robót w punkcie 1.9 nie uwzględniono zbrojenia fundamentu oporowego – 153 kg, zbrojenia poprzecznicy podpory 1 i 2 – 882,75 kg oraz zbrojenia drugiego słupka blokującego – 23,98 kg, prosimy o korektę.

Odpowiedź Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ (patrz Zmiana SIWZ nr 1 poz. 4 oraz poz. 5)

II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. 1579 ze zm.), informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

Zmiana SIWZ nr 1

Poz. 1 Zmiana dotyczy Tomu III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia- Projekt Budowlany polega na dodaniu Części 4 Obliczenia oraz Części 5 Załączniki w Tomie III SIWZ- OPZ- Projekt Budowlany, w/w dokumenty stanowią załączniki do Zmiany SIWZ nr 1.

Poz. 2 Zmiana dotyczy Tomu III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia- Przedmiar Robót oraz Tomu V SIWZ Kosztorys Ofertowy- polega na dokonaniu zmiany treści w kolumnie

Numer SST w Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym, w/w zmiany zostały zaznaczone na czerwono, a ich treść stanowi załączniki do Zmiany SIWZ nr 1.

Poz. 3 Zmiana dotyczy Tomu IV SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne- polega na dodaniu w Tomie IV SIWZ n/w STWIORB: M-21.03.02 Pale dużych średnic, M-13.01.01a Wykonanie gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu, M-20.01.09 Prefabrykowane ścieki skarpowe, M-20.01.20 Palisada z kołków drewnianych, treść w/w dokumentów stanowi załączniki do Zmiany SIWZ nr 1.

Poz. 4 Zmiana dotyczy Tomu III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia- Przedmiar Robót

Istniejący zapis:

1.9	M-12.01.00	Stal zbrojeniowa			
1		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi	kg		
		Żebrowanymi			
		zbrojenie pali	kg	2104,63	
		zbrojenie poprzecznic	kg	1068,65	
		zbrojenie płyty pomostu z poprzecznikami i ścankami policzkowymi	kg	1795,17	
		zbrojenie poprzecznic podpora 1,2	kg		
		zbrojenie fundamentu słupków blokujących	kg	23,98	
				RAZEM	4,95

Zastępuje się zapisem:

1.9	M-12.01.00	Stal zbrojeniowa			
1		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi	kg		
		żebrowanymi			
		zbrojenie pali	kg	2104,63	
		zbrojenie poprzecznic	kg	1068,65	
		zbrojenie płyty pomostu z poprzecznikami i ścankami policzkowymi	kg	1795,17	
		zbrojenie poprzecznic	kg	882,75	
		zbrojenie fundamentu murka oporowego	kg	153	
		zbrojenie fundamentu słupków blokujących	kg	47,96	
				RAZEM	6052,16

Poz. 5 Zmiana dotyczy Tomu V SIWZ Kosztorys Ofertowy

Istniejący zapis:

1.9	M-12.01.00	Stal zbrojeniowa			
1		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi	kg		
		żebrowanymi			
		zbrojenie pali	kg	2104,63	
		zbrojenie poprzecznic	kg	1068,65	
		zbrojenie płyty pomostu z poprzecznikami i ścankami policzkowymi	kg	1795,17	
		zbrojenie poprzecznic podpora 1,2	kg		
		zbrojenie fundamentu słupków blokujących	kg	23,98	
				RAZEM	4,95

Zastępuje się zapisem

1.9	M-12.01.00	Stal zbrojeniowa					
1		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrojowanymi	kg				
		zbrojenie pali	kg	2104,63			
		zbrojenie poprzecznic	kg	1068,65			
		zbrojenie płyty pomostu z poprzecznikami i ścankami policzkowymi	kg	1795,17			
		zbrojenie fundamentu murka oporowego	kg	153			
		zbrojenie poprzecznic	kg	882,75			
		zbrojenie fundamentu słupków blokujących	kg	47,96			
				RAZEM	6052,16		

III. W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ **działając w trybie art. 38 ust. 6** ustawy Pzp, Zamawiający informuje o **przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 17.10.2018 r.** Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Tom III SIWZ- Projekt budowlany cz.4
2. Tom III SIWZ- Projekt budowlany cz.5
3. Tom III SIWZ- Przedmiar robót zmieniony
4. Tom V SIWZ Kosztorys Ofertowy zmieniony
5. Tom IV SIWZ M-21.03.02
6. Tom IV SIWZ M-13.01.01a
7. Tom IV SIWZ M-20.01.09
8. Tom IV SIWZ M-20.01.20

p.o. Z-cy Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Aneta Dmowska
Aneta Dmowska

Sprawę prowadzi: Marta Szymkiewicz
tel. +48 22 209 23 61, fax: +48 22 209 24 74
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl