

**Jarosław Bera**  
**Zastępca Dyrektora Oddziału**

O/OL.D-3.2412.25.2020.1

**WYKONAWCY**  
**/strona internetowa/**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *Budowa chodników w województwie warmińsko – mazurskim z podziałem na dwa zadania*  
znak postępowania: O/OL.D-3.2412.25.2020

**wyjaśnienia SIWZ – pakiet 1**

1. Poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z naszymi wyjaśnieniami:

numer pytania	treść pytania	treść odpowiedzi
1	1. Czy Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie robót w formie składania faktur częściowych (raz w miesiącu) zamiast jednego rozliczenia końcowego. W SST dopuszczone są odbiory częściowe robót, a warunki umowy paragraf 5 mówią tylko o rozliczeniu końcowym. Rozliczenia częściowe miesięczne są korzystne zarówno dla wykonawcy jak i dla zamawiającego, ponieważ wykonawca nie musi kredytować budowy, co ma wpływ na cenę oferty (nie trzeba doliczać kosztów kredytu do ceny). Wnosimy o zmianę zapisów umowy umożliwiające częściowe fakturowanie robót - zmiana taka spowoduje wzrost ilości mniejszych firm, które będą chciały złożyć ofertę co zwiększy konkurencję i pozytywnie wpłynie na cenę, termin i gwarancję zadania. Pozostawienie obecnych zapisów zawęży grono potencjalnych wykonawców do dużych firm drogowych, które niekoniecznie specjalizują się w budowie chodników, a roboty te w większości podzlecają.	Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe. W załączeniu poprawione w par. 5 ust. 1 Istotne dla stron postanowienia umowy.
2.	Proszę o określenie parametrów geotkaniny wzmacniającej grunt (zadanie nr 1 poz. 7 SST D-04.02.01). Czy chodzi o zbrojenie nasypu geotkaniną z poliestru 200/50 wraz z kotwieniem szpilek?	Należy zastosować geotkaninę poliestrową jako element wzmacniający podłoże gruntowe pod budowę nasypu o parametrach wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż pasma 200 kN/m oraz 50kN/m wszerz pasma. Należy przewidzieć kotwienie układanego na podłożu pod nasyp geosyntetyku za pomocą szpilek
3.	Pytania dotyczące zadania pn. "Budowa chodników w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na dwa zadania" Zadanie nr 2, Rejon Elk - w ciągu DK 16 w miejscowości Buniaki od km 285+354 do km 285+630:  Prosimy o wskazanie usytuowania kanału technologicznego KTu1 oraz określenie lokalizacji i ilości studni SKR-2.	Kanał technologiczny należy usytuować wzdłuż planowanych ciągów chodników z wykonaniem przecisku pod drogą w okolicach przejścia dla pieszych. Studzienki technologiczne SKR-2 w ilości 4 szt.

**Sprawę prowadzi:**

Krzysztof Hodt  
tel. (89) 521-28-08, e-mail: khodt@gddkia.gov.pl  
**Generalna Dyrekcja**  
**Dróg Krajowych i Autostrad**  
**Oddział w Olsztynie**  
e-mail: sekretariat\_olsztyn@gddkia.gov.pl  
www.gddkia.gov.pl

al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (89) 521 28 00  
fax: (89) 527 23 07

4.	<p>Pytania dotyczące zadania pn. "Budowa chodników w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na dwa zadania" Zadanie nr 2, Rejon Ełk - w ciągu DK 16 w miejscowości Buniaki od km 285+354 do km 285+630:</p> <p>Zgodnie z §3 ust. 3, Projektu umowy, tj. "Przedmiot umowy będzie wykonany w terminie ___ tygodni (w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę na etapie składania ofert) od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ..... roku. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania opisanym w ST." Czy w związku z koniecznością przekazania zaopiniowanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, projektu czasowej organizacji ruchu oraz trudnym do określenia związanym z tym czasem ww. zapis może zostać zmieniony na "Przedmiot umowy będzie wykonany w terminie ___ tygodni (w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę na etapie składania ofert) od dnia zatwierdzenia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie projektu czasowej organizacji ruchu, tj. do dnia ..... roku.?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
5.	<p>Pytania dotyczące zadania pn. "Budowa chodników w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na dwa zadania" Zadanie nr 2, Rejon Ełk - w ciągu DK 16 w miejscowości Buniaki od km 285+354 do km 285+630:</p> <p>Czy istnieje możliwość zamiany oznakowania poziomego grubowarstwowego na cienkowarstwowe, wyszczególnione w poz. 21 przedmiaru "Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi na gorąco - linie na przejściach dla pieszych"?</p>	Należy wykonać oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej. W załączeniu kosztorys ofertowy poprawiony w zakresie poz. 21.
6.	<p>Pytania dotyczące zadania pn. "Budowa chodników w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na dwa zadania" Zadanie nr 2, Rejon Ełk - w ciągu DK 16 w miejscowości Buniaki od km 285+354 do km 285+630:</p> <p>Czy wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonania wynikającego z projektu oznakowania?</p>	Wykonanie przedmiotu będzie wymagało sporządzenia projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz wykonania oznakowania

2. Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz pkt 13 SIWZ.

dokument podpisany elektronicznie przez:

**Jarosław Bera**  
Zastępca Dyrektora Oddziału  
GDDKiA w Olsztynie

#### Załączniki:

1. Poprawione Istotne dla stron postanowienia umowy
2. Poprawiony kosztorys ofertowy dla Zadania nr 2