

KOSZTORYS ŚLEPY

po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO

GRUPA PRAC NR 1 - Nawierzchnia

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto [zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	41.02.00	Remont nawierzchni masami na zimno przy głębokości wyboju do 4 cm	m ²	0,00	400	0,00
	1.2		Remont nawierzchni masami na zimno - za każdy 1 cm różnicy	m ²	0,00	800	0,00
2	2.1	41.01.00	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni do 4 cm i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o grubości 4 cm - łąty do 5 m²	m ²	0,00	5 000	0,00
	2.2		Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni do głębokość 4 cm i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o grubości 4 cm - łąty powyżej 5 m²	m ²	0,00	20 000	0,00
	2.3		Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy betonu asfaltowego - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²	0,00	20 000	0,00
	2.4		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą na gorąco bez wycinania łąt - roboty interwencyjne w niesprzyjających warunkach atmosferycznych	Mg	0,00	100	0,00
3	3.1	41.10.00	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym przy grubości do 3 cm	m ²	0,00	1 000	0,00
	3.2		Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²	0,00	2 000	0,00
4	4.1	41.04.00	Wykonanie podbudowy bitumicznej przy grubości do 5 cm	m ²	0,00	10 000	0,00
	4.2		Wykonanie podbudowy bitumicznej - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²	0,00	1 500	0,00
5	5.1	41.09.01	Lokalne nakładki z masy bitumicznej warstwy ścieralnej SMA11 o grubości 4 cm	m ²	0,00	18 000	0,00
	5.2		Wykonanie nakładki z masy bitumicznej warstwy ścieralnej SMA11 - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²	0,00	10 000	0,00
	5.3	41.09.03	Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm	m ²	0,00	1 500	0,00
	5.4		Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²	0,00	1 500	0,00

	5.5	41.09.04	Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego na asfalcie modyfikowanym o grubości 4 cm	m ²	0,00	1 500	0,00
	5.6		Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego na asfalcie modyfikowanym - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²	0,00	1 500	0,00
6	6.1	41.03.00	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami przy głębokości do 3 cm	m ²	0,00	1 000	0,00
	6.2		Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²	0,00	1 000	0,00
7	7.1	41.06.00	Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni poprzez wyfrezowanie szczeliny do szerokości 15 mm na głębokość 25 mm i zalanie masą zalewową	mb	0,00	6 000	0,00
8	8.1	41.08.00	Frezowanie nawierzchni na głębokość do 4 cm z odwiezieniem frezów na składowisko	m ²	0,00	20 000	0,00
	8.2		Frezowanie nawierzchni z odwiezieniem frezów na składowisko - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²	0,00	20 000	0,00
9	9.1	41.07.01	Wzmocnienie nawierzchni siatką z tworzyw sztucznych	m ²	0,00	500	0,00
10	10.1	41.05.00	Wykonanie nawierzchni metodą na gorąco ze Slurry Seal	m ²	0,00	20 000	0,00
11	11.1	41.11.00	Wykonanie warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości 5 cm - materiał Zamawiającego	m ²	0,00	1 000	0,00
	11.2		Wykonanie warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego - za każdy dalszy 1 cm różnicy materiał Zamawiającego	m ²	0,00	1 000	0,00
	11.3	41.11.00	Wymiana/wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm	m ²	0,00	500	0,00
	11.4		Wymiana/wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - za każde dalsze 5 cm różnicy	m ²	0,00	500	0,00
12	12.1	41.12.00	Wymiana / wykonanie podbudowy z betonu cementowego o grubości 15 cm	m ²	0,00	500	0,00
	12.2		Wymiana / wykonanie podbudowy z betonu cementowego - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²	0,00	2 000	0,00
	12.3		Wymiana/wykonanie warstwy wzmacniającej stabilizowanej cementem o grubości 10 cm	m ²	0,00	1 000	0,00
	12.4		Wymiana/wykonanie warstwy wzmacniającej stabilizowanej cementem - za każdy 1 cm różnicy	m ²	0,00	2 500	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

UWAGI:

- 1
- Podane obmiary w kolumnie "ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2
- Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3
- Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza
- 4
- Destrukt z remontów i frezowania jest własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest go dostarczyć na składowisko wskazane przez Zamawiającego

miejscowość, data

podpis

KOSZTORYS ŚLEPY

po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO

GRUPA PRAC NR 2 - Pobocza i pasy rozdziału

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	42.01.00	Remont-uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym o grubości warstwy do 10 cm - materiał Zamawiającego	m ²	0,00	10 000	0,00
	1.2		Remont-uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym - za każdy dalszy 1 cm różnicy - materiał Zamawiającego	m ²	0,00	10 000	0,00
	1.3		Remont-uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym o grubości warstwy do 10 cm - materiał Wykonawcy	m ²	0,00	1 000	0,00
	1.4		Remont poboczy destruktem bitumicznym - za każdy dalszy 1 cm różnicy -materiał Wykonawcy	m ²	0,00	1 000	0,00
	1.5		Remont poboczy kruszywem łamanym o grubości warstwy do 10 cm	m ²	0,00	1 000	0,00
	1.6		Remont poboczy kruszywem łamanym - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²	0,00	5 000	0,00
2	2.1	41.03.00	Skropienie poboczy emulsją asfaltową i uzupełnienie grysami przy głębokości do 3 cm	m ²	0,00	10 000	0,00
3	3.1	42.02.00	Mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy - średnia ilość 0,1 m ³ na 1 m ²	m ²	0,00	20 000	0,00
	3.2		Mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy w pasie zieleni - średnia ilość 0,1 m ³ na 1 m ²	m ²	0,00	1 000	0,00
	3.3		Ręczne ścięcie zawyżonych poboczy - średnia ilość 0,1 m ³ na 1 m ²	m ²	0,00	1 000	0,00
4	4.1	47.03.00	Usunięcie/oczyszczenie powierzchni zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i innymi wraz z utylizacją	m ²	0,00	1 000	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

- UWAGI:
- 1

Podane obmiary w kolumnie "Ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2

Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3

Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejscowość, data

podpis

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

KOSZTORYS ŚLEPY
po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY
Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO
GRUPA PRAC NR 3 - Korpus drogi

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	49.01.00	Uzupełnienie ubytków w korpusie drogi gruntem niewysadzinowym (pospółką, żwirem, piaskiem grubym) wyprofilowanie pobocza i skarpy, humusowanie i obsianie trawą	m ³	0,00	100	0,00
	1.2	49.08.00	Humusowanie z obsianiem trawą	m ²	0,00	2 000	0,00
	1.3	49.01.00	Poszerzenie korpusu drogi (lokalnie)	m ³	0,00	100	0,00
2	2.1	49.04.00	Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym typu ciężkiego (powyżej 1 m ³)	m ³	0,00	50	0,00
	2.2	49.03.00	Wykonanie umocnienia skarp obrukiem (kamień na betonie)	m ²	0,00	100	0,00
	2.3	49.03.00	Uzupełnienie skarp korpusu drogi gruntem	m ³	0,00	100	0,00
	2.4	49.03.00	Uzupełnienie skarp korpusu drogi kruszywem łamanym	m ³	0,00	100	0,00
3	3.1	49.06.00	Wykonanie, wymiana umocnienia skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi	m ²	0,00	10	0,00
	3.2	49.07.00	Umocnienie skarp geokratą komórkową	m ²	0,00	1 000	0,00
4	4.1	49.09.00	Wykonanie ścianki szczelnej	m ²	0,00	30	0,00
5	5.1	49.06.00	Wykonanie, wymiana urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt betonowych o grubości do 10cm	m ²	0,00	1 000	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

UWAGI:

- 1Podane obmiary w kolumnie "Ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejscowość, data

podpis

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

KOSZTORYS ŚLEPY po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO
GRUPA PRAC NR 4 - Odwodnienie

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	43.01.00	Remont i pogłębienie istniejących rowów średnia ilość 0,60 m ³ na 1 mb	mb	0,00	20 000	0,00
	1.2		Wykonanie odcinków rowów z wywozem materiału z urobku	m ³	0,00	1 000	0,00
	1.3		Odmulenie rowów na średnią głębokość 20 cm wraz z odwiezieniem urobku na składowisko	mb	0,00	5 000	0,00
2	2.1	43.07.00	Oczyszczenie ścieków betonowych, kamiennych, skarpowych i kaskad w ilości 0,05 m ³ na 1 mb	mb	0,00	4 000	0,00
3	3.1	43.09.02	Udrożnienie i oczyszczenie przykanalików i kanalizacji średnica do 40 cm - zamulenie do 50%	mb	0,00	1 000	0,00
	3.2	43.05.00	Wymiana / wykonanie przykanalików i rur kanalizacji o średnicy do 35 cm	mb	0,00	100	0,00
4	4.1	43.09.02	Udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji średnica od 41 cm do 80 cm - zamulenie do 50%	mb	0,00	1 000	0,00
	4.2		Udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji średnica powyżej 81 cm - zamulenie do 50%	mb	0,00	100	0,00
	4.3	43.05.00	Wymiana / wykonanie rur kanalizacji o średnicy od 40 cm do 60 cm	mb	0,00	100	0,00
5	5.1	43.09.03	Monitoring przykanalików i kanalizacji	mb	0,00	100	0,00
6	6.1	43.09.02	Udrożnienie i oczyszczenie przepustów średnica od 60 cm do 80 cm	mb	0,00	800	0,00
	6.2		Udrożnienie i oczyszczenie przepustów średnica od 81 cm do 150 cm	mb	0,00	100	0,00
7	7.1	43.03.00	Wymiana / wykonanie rur pod zjazdami o średnicy do 60 cm	mb	0,00	500	0,00
8	8.1	43.03.00	Wymiana / wykonanie przepustu drogowego o średnicy 60 cm do 80 cm	mb	0,00	26	0,00
	8.2		Wymiana / wykonanie przepustu drogowego o średnicy 81 cm do 120 cm	mb	0,00	12	0,00

9	9.1	43.04.00	Wymiana / wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych	m ³	0,00	100	0,00
	9.2		Wymiana / wykonanie ścianek czołowych w formie obruku kamiennego na podbudowie z betonu C12/15 o grub. 10 cm	m ²	0,00	100	0,00
10	10.1	43.13.00	Wymiana / wykonanie korytek ściekowych betonowych 50 cm x 60 cm x 15 cm	mb	0,00	50	0,00
	10.2		Wymiana / wykonanie ścieku terenowego i skarpowego	mb	0,00	50	0,00
11	11.1	43.14.00	Wymiana / wykonanie ścieków przykrawężnikowych z 2 rzędów kostki betonowej na ławie z betonu	mb	0,00	1 000	0,00
	11.2		Wymiana / wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej	mb	0,00	500	0,00
12	12.1	43.12.00	Wymiana / wykonanie odwodnienia liniowego lekkiego	mb	0,00	20	0,00
	12.2		Wymiana / wykonanie odwodnienia liniowego ciężkiego	mb	0,00	20	0,00
13	13.1	43.09.01	Oczyszczenie i udrożnienie studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej	szt	0,00	1 000	0,00
	13.2	43.08.00	Wymiana / wykonanie studni ściekowych	szt	0,00	20	0,00
	13.3		Wymiana / wykonanie włazu studzienki rewizyjnej	szt	0,00	40	0,00
	13.4		Wymiana / wykonanie wpustu ulicznego (kratki ściekowej)	szt	0,00	10	0,00
	13.5		Wymiana / wykonanie wpustu krawężnikowo - jezdniowego (kratki ściekowej)	szt	0,00	5	0,00
	13.6	43.02.00	Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej, kratki ściekowej, zasuw wodociągowej, gazowej, studni telekomunikacyjnej	szt	0,00	50	0,00
14	14.1	43.06.00	Wymiana / wykonanie sączków z rur drenarskich PCV	mb	0,00	500	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

UWAGI:

- 1
- Podane obmiary w kolumnie "ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2
- Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3
- Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejscowość, data

podpis

KOSZTORYS ŚLEPY
po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY
Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO
GRUPA PRAC NR 5 - Chodniki, ścieżki rowerowe

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	44.01.00	Wymiana / ułożenie krawężników betonowych 20x30 na ławie z betonu	mb	0,00	2 000	0,00
	1.2		Wymiana / ułożenie trapezowych krawężników betonowych 15x21 na ławie z betonu	mb	0,00	200	0,00
	1.3		Regulacja krawężnika betonowego, kamiennego na ławie betonowej w pionie i poziomie	mb	0,00	200	0,00
2	2.1	44.02.00	Wymiana / ułożenie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu	mb	0,00	4 000	0,00
3	3.1	44.03.00	Wymiana / wykonanie nawierzchni z elementów betonowych - kostka betonowa brukowa (na podsypce cementowo-piaskowej)	m ²	0,00	5 000	0,00
	3.2		Wymiana / wykonanie nawierzchni chodnika z kostki integracyjnej	m ²	0,00	20	0,00
	3.3		Przełożenie nawierzchni chodnika wraz z uzupełnieniem podbudowy do 8 cm	m ²	0,00	2 000	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

- UWAGI:**
- 1

Podane obmiary w kolumnie "Ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2

Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3

Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejscowość, data

podpis

KOSZTORYS ŚLEPY

po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO
GRUPA PRAC NR 6 - Oznakowanie

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	45.01.00 45.03.00	Wymiana / zamontowanie kompletnych znaków drogowych - śłupek i tarcza Zamawiającego	szt	0,00	150	0,00
	1.2	45.01.00	Przestawienie (demontaż, montaż) kompletu znaków drogowych (śłupek + tarcza)	szt	0,00	75	0,00
	1.3	45.02.00	Wymiana / zamontowanie kompletnych tablic o powierzchni od 0,5 m ² do 1,1 m ² - konstrukcja i tablica Zamawiającego	szt	0,00	75	0,00
	1.4		Wymiana / zamontowanie tablic o powierzchni od 0,5 m ² do 1,1 m ² (bez konstrukcji) - tablica Zamawiającego	szt	0,00	75	0,00
	1.5		Wymiana / zamontowanie tablic o powierzchni powyżej 1,2 m ² - za każdy dalszy 1 m² powierzchni (bez konstrukcji) - tablica Zamawiającego	m ²	0,00	75	0,00
	1.6	45.03.00	Wymiana / zamontowanie tarcz znaku - tarcza Zamawiającego	szt	0,00	150	0,00
	1.7	45.03.00	Zmiana treści tablicy lub tarczy znaku poprzez wklejenie nowej treści - treść Zamawiającego	m ²	0,00	100	0,00
	1.8	45.12.00	Wymiana / zamontowanie znaków kilometrowych (typu U-7), hektometrowych (typu U-8) oraz znaku z numerem drogi (typu U-1f) na pachołkach - znaki Zamawiającego	szt	0,00	500	0,00
2	2.1	45.05.00	Wymiana / zamontowanie słupków oznakowania pionowego o średnicy do 60 mm - śłupek Zamawiającego	szt	0,00	75	0,00
	2.2		Wymiana / zamontowanie słupków i podpór oznakowania pionowego o średnicy do 60 mm - śłupek i podpora Zamawiającego	szt	0,00	40	0,00
	2.3		Wymiana / zamontowanie słupków i podpór oznakowania pionowego o średnicy powyżej 61 mm - śłupek i podpora Zamawiającego	szt	0,00	40	0,00
	2.4		Wymiana / zamontowanie konstrukcji wsporczych stalowych pod tablice - konstrukcje Zamawiającego	szt	0,00	30	0,00
	2.5	45.05.00	Prostowanie znaków/słupków	szt	0,00	100	0,00

3	3.1	45.11.00	Wymiana / zamontowanie słupków prowadzących z elementami odblaskowymi typu U-1a , U-2 - słupki Zamawiającego	szt	0,00	150	0,00
	3.2		Wymiana / zamontowanie słupków prowadzących z elementami odblaskowymi typu U-1b - słupki Zamawiającego	szt	0,00	40	0,00
4	4.1	45.10.00	Wymiana / zamontowanie systemowego gniazda montażowego do słupków oznakowania pionowego - gniazdo Wykonawcy	szt	0,00	40	0,00
5	5.1	45.06.01	Wymiana / zamontowanie punktowych elementów odblaskowych o odbłyśniku barwy białej i czerwonej w jezdni	szt	0,00	2 000	0,00
6	6.1	45.13.01	Wymiana, montaż elementów odblaskowych na poręczach (typu U-1c) - elementy odblaskowe Wykonawcy	szt	0,00	80	0,00
7	7.1	45.06.02	Wymiana / zamontowanie punktów referencyjnych w jezdni - materiał Wykonawcy	szt	0,00	50	0,00
	7.2	45.06.03	Wymiana / zamontowanie słupka referencyjnego - materiał Wykonawcy	szt	0,00	50	0,00
	7.3		Wymiana / zamontowanie słupków pasa drogowego - materiał Wykonawcy	szt	0,00	400	0,00
8	8.1	45.15.00	Wykonanie / uzupełnienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m ²	0,00	80 000	0,00
	8.2		Wykonanie / uzupełnienie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych	m ²	0,00	1 500	0,00
	8.3		Wykonanie / uzupełnienie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej z mas chemoutwardzalnych	m ²	0,00	10 000	0,00
	8.4		Usuwanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m ²	0,00	3 000	0,00
	8.5		Usuwanie oznakowania poziomego grubowarstwowego	m ²	0,00	3 000	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

- UWAGI:**
- 1

Podane obmiary w kolumnie "ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2

Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3

Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejscowość, data

podpis

KOSZTORYS ŚLEPY

po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO

GRUPA PRAC NR 7 - Bezpieczeństwo

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	46.01.00	Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnej przekładkowej (słupki co 1 m)	mb	0,00	500	0,00
	1.2		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnej przekładkowej (słupki co 1,33 m)	mb	0,00	200	0,00
	1.3		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnej przekładkowej (słupki co 2 m)	mb	0,00	1 000	0,00
	1.4		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnej przekładkowej (słupki co 4 m)	mb	0,00	1 000	0,00
	1.5		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnej wysięgnikowej (słupki co 1 m)	mb	0,00	500	0,00
	1.6		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnej wysięgnikowej (słupki co 1,33 m)	mb	0,00	500	0,00
	1.7		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnej wysięgnikowej (słupki co 2 m)	mb	0,00	500	0,00
	1.8		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnej wysięgnikowej (słupki co 4 m)	mb	0,00	200	0,00
	1.9		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących bezprzekładkowych (słupki co 1 m)	mb	0,00	100	0,00
	1.10		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących bezprzekładkowych (słupki co 1,33 m)	mb	0,00	100	0,00
	1.11		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących bezprzekładkowych (słupki co 2 m)	mb	0,00	100	0,00
	1.12		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących bezprzekładkowych (słupki co 4 m)	mb	0,00	200	0,00
	1.13		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnych bezprzekładkowych (słupki co 1 m)	mb	0,00	200	0,00
	1.14		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnych bezprzekładkowych (słupki co 1,33 m)	mb	0,00	200	0,00
	1.15		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnych bezprzekładkowych (słupki co 2 m)	mb	0,00	1 000	0,00
	1.16		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych skrajnych bezprzekładkowych (słupki co 4 m)	mb	0,00	500	0,00
	1.17		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących przekładkowych (słupki co 1 m)	mb	0,00	400	0,00
	1.18		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących przekładkowych (słupki co 1,33 m)	mb	0,00	100	0,00

	1.19		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących przekładkowych (słupki co 2 m)	mb	0,00	400	0,00
	1.20		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących przekładkowych (słupki co 4 m)	mb	0,00	100	0,00
	1.21		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących wysięgnikowych (słupki co 1 m)	mb	0,00	400	0,00
	1.22		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących wysięgnikowych (słupki co 1.33 m)	mb	0,00	100	0,00
	1.23		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących wysięgnikowych (słupki co 2 m)	mb	0,00	400	0,00
	1.24		Wymiana / zamontowanie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących wysięgnikowych (słupki co 4 m)	mb	0,00	100	0,00
	1.25		Zakotwienie końca bariery ochronnej poniżej gruntu	szt	0,00	200	0,00
2	2.1	46.01.00	Regulacja poręczy stalowej ochronnej skrajnej	mb	0,00	500	0,00
	2.2		Regulacja poręczy stalowej ochronnej dwustronnej	mb	0,00	200	0,00
3	3.1	46.01.00	Wymiana / zamontowanie elementów stalowych barier ochronnych - przewodnica (4 m)	szt	0,00	100	0,00
	3.2		Wymiana / zamontowanie elementów stalowych barier ochronnych - pas profilowy (4 m)	szt	0,00	100	0,00
	3.3		Wymiana / zamontowanie elementów stalowych barier ochronnych - słupek	szt	0,00	100	0,00
	3.4		Wymiana / zamontowanie elementów stalowych barier ochronnych - słupek mostowy	szt	0,00	100	0,00
	3.5		Dopłata w przypadku montażu przewodnicy promieniowej	mb	0,00	400	0,00
	3.6		Wymiana / zamontowanie elementów stalowych barier ochronnych - zakończenie, łącznik skośny, łącznik kątowy	szt	0,00	200	0,00
	3.7	M.19.01.03.A	Wymiana osłon przeciwporażeniowych na drogowym obiekcie inżynierskim (z materiałem)	mb	0,00	50	0,00
4	4.1	46.01.00 46.09.00	Demontaż poręczy stalowych / linowych	mb	0,00	200	0,00
5	5.1	46.07.00	Wymiana / zamontowanie balustrady na obiektach mostowych	Mg	0,00	20	0,00
	5.2	46.08.00	Wymiana / zamontowanie barieroporęczy na obiektach mostowych	Mg	0,00	20	0,00
6	6.1	46.09.00	Wymiana / zamontowanie barier ochronnych 3-linowych	mb	0,00	200	0,00
	6.2		Wymiana / zamontowanie barier ochronnych 4-linowych	mb	0,00	200	0,00
	6.3		Wymiana / zamontowanie barier ochronnych 5-linowych	mb	0,00	200	0,00
	6.4		Wymiana / zamontowanie barier ochronnych linowych skarpowych	mb	0,00	200	0,00
7	7.1	46.09.00	Regulacja barier linowych	mb	0,00	300	0,00
	7.2		Wymiana / zamontowanie liny w barierze linowej	mb	0,00	1 000	0,00
	7.3		Wymiana / zamontowanie słupka bariery linowej	szt	0,00	500	0,00
	7.4		Wymiana / zamontowanie bloku kotwiącego bariery linowej	szt	0,00	10	0,00

8	8.1	45.09.00	Wymiana / zamontowanie osłony zabezpieczającej w postaci monobloku typu U-15a	szt	0,00	1	0,00
9	9.1	45.08.00	Wymiana / zamontowanie balustrady segmentowej typu U-11 i U- 12 - balustrady Zamawiającego	mb	0,00	200	0,00
10	10.1	45.07.00	Wymiana / zamontowanie elementów prefabrykowanych - wyspa azylu	m²	0,00	100	0,00
11	11.1	46.04.00	Wymiana / zamontowanie bariery U-14b	mb	0,00	20	0,00
12	12.1	45.04.00	Regulacja kompletu płytowej osłony przeciwolśnieniowej typu U-19	mb	0,00	50	0,00
13	13.1	47.10.00	Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych	szt	0,00	2 000	0,00
	13.2		Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych - wyjazd na zgłoszenie w przypadku braku martwego zwierzęcia	wyjazd	0,00	200	0,00
	13.3		Usunięcie z korony drogi materiału z rozsypanego ładunku z transportem na odległość do 20 km	m²	0,00	4 000	0,00
	13.4		Dojazd oraz obsługa wypadków i kolizji - brygada robocza 3-5 osobowa - wyposażenie oraz zakres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia	szt	0,00	80	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

UWAGI:

- 1
- Podane obmiary w kolumnie "ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2
- Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3
- Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza
- 4
- Materiał z rozbiórki jest własnością Zamawiającego (żłom stalowy). Wykonawca zobowiązany jest rozliczać się z tego materiału w cyklach miesięcznych

miejscowość, data

podpis

KOSZTORYS ŚLEPY

po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO
GRUPA PRAC NR 8a - Estetyka

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	M.14.02.10.	Renowacja powłoki antykorozyjnej konstrukcji balustrad na drogowym obiekcie inżynierskim (z czyszczeniem strumieniowo-ściernym)	m ²	0,00	310	0,00
	1.2	M.14.02.10.	Renowacja powłoki antykorozyjnej konstrukcji balustrad na drogowym obiekcie inżynierskim (z czyszczeniem ręcznym)	m ²	0,00	150	0,00
	1.3	M.14.02.10.	Renowacja powłoki antykorozyjnej elementów barier ochronnych na drogowym obiekcie inżynierskim, pokrytych powłokami malarskimi	mb	0,00	310	0,00
	1.4	M.14.02.10.	Renowacja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych ekranów przeciwporażeniowych i dźwiękochłonnych, dolnych stref słupów oświetleniowych oraz urządzeń obcych i wózków rewizyjnych z szynami	m ²	0,00	64	0,00
	1.5	47.05.02	Malowanie ekranów akustycznych	m ²	0,00	500	0,00
2	2.1	47.06.00	Usuwanie powłok malarskich (grafitti) z powierzchni obiektów infrastruktury drogowej	m ²	0,00	50	0,00
3	3.1	47.03.00	Neutralizacja zanieczyszczeń z substancji ropopochodnych i innych na nawierzchni wraz z utylizacją	m ²	0,00	100	0,00
4	4.1	47.11.02	Mycie barier ochronnych	mb	0,00	5 000	0,00
5	5.1	48.08.00	Chemiczne zwalczanie chwastów	m ²	0,00	10 000	0,00
	5.2	48.09.00	Ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego w ciągu dróg krajowych wraz ze sprzątaniem pasa drogowego po koszeniu	m ²	0,00	9 000 000	0,00
	5.3	48.09.00	Sprzątnięcie i wywóz skoszonej trawy z utylizacją	m ²	0,00	50 000	0,00
6	6.1	48.01.00	Pielęgnacja drzew - redukcja korony, podcinka gałęzi	szt	0,00	500	0,00
7	7.1	48.01.00	Pielęgnacja krzewów ozdobnych, odchwaszczenie podłoża z uporządkowaniem terenu	m ²	0,00	3 600	0,00
8	8.1	48.07.00	Usunięcie krzewów i samosiejek	m ²	0,00	5 000	0,00

9	9.1	48.02.00 OPZ nr 6	Wycinka drzew o średnicy do 55 cm z frezowaniem pnia, określeniem objętości, dokonaniem klasyfikacji i dostarczeniem na wskazane składowisko	szt	0,00	500	0,00
	9.2		Wycinka drzew o średnicy powyżej 55 cm z frezowaniem pnia, określeniem objętości, dokonaniem klasyfikacji i dostarczeniem na wskazane składowisko	szt	0,00	200	0,00
	9.3		Frezowanie pni do głębokości 10cm poniżej poziomu terenu z usunięciem zrąbków i uzupełnieniem gruntem	szt	0,00	400	0,00
10	10.1	48.03.00 OPZ nr 6	Wykonanie nowych nasadzeń drzew wraz z pielęgnacją	szt	0,00	700	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

UWAGI:

- 1

Podane obmiary w kolumnie "ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2

Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST i OPZ nr 6. W cenie jednostkowej dla pozycji 5.2, 5.3, 9.1, 9.2, 9.3 należy również skalkulować oznakowanie i zabezpieczenie prac
- 3

Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejsowość, data

podpis

KOSZTORYS ŚLEPY
po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY
Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO
GRUPA PRAC NR 8b - Estetyka - ryczałt

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto za cały okres trwania kontraktu [zł]	Ilość elementów	Wartość netto [zł] (f*g)	Ryczałt za 4 lata
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1.1	47.01.00 OPZ nr 1	Mycie istniejącego oznakowania pionowego - znaki	szt	0,00	1 578	0,00	0,00
	1.2		Mycie istniejącego oznakowania pionowego - tablice	m ²	0,00	556	0,00	
	1.3	47.02.00 OPZ nr 1	Mycie słupków prowadzących typu U	szt	0,00	2 322	0,00	
	1.4		Mycie elementów odblaskowych na poręczach i barierach ochronnych	szt	0,00	75	0,00	
	1.5	47.11.01 OPZ nr 1	Mycie ekranów akustycznych z tworzyw sztucznych i metalowych	m ²	0,00	125	0,00	
	1.6	47.11.02 OPZ nr 1	Mycie poręczy typu U-11, U-12	mb	0,00	725	0,00	
2	2.1	47.08.00 OPZ nr 1	Oczyszczanie nawierzchni jezdni, pasów awaryjnych i bitumicznych poboczy, ścieków przykrawężnikowych, nawierzchni wyniesionych wysp na jezdni oraz pól wyłączonych z ruchu wraz z wywozem i utylizacją urobku - 1 kmb stanowi długość jezdni będących w utrzymaniu Rejonu Kępno	kmb	0,00	94,5	0,00	0,00
	2.2	47.04.00 OPZ nr 1	Sprzątanie elementów pasa drogowego - 1 kmb stanowi długość jezdni będących w utrzymaniu Rejonu Kępno	kmb	0,00	94,5	0,00	
RAZEM NETTO ZA 4 LATA:								0,00
RYCZAŁT ZA 1 MIESIĄC								0,00

UWAGI:

- 1
- Podane wartości w kolumnie "g" określono na podstawie inwentaryzacji Rejonów i mogą się różnić od stanu faktycznego o ±10%. W przypadku rozbieżności większej niż 10% dla którejś z pozycji względem przyjętej w formularzu ofertowym, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nowej Inwentaryzacji dla tej pozycji i przekazania jej do akceptacji Zamawiającemu.
- 2
- Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST i OPZ nr 1 (a w szczególności oznakowanie robót)
- 3
- Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza
- 4
- Cena netto ryczałtu dla grupy 8B przez okres trwania kontraktu nie może przekroczyć 4% wartości netto całego kontraktu

miejscowość, data

podpis

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

KOSZTORYS ŚLEPY
po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY
Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO
GRUPA PRAC NR 9 - Urządzenia wspomagające

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	44.03.00	Naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z podsypką cementowo piaskową gr. 3 cm - materiał Wykonawcy	m ²	0,00	500	0,00
2	2.1	41.12.00	Remont podbudowy betonowej o grubosci do 20 cm - materiał Wykonawcy	m ²	0,00	100	0,00
3	3.1	bez ST	Wykonanie pomiarów geodezyjnych na punkcie ważenia pojazdów	szt	0,00	24	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

- UWAGI:**
- 1

Podane obmiary w kolumnie "ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2

Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3

Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejscowość, data

podpis

KOSZTORYS ŚLEPY

po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO

GRUPA PRAC NR 12 - Zimowe utrzymanie dróg

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Przewidywana jednokrotna ilość prac	Przewidywana krotność w trakcie trwania kontraktu	Wartość netto[zł] (f * g*h)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1.1	OPZ nr 2	Zapobieganie/usuwanie śliskości - ciągi główne dróg, szerokość posypu od 6,00 do 8,00m (drogi jednojezdniowe - 1kmb stanowi dwa pasy ruchu wraz z opaskami, zatokami autobusowymi, prawo i lewoskrętami)	kmb	0,00	94,5	240	0,00
2	2.1		Odśnieżanie nawierzchni - ciągi główne dróg - 1kmb to praca 1 pługu na jego szerokości i długości 1 km	kmb	0,00	378,0	60	0,00
3	3.1		Jednoczesne odśnieżanie i usuwanie śliskości - ciągi główne dróg, szerokość posypu od 6,00m do 8,00m (drogi jednojezdniowe - 1kmb stanowi jeden pas ruchu wraz z opaskami, zatokami autobusowymi, prawo i lewoskrętami)	kmb	0,00	189,0	80	0,00
4	4.1		Odśnieżanie i usuwanie śliskości nawierzchni parkingów, placów, zatok postojowych	m ²	0,00	1 000,0	40	0,00
5	5.1		Załadunek i wywóz śniegu z poboczy dróg, chodników, placów na odległość do 5km	m ³	0,00	1 000,0	4	0,00
	5.2		Załadunek i wywóz śniegu z poboczy dróg, chodników, placów - dodatek za każdy następny 1km	m ³	0,00	1 000,0	4	0,00
6	6.1		Koszty stałe - gotowość sprzętu do zimowego utrzymania dróg, operatorów sprzętu, zabezpieczenia niezbędnych materiałów oraz środków łączności , w tym pełnienie dyżuru zimowego utrzymania dróg wraz z patrolowaniem dróg - dyżurka każdego obwodu drogowego w Rejonie wraz z zapewnieniem środków łączności komórkowej i elektronicznej, ponoszeniem kosztów wynajmu, mediów itp.	miesiąc	0,00	1,0	24	0,00
7	7.1		Usuwanie śliskości z nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy szerokości do 2,50m	m ²	0,00	42 000,0	40	0,00
8	8.1		Odśnieżanie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych o szerokości do 2,50m	m ²	0,00	42 000,0	40	0,00
9	9.1		Ustawienie siatki przeciwśnieżnej wraz kosztami utrzymania przez sezon zimowy oraz ewentualnym odszkodowaniem dla właściciela gruntu - materiał Zamawiającego	mb	0,00	1 000,0	4	0,00
	9.2		Demontaż siatki przeciwśnieżnej wraz z kosztami transportu i składowania do następnego sezonu zimowego	mb	0,00	1 000,0	4	0,00
	9.3		Dostawa siatki przeciwśnieżnej wraz z elementami montażowymi	mb	0,00	1 000,0	4	0,00
RAZEM NETTO:								0,00

UWAGI:

- 1Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w OPZ nr 2
- 2Wartość pozycji 6.1 nie może przekroczyć 20% wartości pozycji "Razem netto" niniejszego kosztorysu
- 3Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

KOSZTORYS ŚLEPY

po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO

GRUPA PRAC NR 13a - Pozostałe usługi i roboty związane z utrzymaniem dróg krajowych

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	OPZ nr 3	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu za odcinek do 0,5 kmb dokumentacji projektu SOR	szt	0,00	50	0,00
	1.2	OPZ nr 3	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu za kmb dokumentacji projektu SOR	kmb	0,00	30	0,00
2	2.1	46.10.00	Wykonanie doraźnego pomiaru ruchu pieszych lub ruchu kołowego	godz.	0,00	20	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

- UWAGI:
- 1

Podane obmiary w kolumnie "ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2

Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST i OPZ nr 3
- 3

Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejscowość, data

podpis

KOSZTORYS ŚLEPY

po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO

GRUPA PRAC NR 13b - Materiały do utrzymania dróg

Lp	Nr	Nr ST	Dostawa materiałów do utrzymania dróg w asortymencie:	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1		A (1050 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	50	0,00
	1.2		A (900 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	200	0,00
	1.3		B (900 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	20	0,00
	1.4		B (800 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	200	0,00
	1.5		B-20 (800 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	20	0,00
	1.6		C (900 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	1.7		C (800 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	100	0,00
	1.8		D (długość podstawy 900 mm+wysokość 900+225n) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	20	0,00
	1.9		D (długość podstawy 600 mm+wysokość 600+150n) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	200	0,00
	1.10		F do 0,25 m ² - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	m ²	0,00	50	0,00
	1.11		F > 0,25 m ² - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	m ²	0,00	50	0,00
	1.12		G-1 (a-f) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	12	0,00
	1.13		T do 0,25 m ² - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	m ²	0,00	50	0,00
	1.14		T > 0,25 m ² - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	m ²	0,00	50	0,00
	2.1		U-3a, U-3b (600x600 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	50	0,00
	2.2		U-3c, U-3d (600x3000 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	20	0,00
	2.3		U-4b (500x750 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	5	0,00
	2.4		U-6a, U-6b (500x750 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	2.5		U-9a, U-9b (500x1250 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	2.6		U-21a, U-21b (250x1000 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	40	0,00
	2.7		U-21c, U-21d (250x2000 mm) - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00

2	2.8	45,00,00	D-42 jednostronny 1200x700 - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	20	0,00
	2.9		D-43 jednostronny 1200x700 - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	20	0,00
	2.10		E-17 jednostronny - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	m ²	0,00	20	0,00
	2.11		E-18 jednostronny - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	m ²	0,00	20	0,00
	2.12		tablice strzałowe E-3, E-4, E-5 - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	m ²	0,00	200	0,00
	2.13		tablice E-15 - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	m ²	0,00	25	0,00
	2.14		tablice E pozostałe o pow. ≤ 2,5m ² - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	m ²	0,00	50	0,00
	2.15		tablice E pozostałe o pow. > 2,5m ² - folia typ 2 - tarcza z blachy ocynkowanej	m ²	0,00	50	0,00
	3.1		A (1050 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	3.2		A (900 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	20	0,00
	3.3		B (900 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	5	0,00
	3.4		B (800 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	3.5		B-20 (800 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	5	0,00
	3.6		C (800 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	50	0,00
3	4.1		U-3a, U-3b (600x600 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	4.2		U-3c, U-3d (600x3000 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	4.3		U-4a (600-1200 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	4.4		U-6a, U-6b (500x750 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	4.5		U-21a, U-21b (250x1000 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	20	0,00
	4.6		U-21c, U-21d (250x2000 mm) - folia typ 3 - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	4.7		U-5a z tworzywa sztucznego w kształcie graniastopuła	szt.	0,00	200	0,00
	4.8		Lustro U-18a	szt.	0,00	10	0,00
	4.9		Lustro U-18b	szt.	0,00	10	0,00
	5.1		A (900 mm) - folia pryzmatyczna odblaskowo-fluorescencyjna żółto-zielona lub pomarańczowa - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	40	0,00
4	5.2		D (600x600 mm) - folia pryzmatyczna odblaskowo-fluorescencyjna żółto-zielona lub pomarańczowa - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	40	0,00
	5.3		T-27 (450x450 mm) - folia pryzmatyczna odblaskowo-fluorescencyjna żółto-zielona lub pomarańczowa - tarcza z blachy ocynkowanej	szt.	0,00	10	0,00
	5.4		cyfry z grupy I (na U-1a km)	szt.	0,00	300	0,00

5	5.5		cyfry z grupy III (na U-1a hm)	szt.	0,00	1 500	0,00
	5.6		cyfry z grupy IV	szt.	0,00	300	0,00
	5.7		cyfry z grupy V	szt.	0,00	300	0,00
	5.8		naklejka U-1f (wys. 60mm)	szt.	0,00	150	0,00
	5.9		folia typ 2 – arkusz	m ²	0,00	30	0,00
	5.10		folia typ 3 – arkusz	m ²	0,00	30	0,00
	6	6.1	Słupek krawędziowy U-2	szt.	0,00	100	0,00
		6.2	Słupek prowadzący U-1a	szt.	0,00	2 500	0,00
		6.3	Słupek prowadzący U-1b	szt.	0,00	500	0,00
		6.4	Ostona antyoporostowa na słupek U-1a	szt.	0,00	1 000	0,00
		6.5	Słupek blokujący U-12c	szt.	0,00	40	0,00
7	7.1		słupek do znaku drogowego zgodny z normą PN EN 12899 spełniający klasę WL2	m	0,00	1 500	0,00
	7.2		słupek do znaku drogowego zgodny z normą PN EN 12899 spełniający klasę WL4	m	0,00	300	0,00
	7.3		uchwyt uniwersalny	szt.	0,00	3 000	0,00
	7.4		konstrukcja wsporcza (kratownica) dla tablic o powierzchni ≤ 2,5m ² zgodne z normą PN EN 12899 spełniająca klasę WL4	m	0,00	150	0,00
	7.5		konstrukcja wsporcza (kratownica) dla tablic o powierzchni > 2,5m ² zgodne z normą PN EN 12899 spełniająca klasę WL4	m	0,00	150	0,00
	7.6		konstrukcja wsporcza (kratownica) dla tablic strzałowych zgodne z normą PN EN 12899 spełniająca klasę WL4	m	0,00	15	0,00
	7.7		konstrukcje wsporcze zgodne z normą PN EN 12767 klasa NE 100,2	m	0,00	15	0,00
	7.8		konstrukcje wsporcze stalowe o przekroju rurowym	m	0,00	20	0,00
8	8.1		tuleje umożliwiające demontaż słupków stosowanych na azylach (do znaków C9/U5c/U5a)	szt.	0,00	100	0,00
9	9.1	45.08.00	Balustrada typu U-11a na obiekty mostowe	mb	0,00	100	0,00
	9.2		Balustrada typu U- 11a - segmentowa - wypełnienie pionowymi prętami lub rurami - dla ochrony pieszych przed spadnięciem lub upadkiem	mb	0,00	50	0,00
	9.3		Segmentowe ogrodzenie typu U- 12a - wypełnienie poziomą rurą	mb	0,00	2 900	0,00
	9.4		Ogrodzenie typu U-12b segmentowe tańcuchowe rozstaw słupków co 2 m	mb	0,00	50	0,00
	10.1		Betonowa kostka brukowa gr. 8cm, kolor szary fazowa lub beżfazowa	m ²	0,00	2 000	0,00
	10.2		Betonowa kostka brukowa gr. 8cm, kolor czerwony, grafitowy, fazowa lub beżfazowa	m ²	0,00	500	0,00
	10.3		Obrzeże betonowe 8x30 szare	m	0,00	2 000	0,00

10	10.4	bez ST	Krawężnik betonowy 20x30 szary	m	0,00	2 000	0,00
	10.5		Beton C8/10	m³	0,00	100	0,00
	10.6		Beton C12/15	m³	0,00	100	0,00
	10.7		Piasek droбноziarnisty	Mg	0,00	200	0,00
	10.8		Cement workowany	Mg	0,00	20	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

- UWAGI:**
- 1

Podane obmiary w kolumnie "ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2

Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3

Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejsowość, data

podpis

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

KOSZTORYS ŚLEPY

po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO

GRUPA PRAC NR 14a - Zakup usługi - usługi sprzętowo- transportowe

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac- usług	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	1.1	bez ST	koparko-ładowarka	godz.	0,00	200	0,00
	1.2		ładowarka teleskopowa	godz.	0,00	100	0,00
	1.3		równiarka drogowa o mocy min. 100KM	godz.	0,00	100	0,00
2.	2.1		samochód z podnośnikiem kosowym o wys. min. 18m	godz.	0,00	100	0,00
	2.2		samochód WUKO do czyszczenia kanalizacji	godz.	0,00	200	0,00
	2.3		dźwig samochodowy min. 10 ton	godz.	0,00	50	0,00
	2.4		samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 15 ton	km	0,00	200	0,00
	2.5		samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 15 ton	godz.	0,00	100	0,00
	2.6		samochód samowyładowczy o ładowności poniżej 15 ton	godz.	0,00	200	0,00
	2.7		samochód ciężarowy z HDS	godz.	0,00	100	0,00
	2.8		ciągnik kołowy z przyczepą	godz.	0,00	100	0,00
	2.9		samochód dostawczy o ładowności do 1,5 ton	godz.	0,00	100	0,00
	2.10		samochód z tablicą zamykającą U-26c	godz.	0,00	100	0,00
3.	3.1		przyczepka z tablicą zamykającą U-26c	dzień	0,00	20	0,00
	3.2		spalinowa sprężarka powietrzna	godz.	0,00	20	0,00
	3.3		piła do cięcia nawierzchni bitumicznych i betonowych	godz.	0,00	50	0,00
	3.4		rębak spalinowy	godz.	0,00	50	0,00
	3.5	agregat prądowórczy	godz.	0,00	100	0,00	
4.	4.1	operator pługu wirnikowego	godz.	0,00	100	0,00	
	4.2	wykonywanie bieżących prac przy użyciu drobnego sprzętu Wykonawcy	godz.	0,00	3000	0,00	
RAZEM NETTO:							0,00

UWAGI:

- | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Podane obmiary w kolumnie "Ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie |
| 2 | Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, Zysk, paliwo itp.) |
| 3 | Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza |

_____ miejscowość, data

_____ podpis

KOSZTORYS ŚLEPY
po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY
Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KĘPNO
GRUPA PRAC NR 14b - Zakup usługi - inne

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto[zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	45.16.00 00.00.00 OPZ nr 4	Prace brygady roboczej - Obwód Drogowy w KĘPNIE - W cenie jednostkowej należy uwzględnić koszt roboczogodziny jednego pracownika.	r-godz	0,00	25 300	0,00
	1.2	45.16.00 00.00.00 OPZ nr 4	Prace brygady roboczej - Obwód Drogowy w OSTRZESZOWIE - W cenie jednostkowej należy uwzględnić koszt roboczogodziny jednego pracownika.	r-godz	0,00	25 300	0,00
2	2.1	OPZ nr 5	Usługi związane z zabezpieczeniem robót remontowych, interwencji, awarii, objazdów - oznakowanie pionowe, kierowanie ruchem - pozostałe drogi jednojezdniowe - czas trwania do 8 godzin	ryczałt	0,00	200	0,00
	2.2		Usługi związane z zabezpieczeniem robót remontowych, interwencji, awarii, objazdów - oznakowanie pionowe, kierowanie ruchem - pozostałe drogi jednojezdniowe - czas trwania za każde następne 8 godzin	ryczałt	0,00	30	0,00
RAZEM NETTO:							0,00

- UWAGI:**
- 1

Podane obmiary w kolumnie "ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu, czyli 48 miesięcy i mogą ulec zmianie
- 2

Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST i OPZ nr 4 i OPZ nr 5
- 3

Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejscowość, data

podpis

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

**Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych
przez Rejon w Kępnie w latach 2019-2023**

**Zbiorcze Zestawienie Kosztów
REJON KĘPNO**

Lp	Grupa robót	Nazwa grupy	Wartość netto danej grupy [zł]
a	b	c	d
1	1	Nawierzchnie	0,00
2	2	Pobocza pasy rozdziálu	0,00
3	3	Korpus drogi	0,00
4	4	Odwodnienie	0,00
5	5	Chodniki, ścieżki rowerowe	0,00
6	6	Oznakowanie	0,00
7	7	Bezpieczeństwo	0,00
8	8a	Estetyka	0,00
9	8b	Estetyka - ryczałt	0,00
10	9	Urządzenia wspomagające	0,00
11	12	Zimowe utrzymanie dróg	0,00
12	13a	Pozostałe usługi	0,00
13	13b	Materiały do utrzymania dróg	0,00
14	14a	Zakup usługi - usługi sprzętowo-transportowe	0,00
15	14b	Zakup usługi - inne	0,00
RAZEM NETTO			0,00
PODATEK VAT 23%			0,00
RAZEM BRUTTO			0,00

SŁOWNIE BRUTTO:

miejsowość, data

podpis

Sieć dróg

L.p.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Rodzaj dróg
1	DK11	rondo Strugi - Siemianice - gr.woj.opolskiego	jezdnia główna
2	DK25	Antonin - gran.woj.dolnośląskiego	jezdnia główna
3	DK39	gr.woj.opolskiego - Baranów	jezdnia główna
			RAZEM

główna Rejonu Kępno - długości i parametry do kalkulacji cen je

Lokalizacja	Długość	Ilość jezdni x pasów	Szerokość	Grupa 8b	
				2.1	2.2
412+620 - 466+309	56,0	1x2 + lewa jezdnia	7,00	56,0	56,0
322+015 - 338+728	16,7	1x2	6,00	16,7	16,7
91+544 - 113+370	21,8	1x2	6,00	21,8	21,8
				94,5	94,5

dnostkowych

Grupa 12								
Pozycja kosztorysu								
1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	6.1
	56,0		224,0			112,0		56,0
	16,7		66,8			33,4		16,7
	21,8		87,2			43,6		21,8
0,0	94,5	0,0	378,0	0,0	0,0	189,0	0,0	94,5