

Kosztorys Ofertowy - Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) - GR 4 - Odwodnienie

Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA
Oddział w Olsztynie, Rejon w Lidzbarku Warmińskim Obwód Drogowy w Lidzbarku Warmińskim i Obwód Drogowy w Biskupcu

znak: O/OL.D-3.2412.16.2020

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj robót / usług	Wymagany minimalny okres gwarancji [m-ce]	Oferowany okres gwarancji podlegający ocenie [m-ce]	jedn. obmiar.	Ilość	Drogi krajowe: nr 57, km 0+000 - 65+793, nr 51, km 40+440 - 83+184, 51a, km 0+000 - 8+900, nr 16, km 188+990 - 202+298, 16c, km 2+548 - 39+992		Stawka podatku VAT [%]	Wartość razem brutto [zł] j + j x (k/100)
								cena jedn. netto [zł]	wartość netto [zł] (h x i)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	1.1	04.01.00	Remont i pogłębienie istniejących rowów średnia ilość 0,6 m ³ / 1 mb	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	3 000,00		0,00	23	0,00
	1.2		Odmulenie rowów na średnią głębokość 30 cm	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	1 500,00		0,00	23	0,00
	1.3		Oczyszczenie umocnionych rowów	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	8 000,00		0,00	23	0,00
2.	2.1	04.03.00	Rozbranie przepustu pod zjazdami	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	30,00		0,00	23	0,00
	2.2		Wykonanie przepustu pod zjazdami o średnicy rury do 60cm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	30,00		0,00	23	0,00
	2.3		Wykonanie przepustu pod zjazdami o średnicy rury 61 - 100cm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	30,00		0,00	23	0,00
3.	3.1	04.04.02	Rozbranie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych	nie dotyczy	nie dotyczy	szt.	6,00		0,00	23	0,00
	3.2		Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych dla rur o średnicy do 60 cm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	6,00		0,00	23	0,00
	3.3		Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych dla rur o średnicy do 60 cm - ścianki czołowe mat. Zamawiającego	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	0,00		0,00	23	0,00
	3.4		Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych dla rur o średnicy powyżej 61 cm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	6,00		0,00	23	0,00
	3.5		Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych dla rur o średnicy powyżej 61 cm - ścianki czołowe mat. Zamawiającego	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	0,00		0,00	23	0,00
	3.6		Rozbranie ścianek czołowych w formie obruku	nie dotyczy	nie dotyczy	m ²	20,00		0,00	23	0,00
	3.7		Wykonanie ścianek czołowych w formie obruku	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ²	50,00		0,00	23	0,00
	3.8		Wykonanie ścianek czołowych w formie obruku - kamień mat. Zamawiającego	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ²	20,00		0,00	23	0,00
4.	4.1	04.03.00	Rozbranie przepustu drogowego	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	5,00		0,00	23	0,00
	4.2		Wykonanie przepustu drogowego o średnicy 60 cm do 80 cm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	5,00		0,00	23	0,00
	4.3		Wymiana przepustu drogowego o średnicy 81 cm do 150 cm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	5,00		0,00	23	0,00
5.	5.1	04.04.02	Remonty obiektów betonem C12/15	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	2,00		0,00	23	0,00
	5.2		Remonty obiektów betonem C16/20	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	2,00		0,00	23	0,00
6	6.1	04.13.00	Rozbranie korytek ściekowych betonowych, skarpowych, korytek o gl. dna powyżej 7 cm, płyt betonowych	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	50,00		0,00	23	0,00
	6.2		Rozbranie ścieku skarpowego z elementów betonowych o gl. Dna powyżej 7cm	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	50,00		0,00	23	0,00
	6.3		Ułożenie korytek ściekowych betonowych szer 50 cm. typ trójkatny lub szer. 60 cm. typ korytkowy na ławie betonowej C12/15	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	200,00		0,00	23	0,00
	6.4		Ułożenie korytek ściekowych betonowych szer 50 cm. typ trójkatny lub szer. 60 cm. typ korytkowy na ławie betonowej C12/15 - korytka mat. Zamawiającego	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	5,00		0,00	23	0,00
	6.5		Ułożenie ścieku skarpowego szer. 50 cm typ trapezowy na ławie betonowej C8/10	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	80,00		0,00	23	0,00
	6.6		Ułożenie ścieku skarpowego na ławie betonowej C8/10 - korytka mat. Zamawiającego	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	10,00		0,00	23	0,00
	6.7		Wykonanie umocnienia rowu z płyt betonowych 50/50 na podsypce cem-piaskowej	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ²	150,00		0,00	23	0,00
	6.8		Wykonanie umocnienia rowu z płyt betonowych 50/50 na podsypce cem-piaskowej - płyty mat. Zamawiającego	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ²	5,00		0,00	23	0,00
	6.9		Wykonanie korytek o głębokości dna powyżej 7 cm na ławie betonowej C12/15	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	20,00		0,00	23	0,00

	6.10		Wykonanie, wymiana korytek o głębokości dna powyżej 7 cm na ławie betonowej C12/15 - korytka mat. Zamawiającego	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	5,00		0,00	23	0,00
7.	7.1	04.12.00	Wykonanie, wymiana odwodnienia liniowego typu lekkiego min. 250kN	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	5,00		0,00	23	0,00
	7.2		Wykonanie, wymiana odwodnienia liniowego typu ciężkiego min. 400kN	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	10,00		0,00	23	0,00
8.	8.1	04.08.00	Rozebranie studni rewizyjnej, ściekowej	nie dotyczy	nie dotyczy	szt.	5,00		0,00	23	0,00
	8.2		Wykonanie studni ściekowych do 600mm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	4,00		0,00	23	0,00
	8.3		Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy do 800mm gł. 2,00 m	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	1,00		0,00	23	0,00
	8.4		Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy do 800mm, za każde 0,50m różnicy	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	1,00		0,00	23	0,00
	8.5		Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy do 1 000mm gł. 2,00 m	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	1,00		0,00	23	0,00
	8.6		Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy do 1 000mm, za każde 0,50m różnicy	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	1,00		0,00	23	0,00
	8.7		Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy do 1 200mm, gł. 2,00 m	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	1,00		0,00	23	0,00
	8.8		Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy do 1 200mm, za każde 0,50m różnicy	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	1,00		0,00	23	0,00
	8.9		Wykonanie, wymiana studni rewizyjnych o średnicy do 1 500mm, gł. 2,00 m	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	1,00		0,00	23	0,00
	8.10		Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy do 1 500mm, za każde 0,50m różnicy	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	1,00		0,00	23	0,00
	8.11		Wykonanie, wymiana żelbetowej płyty nastudziennej o średnicy do 1000 mmm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	6,00		0,00	23	0,00
	8.12		Wykonanie, wymiana żelbetowej płyty nastudziennej o średnicy do 1250 mmm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	2,00		0,00	23	0,00
	8.13		Wykonanie, wymiana żelbetowej płyty nastudziennej o średnicy do 1470 mmm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	2,00		0,00	23	0,00
	8.14		Wykonanie, wymiana żelbetowej płyty nastudziennej o średnicy do 1760 mmm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	2,00		0,00	23	0,00
9.	9.1	04.14.00	Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych betonowych	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	30,00		0,00	23	0,00
	9.2		Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	30,00		0,00	23	0,00
	9.3		Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych kamiennych	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	5,00		0,00	23	0,00
	9.4		Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych z cegły klinkierowej drogowej	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	1,00		0,00	23	0,00
10.	10.1	04.02.00	Regulacja pionowa wysokości wjazdu kanałowego i wpustu kratki ściekowej	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	20,00		0,00	23	0,00
	10.2		Uzupełnienie, wymiana wjazdu kanałowego (z pokrywą betonową lub metalową)	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	10,00		0,00	23	0,00
	10.3		Uzupełnienie, wymiana wpustu (kratki ściekowej)	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	10,00		0,00	23	0,00
	10.4		Uzupełnienie, wymiana rusztu wpustu (kratki ściekowej)	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	10,00		0,00	23	0,00
	10.5		Uzupełnienie, wymiana rusztu (kratki ściekowej) - ruszt mat. Zamawiającego	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	1,00		0,00	23	0,00
	10.6		Uzupełnienie, wymiana pokrywy wjazdu kanałowego (betonowa, metalowa)	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	10,00		0,00	23	0,00
	10.7		Uzupełnienie, wymiana pokrywy betonowej o średnicy do 600mm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	2,00		0,00	23	0,00
	10.8		Uzupełnienie, wymiana pokrywy betonowej o średnicy do 600mm - pokrywy mat. Zamawiającego	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	szt.	1,00		0,00	23	0,00
11.	11.1	04.05.00	Wykonanie, wymiana przykanalików i rur kanalizacji o średnicy do 250 mm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	30,00		0,00	23	0,00
	11.2		Wykonanie, wymiana rur kanalizacji o średnicy od 251 do 600 mm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	30,00		0,00	23	0,00
	11.3		Wykonanie, wymiana rur kanalizacji powyżej średnicy 600 mm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	10,00		0,00	23	0,00
12.	12.1	04.08.00	Uzupełnienie, wymiana rusztu na przepuszczenie dla Herpetofauny	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	mb	50,00		0,00	23	0,00
13.	13.1	04.07.00	Oczyszczenie ścieków betonowych, kamiennych, skarpowych i kaskad	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	500,00		0,00	23	0,00
	13.2	04.09.01	Oczyszczenie i udrożnienie studzienki rewizyjnej, wpustu kan. deszcz., studni ściekowej z przykanalikami	nie dotyczy	nie dotyczy	szt.	50,00		0,00	23	0,00
	13.3	04.09.01	Oczyszczenie płaskowników, zbiorników i osadników	nie dotyczy	nie dotyczy	m ³	15,00		0,00	23	0,00
	13.4	04.09.01	Oczyszczenie krat wlotowych do studni	nie dotyczy	nie dotyczy	szt.	80,00		0,00	23	0,00
	14.1		Udrożnienie i oczyszczenie przykanalików, przepustów i kanalizacji średnica do 40 cm	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	300,00		0,00	23	0,00

14.	14.2	04.09.02	Udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji i przepustów średnica od 41 do 80 cm	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	200,00		0,00	23	0,00
	14.3		Udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji i przepustów średnica powyżej 80cm	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	100,00		0,00	23	0,00
15.	15.1	04.09.03	Monitoring przykanalików i kanalizacji	nie dotyczy	nie dotyczy	mb	10,00		0,00	23	0,00
Razem:									0,00		0,00

UWAGI:
Nie należy uzupełniać cen w komórkach, które zostały przekreślone

_____, dnia _____ roku

Podpis Wykonawcy/pełnomocnika