

Kosztyorys Ofertowy - Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) - GR 3 - Naprawa korpusu

Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA
Oddział w Olsztynie, Rejon w Lidzbarku Warmińskim Obwód Drogowy w Lidzbarku Warmińskim i Obwód Drogowy w Biskupcu

znak: O/OL.D-3.2412.16.2020

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj robót / usług	Wymagany minimalny okres gwarancji [m-ce]	Oferowany okres gwarancji podlegający ocenie [m-ce]	jedn. obmiar.	Ilość	Drogi krajowe: nr 57, km 0+000 - 65+793, nr 51, km 40+440 - 83+184, 51a, km 0+000 - 8+900, nr 16, km 188+990 - 202+298, 16c, km 2+548 - 39+992		Stawka podatku VAT [%]	Wartość razem brutto [zł] j + j x (k/100)
								cena jedn. netto [zł]	wartość netto [zł] (h x i)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	1.1	03.01.00	Poszerzenie korpusu drogi (lokalnie, nasyp)	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	50,00		0,00	23	0,00
	1.2	03.03.00	Naprawa korpusu drogi gruntem rodzimym wraz z plantowaniem	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	30,00		0,00	23	0,00
	1.3	03.02.00	Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie	nie dotyczy	nie dotyczy	m ³	50,00		0,00	23	0,00
2.	2.1	03.05.01	Rozebrawie murków oporowych	nie dotyczy	nie dotyczy	m ³	5,00		0,00	23	0,00
	2.2		Wykonanie murków oporowych z blocków kamiennych	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	5,00		0,00	23	0,00
	2.3		Wykonanie murków oporowych z blocków betonowych łamanych	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	6,00		0,00	23	0,00
	2.4		Wykonanie murków oporowych z betonu C 16/20 o wysokości do 1m	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	3,00		0,00	23	0,00
3.	3.1	03.06.00	Rozbiórka urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt betonowych	nie dotyczy	nie dotyczy	m ²	10,00		0,00	23	0,00
	3.2		Wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt betonowych o gr. 10cm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ²	10,00		0,00	23	0,00
	3.3		Wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt betonowych (materiał - Zamawiającego)	nie dotyczy	nie dotyczy	m ²	0,00		0,00	23	0,00
	3.4		Rozbiórka umocnienia skarp z płyt betonowych	nie dotyczy	nie dotyczy	m ²	50,00		0,00	23	0,00
	3.5		Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi 50x50 cm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ²	60,00		0,00	23	0,00
	3.6		Wykonanie umocnienia skarp z prefabrykowanych ażurowych płyt betonowych o gr. 10cm	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ²	60,00		0,00	23	0,00
	3.7		Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi 50x50 cm (materiał - Zamawiającego)	nie dotyczy	nie dotyczy	m ²	0,00		0,00	23	0,00
4.	4.1	03.04.00	Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym typu średniego (do 1m ³)	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	5,00		0,00	23	0,00
	4.2		Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym typu ciężkiego (powyżej 1m ³)	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	5,00		0,00	23	0,00
5.	5.1	03.03.00	Uzupełnienie skarp korpusu drogi gruntem	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	60,00		0,00	23	0,00
	5.2		Uzupełnienie skarp korpusu drogi kruszywem łamany 0/31,5	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	5,00		0,00	23	0,00
6.	6.1	03.05.00	Wykonanie umocnień kosztami siatkowo - kamiennymi	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	20,00		0,00	23	0,00
	6.2		Wykonanie umocnień gabionami	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ³	20,00		0,00	23	0,00
7.	7.1	03.07.00	Umocnienie skarp geokratą komórkową	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ²	150,00		0,00	23	0,00
8.	8.1	03.08.00	Obsianie trawą skarp i poboczy	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ²	1 000,00		0,00	23	0,00
	8.2	03.08.00	Humusowanie z obsianiem trawą	30	Zgodnie z ofertą Wykonawcy	m ²	500,00		0,00	23	0,00
Razem:									0,00		0,00

UWAGI:

Nie należy uzupełniać cen w komórkach, które zostały przekreślone

_____, dnia _____ roku

Podpis Wykonawcy/pełnomocnika