

OZNACZENIA:

URZĄDZENIA PROJEKTOWANE

- PAS KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH NN WG OPISU
- SK1 — STUDNIA KABLOWA SK1
- S01 — SZAFA OŚWIETLENIOWA
- LATARNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO SAL-4, Z OPRAWĄ GPS309 PCC-R LO-D/1 1xSON-TPP70W
- LATARNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO SAL-10 Z WYSIĘGNIKIEM W1 1/1,5/3,7/5 Z OPRAWĄ SGP 340 1xSON-T Plus 150W II PC SP
- LATARNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO SAL-10 Z WYSIĘGNIKIEM W2 2/1,5/3,7/5 Z OPRAWĄ 2xSGP 340 1xSON-T Plus 150W II PC SP
- LATARNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO SAL-11 Z WYSIĘGNIKIEM W2 2/1,5/3,7/5 Z OPRAWĄ 2xSGP 340 1xSON-T Plus 150W II PC SP
- LATARNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO SAL-11 Z WYSIĘGNIKIEM W2 2/1,5/4,7/5 Z OPRAWĄ 2xSGS306 TP PE P10 SON-T Plus 250W IC
- MASZT OŚWIETLENIOWY Ageno P 20 M Z WYSIĘGNIKIEM JUPITER T Z OPRAWĄ 3xSGS306 TP PE P19 SON-T Plus 250W IC
- LATARNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO SAL-100M Z WYSIĘGNIKIEM WP2/1,0/5 Z OPRAWĄ SGP340 FG TP P3 SON-TPP150W +SGP340 FG TP PX3 SON-TPP150W
- LATARNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO SAL-100M Z WYSIĘGNIKIEM WP1/1,0/5 Z OPRAWĄ SGP340 FG TP P3 SON-TPP150W
- OPRAWA SGS113 SON-TPP70W
- UZIOM SZPILKOWY TYPU "GALMAR" - R < 10 om.
- RURY OCHRONNE HDPE WG OPISU

S01–S010 — OZNACZENIA SZAFEK OŚWIETLENIOWYCH WG PROJEKTU TOM 5

2/4/5 — OZNACZENIA LATARŃ - NR SZAFKI, NR OBWODU, NR KOLEJNY LATARNI

UWAGI:

1. TRASY LINII KABLOWYCH I LOKALIZACJĘ SŁUPÓW POWINIEN WYTYCZYĆ GEODETA ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU UZGODNIONEGO PRZEZ ZUDP.
2. ODLEGŁOŚCI MIĘDZY KABLAMI W CIĄGACH WIELOKABLOWYCH POWINNY WYNOSIĆ 15 CM.
3. DŁUGOŚCI PODANE NA SCHEMACIE INSTALACJI OŚWIETLENIA UWZGLĘDNIAJĄ PO 7M KABLA NA PODEJŚCIA DO TABLICZEK BEZPIECZNIKOWYCH SŁUPÓW.
4. WYMIENIONE POWYŻEJ TYPY OPRAW I SŁUPÓW MOŻNA ZASTĄPIĆ OPRAWAMI I SŁUPAMI INNYCH PRODUCENTÓW, POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH. TYPY URZĄDZEŃ PRZYJĘTO ZE WZGLĘDU NA OBLICZENIA TECHNICZNE.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w WARSZAWIE
Wydział Infrastruktury
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

UKŁAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ – WYŁĄCZENIE SZYBKIE
TN-C – PO STRONIE ZASILANIA
TN-S – ZASILAJĄCY OBWODY ODBIORCZE

ZAMAWIAJĄCY
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
03-808 WARSZAWA
ul. Mińska 25
tel. (22) 810 39 84
fax (22) 810 04 12

BIURO PROJEKTOWE
DHV POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEŃ/SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Główny Projektant:	mgr inż. Krystyna Jastrzębska	drogi	326/01 Konstrukcyjno-budowlana	
Projektowo:	inż. Jakub Kuźmiński	elektryczna	GPB.7342/110/98 Sieci inst. i urz. elektroenergetyczne	
	mgr inż. Cezary Siennicki	elektryczna		
	mgr inż. Hubert Moczyński	elektryczna		
Sprawdził:	mgr inż. Antoni Maślanko		St-391/94 Sieci inst. i urz. elektroenergetyczne	

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

DROGA EKSPRESOWA NR 8
NA ODCINKU RADZYMIN - WYSZKÓW

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA - TOM 5

Obiekt:	Nazwa rysunku:				
	PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:1000 OŚWIETLENIE PRZEJAZDU LASKÓW				
Nr umowy: 44/2001	Branża: Elektryczna	Stadium: PB	Skala: 1:1000	Data: 12.2005	Nr rysunku: 5 / 5-01-2019-00