

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie nr 1

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 3

w km 370+450 do km 371+400

jezdni prawa m. Lubin (wraz z łącznicami)

Poz.	Podstawa	Opis Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1.	05.03.11	Frezowanie nawierzchni do 4cm 370+450 do 370+720 - 270x9 = 2430m ² 370+720 do 370+870 - 150x7 = 1050m ² 370+870 do 371+100 - 230x9 = 2070m ² 371+100 do 371+400 - 300x7 = 2100m ² Zjazdy w ul. Skłodowskiej - 250 m ² Łącznice węzła Transbud - 3150 m ² Ciąg ul. Hutniczej - 2000 m ² *120m ³ destruktu do wykorzystania na uzupełnienie poboczy i zjazdów (poz.5), resztę destruktu należy odwieźć na odległość do 10 km i uformować hałdy w miejscu wskazane przez Zamawiającego.	m ²	13050
2.	05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego	Mg	300
3.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 4 cm 370+450 do 370+720 - 270x9 = 2430m ² 370+720 do 370+870 - 150x7 = 1050m ² 370+870 do 371+100 - 230x9 = 2070m ² 371+100 do 371+400 - 300x7 = 2100m ² Zjazdy w ul. Skłodowskiej - 250 m ² Łącznice węzła Transbud - 3150 m ² Ciąg ul. Hutniczej - 2000 m ²	m ²	13050
4.	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m ²	1050
5.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy i zjazdów destruktem bitumicznym śr. gr. 12cm z korytowaniem	m ²	1000
6.	03.02.01	Regulacja pionowa wpustów ulicznych	szt.	5
7.	06.03.01	Ścinka poboczy - średnio do 10cm	m ²	400
8.	08.05.01	Ułożenie nowych ścieków bet. 60x50x20 z demontażem starych	mb	200

Starszy Inspektor Drogowy

Grzegorz Szychowski

9