


- 1 - Właz żeliwny, wg PN-EN 124
2 - Płyta pokrywowa żelbetowa Ø 1200 prefabryk.
3 - Kręgi betonowe
4 - Płyta denna
5 - Wodociąg PE Ø40
6 - Złączka przejściowa PE/stal, redukcja
7 - Zawór kulowy odc. Ø25
8 - Zawór antyskaż. EA
9 - Zawór kulowy Ø25 ze spustem
10 - Wodomierz IS 2,5
11 - Kołano 90° Ø25
12 - Rura PE z izolacją Ø100
13 - Fundament 128x70 cm
14 - Zawór Ø20 ze złączką do węża
15 - Szafka metal.ocieplana 60x60x35 cm
16 - Ścianka ceglana
17 - Cokół z cegły klinkierowej 6cm, h-42cm
18 - Styropian FS 10cm+tynek
19 - Izolacja



Nr studni	Rz.t.	Rz.d.	Rz.wlotu
SW3	287,00	284,78	285,40
SW4	287,60	285,35	286,01

		PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ		
TYTUŁ OPRACOWANIA Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania : rozbudowa drogi S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny) wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę.				
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Droga krajowa S-7 na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) - Chęciny (węzeł Chęciny)				
INWESTOR Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce,				
WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYG International Sp. z o.o. 00-832 Warszawa ul. Żelazna 28/30 part of the WYG group White Young Green Consulting Limited Arndale Court, 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds SL6 2UJ WYG International Sp. z o.o. 40-004 KATOWICE ul. Korfanego 2/1D Tel. 032 743 79 00 Fax: 032 743 79 21				
ETAP PROJEKT WYKONAWCZY				
BRANŻA SIĘCI SANITARNE				
TOM VII/WK/5 SIĘCI SANITARNE				
TYTUŁ RYSUNKU PUNKT POBORU WODY				
NAZWISKO I IMIĘ		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Katarzyna KOWALCZYK		WOD-KAN-GAZ	1816/07	
WYKONAŁ mgr inż. Emilia HARK		WOD-KAN-GAZ	-----	
SPRAWDZIŁ Romualda ZUCH -SZCZEPANOWSKA		WOD-KAN-GAZ	196/78	
TEMAT NR 968	EDYCJA I	DATA PAŹDZIERNIK 2009	SKALA 1:20	RYS. NR: VII/WK/5-04.05 ARKUSZ: 1