

KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania:
Remont drogi krajowej nr 46, m.Kłodzko od km 0+000 - km 1+460

Droga Krajowa nr 46 m.Kłodzko km. 0+000 - km 1+460						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Rozebranie kostki brukowej betonowej na wjazdach z kostki (kostka do wymiany)	m2	90,28		
2	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej. Rozebranie krawężników na zjazdach (krawężniki do wymiany).	m	36,00		
3	D-05.03.11.	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, destrukcja własnością wykonawcy. Frezowanie na zjazdach z nawierzchnią bitumiczną - średnia grubość 3 cm (wyrównanie rzędnych na połączeniach do istniejących).	m2	115,80		
4	D-05.03.11.	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 7 cm - destrukcja do wykorzystania przez wykonawcę zgodnie z bilansem destruktu. Frezowanie na włączeniach ulic i na odcinku drogi powyżej ul. Krasinskiego - km 0+150	m2	10 501,40		
5	D-05.03.11.	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 10 cm, destrukcja własnością wykonawcy. Frezowanie na odcinku drogi do ul. Krasieńskiego - km 0+125	m2	839,00		
6	D-07.02.01	Demontaż separatorów ruchu - szyna prowadząca U-25.	mb	280,00		
7	D-03.02.01.	Wymiana przykanalików z rur PVC o średnicy 16 cm i długość do 15 m. (wraz z odkopaniem i zasypaniem.	m	42,00		
8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych, nadbudowa wykonana betonem.	szt.	16,00		
9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem.	szt.	16,00		
10	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,00		
11	D-03.01.03.	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych wraz z wywozem i utylizacją odpadu.	szt.	16,00		
12	D-03.01.03.	Mechaniczne czyszczenie przykanalików wraz z wywozem i utylizacją opadu.	szt.	16,00		
13	D-04.01.01.	Wykonywanie koryta na głębokość średnio 5 cm. wraz z profilowaniem podłoża .Koryto na zjazdach z nawierzchnią z frezowiny i pod pobocznymi.	m2	2 786,60		
14	D-04.07.01a	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Podbudowa na przekopach w miejscu przykanalików.	m2	63,00		
15	D-04.08.04.	Wyrównanie podbudowy kłębkiem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm. Wyrównanie podbudowy na zjazdach z nawierzchnią z kostki brukowej. betonowej.	m3	91,00		
16	D-05.01.03.	Wykonanie nawierzchni z frezowiny, grubość warstwy po zagęszczeniu do 12 cm. Nawierzchnia na zjazdach i uzupełnienie poboczy.	m2	2 786,60		
17	D-05.03.05b	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową AC11.	Mg	70,00		
18	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz skropieniem przed ułożeniem warstwy wiążącej .	m2	11 340,40		
19	D-05.03.5a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem przed ułożeniem warstwy ścieralnej.	m2	11 340,40		
20	D-05.03.5a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ze skropieniem przed ułożeniem warstwy ścieralnej .Nawierzchnia na zjazdach.	m2	115,80		
21	D-05.03.23.	Nawierzchnia z nowej kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Nawierzchnia na zjazdach.	m2	90,28		
22	D-05.03.26a	Ułożenie siatki przeciwpiekowej o wytrzymałości powyżej 100 kN/m na całej powierzchni jezdni pod warstwą wiążącą.	m2	11 340,40		
23	D-08.01.01b	Ustawienie nowych krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10. Krawężniki na zjazdach z kostki brukowej.	m	36,00		
24	D-07.02.01	Wymiana znaków U-5a (z otworem, pylon II generacji) i C-9 (wielkość średnia, folia II typu) wraz ze słupkiem stalowym ocynkowanym o średnicy 50 mm mocowanym w tulei z materiału wykonawcy.	szt	1,00		
25	D-07.02.01	Wymiana aktywnego znaku U-5a (z otworem, pylon II generacji) i C-9 (wielkość średnia, folia II typu) wraz ze słupkiem stalowym ocynkowanym o średnicy 50 mm mocowanym w tulei z materiału wykonawcy.	szt	1,00		
26	D-07.02.01	Wymiana azyli /wysepki/ z elementów z tworzyw sztucznych.	m2	6,00		
27	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami grubowarstwowymi, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie.	m2	848,05		
28		Prace geodezyjne.	kpl	1,00		
29	D-07.01.02	Oznakowanie tymczasowe robót wraz utrzymaniem i z wykonaniem projektu ruchu zastępczego.	kpl	1,00		
					Razem netto	
					Podatek Vat 23%	
					Ogółem brutto	