

KOSZTORYS CENOWY - załącznik do formularza 2.1.LP. 26

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Lp.	Numer ST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		DEMONTAŻ ISTN. LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO				
1 d.1	D-07.07.01	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	10		
2 d.1	D-07.07.01	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	10		
3 d.1	D-07.07.01	Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm ²	szt.	18		
4 d.1	D-07.07.01	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt	10		
5 d.1	D-07.07.01	Demontaż kabla YAKY 4x35mm ² układanego w gruncie kat. III-IV	m	268		
6 d.1	D-07.07.01	Demontaż kabla YAKY 4x35mm ² układanego w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m	112		
2		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO				
7 d.2	D-07.07.01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrystym	km	0.393		
8 d.2	D-07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m	374		
9 d.2	D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	374		
10 d.2	D-07.07.01	Układanie kabla YAKY 4x35mm ² w rowie kablowym	m	402		
11 d.2	D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych AROT DVK75	m	30		
12 d.2	D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych AROT DVR75	m	64		
13 d.2	D-07.07.01	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	6		
14 d.2	D-07.07.01	Przewierty mechaniczne dla rury AROT SRS75 pod obiektami	m	35		
15 d.2	D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych AROT SRS75	m	35		
16 d.2	D-07.07.01	Układanie kabla YAKY 4x35mm ² w rurach osłonowych AROT DVR75	m	64		
17 d.2	D-07.07.01	Układanie kabla YAKY 4x35mm ² w rurach osłonowych AROT DVK75	m	30		
18 d.2	D-07.07.01	Układanie kabla YAKY 4x35mm ² w rurach osłonowych AROT SRS75	m	35		
19 d.2	D-07.07.01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT PS160	m	16		
20 d.2	D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku nad kabel YAKY 4x35mm ²	m	374		
21 d.2	D-07.07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m	374		

22 d.2	D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	176		
--------	------------	--	------	-----	--	--

str. 1

Lp.	Numer ST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
23 d.2	D-07.07.01	Montaż końcówek kablowych	szt.	176		
24 d.2	D-07.07.01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	176		
25 d.2	D-07.07.01	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów oświetlenia ulicznego	m3	6.5		
26 d.2	D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych Valmont ORION P S - 10m	szt.	10		
27 d.2	D-07.07.01	Montaż wysięgników jednoramiennych WP1-14/4-R-E2	szt.	10		
28 d.2	D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy	m	100		
29 d.2	D-07.07.01	Montaż opraw SGS 203/250 T B POS. 3 "Philips"	szt.	10		
30 d.2	D-07.07.01	Montaż źródeł światła HST 150W	szt.	10		
3		ROBOTY POMIAROWE				
31 d.3	D-07.07.01	Sprawdzenie ciągłości żył	odc.	11		
32 d.3	D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1		
33 d.3	D-07.07.01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	11		
34 d.3	D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	11		
35 d.3	D-07.07.01	Badanie powłoki kabla nn oraz izolacji	odc.	11		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Uwaga: wartość wpisać w formularzu ofertowym LP. 26

Podpis upoważnionego przedstawiciela

.....

.....dnia:.....