

KOSZTORYS OFERTOWY 063-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Nazwa robót: Zabudowa rowu przy drodze krajowej nr 32 w m. Powodowo

Investor: GDDKiA

KOSZTORYS 063-00-000

Strona 1

22-01-2009

SYKAL-002392

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Zabudowa rowu				
1	10	KNR 201-08-02-02-10 Wykop na odkład z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 dla rurociągów o do 600	m³	851,5
1	20	WKNR W201-03-10-05-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4	m³	212,9
1	21	WKNR W201-03-12-05-00 Zasypanie wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4	m³	63,4
1	30	WKNR W201-02-08-01-00 Rob ziemne z hałd koparkami podsiębiemymi o pojemności łyżki 0,15 m³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem wywrotkami 5 MG	m³	149,5
1	40	KNR 228-05-01-06-01 Podłoże z pospółki grub 20 cm w wykopie umocnionym suchym	m²	447,7
1	50	KNR 228-05-03-08-00 Rura kanalizacyjna 2-ścienna z tworzywa o 300 w wykopie umocnionym suchym	metr	407,0
1	60	KNR 228-04-06-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych kl. C35/45 o 1000 głębokości 2 m w wykopie, z przejściami szczelnymi, włazem 40t, pierścieniem odciążającym	szt	9,0
1	70	KNR 228-04-06-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych j.w. lecz o 1200	szt	2,0
1	80	KNR 218-08-04-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych o 300	metr	407,0
1	90	KNR 228-05-06-06-00 Przykanalik z rur 2-ściennych o 200 dł do 15 m w wykopie umocnionym suchym	metr	61,0
1	100	KNR 218-06-25-02-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa o 500 z osadnikiem bez syfonu	szt	13,0
1	110	KNR 231-08-03-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m²	215,6
1	111	KNR 231-08-03-02-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 5 cm	m²	215,6
1	120	KNR 231-08-02-05-00 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	m²	215,6
1	121	KNR 231-08-02-06-00 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 5 cm	m²	215,6
1	130	Kalkulacja własna Montaż separatora typu PSW LAMELA 20/200	kmpl	1,0

OGÓŁEM KOSZTORYS 063-00-000