

**Wszyscy Wykonawcy
wg rozdzielnika**

I.

W związku z pytaniami od Wykonawców dot. przetargu na „Budowę drogi ekspresowej S5 Poznań (A-2 węzeł „ Głuchowo”) – Wrocław (A-8) węzeł „ Widawa” odcinek Kaczkowo- Korzeńsko (Obwodnica Bojanowa i Rawicza)”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 822

W celu prawidłowej kalkulacji robót prosimy o udostępnienie brakujących w dokumentacji przetargowej profili sieci kanalizacji, zestawień studni kanalizacyjnych, profili sieci wodociągowej oraz zestawień węzłów wodociągowych z podaniem armatury i kształtek składających się na nie, rysunków konstrukcyjnych zbiorników retencyjnych.

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 280.

Pytanie 823

Prosimy o określenie w jakich pozycjach należy wycenić kanalizację deszczową przeprowadzającą wody z jednej strony drogi na drugą do zespołów oczyszczających. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego braków pozycji kosztorysowych obejmujących w/w elementy robót prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję związane z kanalizacją deszczową urządzeniami oczyszczającymi i zbiornikami retencyjno- oczyszczającymi.

Wyjaśnienie

Kanalizacja deszczowa, przeprowadzająca wody z jednej strony drogi na drugą do zespołów oczyszczających jest ujęta w Kosztorysie Ofertowym Nr 7. Kanalizacja deszczowa

Pytanie 824

Czy Zamawiający zawarł umowę z PKP na zakup bądź dzierżawę terenu PKP, na którym projektowane są podpory i nasypy dojazdowe wiaduktów? Dla uzyskania pozwolenia na budowę Inwestor zobowiązany jest do dysponowania terenem, na którym wykonywana będzie inwestycja, gdyż podpory i nasypy dojazdowe wiaduktów trwale pozostaną w gruncie. Zwracamy się z Prośbą o przekazanie informacji dotyczącej posiadanego przez Zamawiającego terenu PKP

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 711

Pytanie 825

Przebudowa sieci WN-110kV. Brak w przedmiarze demontażu łańcuchów izolatorowych na słupie 42 (LO-3szt + LP-1szt).

Pytanie 826

Przebudowa sieci WN-110kV. Brak w przedmiarze montażu przewodu odgromowego nowego od słupa 42 do 42A = 0,186 km.

Pytanie 827

Przebudowa sieci WN-110kV. Brak w przedmiarze demontażu i montażu uchwytu odciągowego przewodu odgromowego na słupie 42.

Pytanie 828

Przebudowa sieci WN-110kV. Brak w przedmiarze demontażu mostków przewodów roboczych na słupie 42.

Pytanie 829

Przebudowa sieci WN-110kV. Brak w przedmiarze zabezpieczenia antykorozyjnego nowego fundamentu.

Wyjaśnienie 825-829

Zamawiający informuje, że należy dokonać wyceny zgodnie z kosztorysem przekazanym w dniu 05.01.2010. Ewentualne poprawki zostaną uwzględnione przez Wykonawcę, który będzie realizował kontrakt w czasie trwania robót

Pytanie 830

Przebudowa sieci WN-110kV. Czy nowy słup ma być tylko ocynkowany, czy dodatkowo również pomalowany?

Wyjaśnienie

Słup powinien być ocynkowany ogniowo.

Pytanie 831

Przebudowa sieci WN-110kV. Uwagi do przedmiaru:

III	D.01.03.01.C	PRZEBUDOWA SIECI WN-110kV	x	x	UWAGI
1.5	D.01.03.01.C	Uziomy powierzchniowe w wykopie wykonanym mech. na głęb. 0.6-1.2 m, bednarka 25x4	m	380	Naszym zdaniem ilości mocno przesadzone (Typowe uziemienie takiego słupa przy rezystywności gruntu 500 Ωm to TU 15-7/7 tj. 15m pręta i 46m bednarki)
1.6	D.01.03.01.C	Uziomy prętowe fi 20	m	120	
1.7	D.01.03.01.C	Słupy serii B2, słup mocny M3+5 - montaż	t	3,17	Waga słupa wg katalogu to 2,46t. Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilości.
1.8	D.01.03.01.C	Słupy serii B2 i BL2, słup B2 lub BL2 mocny - stawianie	t	3,17	j.w.
1.9	D.01.03.01.C	Łańcuchy z izolacją długopniową dla I, II, III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z przewodem AFL-6 240 mm2, typ ŁP	szt	1	Zgodnie z projektem należy zamontować 2 szt. łańcuchów ŁP (słup nr 42-1 szt i 42A-1 szt.). Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilości.
1.11	D.01.03.01.C	Łańcuchy z izolacją długopniową dla I, II, III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z przewodem AFL-6 240 mm2, typ ŁO2	szt	3	Zgodnie z projektem należy zamontować 6 szt. łańcuchów ŁO2 (słup nr 42-3 szt i 42A-3 szt.) Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilości.
1.12	D.01.03.01.C	Przewody robocze bez skrzyżowań w sekcji o długości do 0.5 km lub do 2 przęseł w sekcji, przewody 3xAFL-6, 240 mm2 (przewody z demontażu)	km	0,186	Zgodnie z projektem należy zamontować nowe przewody. Prosimy o uzgodnienie z projektem.

1.13	D.01.03.01.C	Mostki przewodów roboczych na słupach mocnych, mostki przewodów AFL-6, 240 mm ²	kpl	3	Zgodnie z projektem należy zamontować 2 kpl. (6 szt.) mostków (słup 42 i 42A). Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilości.
1.14	D.01.03.01.C	Przewody robocze bez skrzyżowań w sekcji o długości 1.5-3 km, przewody 3xAFL-6 240 mm ² - regulacja	km	1,274	Zgodnie z projektem regulacja powinna być przeprowadzona od słupa 42A do słupa 46 (0,35+0,349+0,349+0,124=1,172 km). Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilości
1.15	D.01.03.01.C	Przewody odgromowe bez skrzyżowań w sekcji o długości 0.5-1.5 km, przewody AFL-1,7 70 mm ² - regulacja	km	1,274	j.w.
1.16	D.01.03.01.C	Uchwyty przewodów odgromowych nieizolowanych wraz z mostkiem uziemiającym, uchwyty przelotowe, przewody AFL-1,7 70 mm ²	miejsce	1	Należy zamontować nowe uchwyty odciągowe 2 szt (na słupie 42A). Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilości.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że należy dokonać wyceny zgodnie z kosztorysem przekazany w dniu 05.01.2010. Ewentualne poprawki zostaną uwzględnione przez Wykonawcę, który będzie realizował kontrakt w czasie trwania robót

Pytanie 832

Dotyczy dokumentacji geologicznej. Nie otwierają się mapy geologiczne dla planowanej drogi S-5 i DK-36. Prosimy o udostępnienie ww. rysunków.

Wyjaśnienie

Dokumentacja geologiczna znajduje się na ftp w folderze „Uzupełnienia”

Pytanie 833

Dotyczy dokumentacji geologicznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące dane w tomach XVI-2 – Drogi oraz tom XVI-3 – Obiekty. Prosimy również o udostępnienie przekrojów i profili wierceń dla trasy drogi, MOPów i obiektów inżynierskich

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 832

Pytanie 834

Brak ilości w przedmiarze Elektroenergetyka pos. 239, linia kabla SN kolizja SN19, prosimy o ilości.

Wyjaśnienie

Patrz na wyjaśnienie na pytanie 698.

Pytanie 835

Brak jednostki w przedmiarze Elektroenergetyka pos. 181, linia kabla SN kolizja SN14 prosimy o podanie jednostki.

Wyjaśnienie

Kosztorys „Elektroenergetyczny” w poz. 181 jako jednostkę należy przyjąć [m]

Pytanie 836

Brak ilości w przedmiarze Elektroenergetyka pos. 256, Przebudowa linii napow. 15kV kolizja - SN 21 prosimy o podanie ilości.

Wyjaśnienie

Patrz na wyjaśnienie na pytanie 698.

Pytanie 837

W związku z nieścisłościami w specyfikacji "D.01.00.00 Roboty Przygotowawcze/Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami" punkt 5.1 na stronie 136 zapisano: "Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te wynikające z nieprawidłowych danych uzyskanych od Zamawiającego powinny być usunięte na koszt Wykonawcy". Proszę o wyjaśnienie cytowanego zapisu, gdyż wątpliwym należałoby uznać, że błędne dane (np. projektowe) przekazane do realizacji przez Zamawiającego, mogą obciążać Wykonawcę – w tym przypadku geodezję.

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 610.

Pytanie 838

W specyfikacji "D.01.00.00 Roboty Przygotowawcze/Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami" w punkcie 5.1 na stronie 136 zapisano "Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te wynikające z nieprawidłowych danych uzyskanych od Zamawiającego powinny być usunięte na koszt Wykonawcy". Prosimy o wyjaśnienie i usunięcie cytowanego zapisu w zakresie dotyczącym obciążenia Wykonawcy, gdyż wątpliwym należałoby uznać, że błędne dane (np. projektowe) przekazane do realizacji przez Zamawiającego, mogą obciążać Wykonawcę - w tym przypadku geodezję. Uważamy, że w tym przypadku przedmiotowe prace należałoby potraktować jako roboty dodatkowe.

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 610.

Pytanie 839

W związku z przedstawionymi nam planami Budowy Mostów wynika, że nie zostały przekazane nam informacje dotyczące ilości zbrojenia na pale. Plany oraz specyfikacje nie wskazują żadnych ilości, a także innych niezbędnych informacji. W związku z tym zgłaszamy prośbę o przekazanie nam szczegółowych projektów lub też dokładnych informacji dotyczących ilości zbrojenia dla każdej średnicy pala.

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 174

Pytanie 840

Czy Zamawiający, na podstawie art. 7.9 zamieszczonej w treści Warunków Kontraktu, pokryje koszty oraz zapewni teren pod składowanie nadwyżki materiałów porozbiórkowych, czy też pokryje koszty, jeśli Wykonawca sam znajdzie odpowiedni teren pod takie składowanie

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisami D.01.02.03 i D.01.02.04, pkt. 9.1 Cena jednostkowa - Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak: znalezienie miejsca składowania, utylizacja, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, itp. Koszty te należy uwzględnić w cenie robót rozbiórkowych

Pytanie 841

Czy Zamawiający pokryje koszty oraz zapewni teren pod składowanie Humusu, czy też pokryje koszty, jeśli Wykonawca sam znajdzie odpowiedni teren pod takie składowanie

Wyjaśnienie

Zgodnie z D.01.02., pkt. 9.1. cena jednostkowa do Wykonawcy należy pokrycie wszelkich kosztów związanych ze składowaniem ziemi urodzajnej/humusu: tj. znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, zabezpieczenie miejsca składowania,

doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego. Koszty te należy uwzględnić w cenie zdjęcia humusu do ponownego użycia. Dla nadmiaru humusu w kosztach zdjęcia należy uwzględnić odwóz na miejsce wskazane przez urząd gminy i złożenie na składowisku.

Pytanie 842

Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy teren pod biura budowy, wytwórnie betonu, fabryki stabilizacji mechanicznej oraz pod wytwórnię asfaltu? Jeśli nie , to czy Zamawiający jest odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednich zezwoleń od władz dla Wykonawcy na korzystanie z w/w wytwórni, fabryk?

Wyjaśnienie

Do Wykonawcy należy zorganizowanie zaplecza budowy w tym uzyskanie terenu, wszelkich niezbędnych pozwoleń. Zgodnie z D-M.00.00.00 pkt. 1.7 koszty zaplecza należy ująć w kosztach ogólnych budowy.

Pytanie 845

Czy Zamawiający jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń od władz na oświetlenie, podłączenie elektryczne oraz za rachunki za elektryczność? Która Strona Kontraktu ma pokrywać koszty w/w usług

Wyjaśnienie

Do Wykonawcy należy pokrycie wszelkich kosztów energii elektrycznej.

Pytanie 846

Która Strona jest odpowiedzialna za dostarczenie zezwoleń dotyczących kolei, sieci gazowych i telekomunikacyjnych itp. a związanymi organami , które są w sprzeczności z pracami budowlanymi?

Wyjaśnienie

Do Wykonawcy należy pokrycie wszelkich kosztów – opisane są w podstawach płatności dla poszczególnych robót branżowych.

Pytanie 847

Czy koszty Kontraktu będą zawierać razem sygnalizację tymczasowej organizacji ruchu i objazdów , czy też będą pokryte oddzielnie?

Wyjaśnienie

Tymczasowa organizacja ruchu jest uwzględniona w Kosztorysie Ofertowym Nr 1. wymagania Ogólne, pozycja 4.

Pytanie 848

Zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawcy zamieszczone w art. 6 wynika, że wolne dni zamówienia są między datą 15 Grudnia a 15 Marca . Czy Wykonawca ma pozwolenie na roboty w czasie w/w okresu, jeżeli warunki pogodowe pozwalają mu na kontynuowanie robót?

Wyjaśnienie

Po uzgodnieniu z Inżynierem Wykonawca może dowolnie, według swoich potrzeb, możliwości i wymagań przyjętych technologii robót regulować prace w terminie pomiędzy 15 grudnia a 15 marca.

Pytanie 849

Jeśli Zamawiający będzie chciał udostępnić do ruchu ukończoną część budowanego odcinka autostrady, jest to równoznaczne z wystawieniem tymczasowej akceptacji dla tej części autostrady. Czy w takim przypadku Zamawiający przygotuje i wystawi oficjalny protokół tymczasowego przejścia ukończonej części budowy autostrady?

Wyjaśnienie

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi ekspresowej. Zamawiający nie podzielił Robót na Odcinki (klauzula 10.1). Przewiduje wystawienie jednego Świadectwa Przejścia na warunkach opisanych w SWK warunek 10.1.

Pytanie 850

Subklauzula 4.1 Szczególnych Warunków Kontraktu mówi między innymi o obowiązku uzyskania przez Wykonawcę wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń przed rozpoczęciem robót. Prosimy o odpowiedź jakie dokumenty, poza dostarczonymi przez Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 1.13 (a), ma obowiązek uzyskać Wykonawca.

Wyjaśnienie

Opisane w D-M.00.00.00 (między innymi w punkcie 1.5.2.1)

Pytanie 851

Subklauzula 4.1 Szczególnych Warunków Kontraktu mówi między innymi o konieczności uzyskania pisemnego pozwolenia Inżyniera na odcięcie mediów, przy czym brak terminu dla Inżyniera do wydania takiego pozwolenia. Prosimy o określenie, w jakim terminie Inżynier będzie zobowiązany wydać pozwolenie na odcięcie mediów.

Wyjaśnienie

Wykonawca ma powiadomić Inżyniera o swoich działaniach w tym zakresie z 7 - dniowym wyprzedzeniem. Jest to czas dla Inżyniera na podjęcie decyzji.

Pytanie 852

Subklauzula 4.14 Szczególnych Warunków Kontraktu mówi o konieczności uzyskania akceptacji Inżyniera na zamknięcie dostępu do drogi, przy czym brak terminu w jakim Inżynier ma wydać akceptację. Prosimy o określenie, w jakim terminie Inżynier będzie zobowiązany do akceptacji, ewentualnie zajęcia stanowiska w sprawie propozycji zamknięcia dostępu do drogi publicznej.

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 851

Pytanie 853

Zgodnie z Subklauzulą 7.8 Szczególnych Warunków Kontraktu wykonawca będzie ponosił opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki, przy czym nie wprowadzono ograniczenia, że ten obowiązek nie dotyczy składowania materiałów wskazanych w Subklauzuli 7.9. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek określony w Subklauzuli 7.8 (b) nie obejmuje materiałów z rozbiórki wskazanych w Warunku 7.9.

Wyjaśnienie

Ten warunek nie obejmuje tylko materiałów użytecznych, które Wykonawca złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Pozostałe materiały z warunku 7.9 obejmuje.

Pytanie 854

Zgodnie z Subklauzulą 14.8 Szczególnych Warunków Kontraktu Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury. Prosimy o zmianę zapisu na prawo do odsetek za opóźnienie w zapłacie faktury.

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 762

Pytanie 855

Termin usuwania wad stwierdzonych w Świadectwie przejęcia zostanie określony w Świadectwie przejęcia (Subklauzula 11.1), pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień określonych w Subklauzuli 11.4, wyłączona została możliwość jego przedłużenia. Prosimy o dopuszczenie możliwości wydłużania tych terminów z przyczyn technicznych (Subklauzule 11.1 i 11.4).

Wyjaśnienie

Zapis pozostaje. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminów usunięcia wad ponad terminy określone w Świadectwie przejęcia

Pytanie 856

Zgodnie z subklauzulą 11.12 (jak również subklauzula 4.2) kwestią uznania Zamawiającego jest zakwalifikowanie wady rzeczy objętej gwarancją jakości lub szkody, która wystąpi w okresie

gwarancji jako powstałej wskutek działania, zaniechania lub błędu Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady powinna być oceniana w oparciu o obiektywne kryteria. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji jakości zostanie określona zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego

Wyjaśnienie

Zapis pozostaje. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady określona zostanie według wszystkich dokumentów stanowiących warunki kontraktu

Pytanie 857

W akapicie trzecim Subklauzuli 4.2 przewidziano, że czas trwania zabezpieczenia wykonania musi uwzględnić termin 30 dni od dnia wystawienia Świadcstwa Wykonania. Z kolei w akapicie czwartym Subklauzuli 4.2 wskazano, że zabezpieczenie wykonania będzie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadcstwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 11.9 (Subklauzula 11.9 odnosi się do Świadcstwa Wykonania, nie Świadcstwa Przejęcia). Czy zwrot Zabezpieczenia Wykonania (z zastrzeżeniem pozostawienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji) następuje w terminie ustawowym liczonym od wydania Świadcstwa wykonania, czy też Świadcstwa przejścia?

Wyjaśnienie

Warunek 4.2. otrzymuje brzmienie:

Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zabezpieczenie Wykonania ma w istocie zapewnić, że Wykonawca gwarantuje jakość Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu oraz zobowiązuje się usunąć wszelkie wady lub szkody, które ujawnią się w okresie Gwarancji Jakości, a które to wady lub szkody Zamawiający uzna jako wynikłe z działania lub zaniedbania Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania aż do czasu usunięcia wszelkich wad lub szkód. Czas trwania Zabezpieczenia Wykonania musi uwzględnić dodatkowo termin 30 dni (na zwrot Zabezpieczenia Wykonania) od dnia wystawienia Świadcstwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadcstwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10 Przejęcie przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30 % Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystawionych Gwarancji Jakości zgodnie z Subklauzulą 11.12.

Pytanie 858

W Załączniku do oferty (Formularz 2.1) i Subklauzuli 8.7 (b) występuje rozbieżność w sposobie określenia limitu rocznego. Załącznik do oferty odnosi się do kwot planu rocznego określonego w harmonogramie Wykonawcy, z kolei Subklauzula 8.7 (d) wskazuje jedynie na bliżej nieokreślony limit roczny. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć „limit roczny”.

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 715.

Pytanie 859

Subklauzula 4.4 Szczególnych Warunków Kontraktu. Zamawiający nie przewidział, że Wykonawca może mieć w stosunku do podwykonawcy wierzytelności podlegające potrąceniu z jego wynagrodzenia (kary, kaucje itp.). Dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór robót nie są jedynymi wyznacznikami kwot faktycznie należnych podwykonawcy. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do Subklauzuli 4.4 Warunków Szczególnych Kontraktu wymogu udokumentowania przez podwykonawcę, że kwoty, których żąda są mu należne.

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 234.

Pytanie 860

Dotyczy SST 05.03.01 Prosimy i uzupełnienie ww. Specyfikacji o szczegóły co powinna zawierać cena jednostkowa obmiarowa dot. ułożenia ścieku międzyjezdniowego z kostki kamiennej granitowej na podsypce cem- piask. 1:4 gr. 3 cm i na ławie betonowej z betonu B15 , z obrzeżem betonowym – MOP-y?

Wyjaśnienie

Cena jednostki obmiarowej określona jest w pkt. 9.1. w SST D-M 00.00.00 oraz w pkt. 9.1. w SST D.05.03.01.

Pytanie 861

Załącznik do Oferty Warunek 4.4; Kwota Zabezpieczenia Płatności dla Podwykonawców: 2% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na czas wykonywania robót aż do wystawienia Świadectwa przejścia +60 dni. (1) Wobec faktu, iż Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, a należytym wykonaniem Umowy jest także zapłata podwykonawcom, czy Zamawiający akceptuje odstąpienie od wymogu przedkładania dodatkowego zabezpieczenia płatności dla podwykonawców?; (2) Czy Zamawiający akceptuje udokumentowanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawcy, które przedłoży Wykonawca lub potwierdzenie przez podwykonawcę otrzymania wymagalnych płatności w zamian za zabezpieczenie zapłaty podwykonawcy, obniżając tym samym koszty oferty o prowizję od gwarancji zapłaty?

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytania 757

Pytanie 862

Załącznik do Oferty Warunek 8.7; 0,01% kwoty planu rocznego określonego w harmonogramie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki za niewykorzystanie limitu rocznego na 2010, 2011 rok Przekroczenie limitu rocznego jest ryzykiem wykonawcy (fakturowanie będzie możliwe w roku następnym). (1) Czy Zamawiający może podać wysokość przewidywanych limitów płatności na poszczególne lata 2010. 2011 celem odpowiedniego opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, dostosowanego do możliwości płatniczych Zamawiającego?; (2) Jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości przewyższającej zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę w roku następnym?; (3) Czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności?

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytania 242

Pytanie 863

SWK Warunek 1.1.4.13; „Zysk”, „Rozsądny zysk” i „Umiarkowany zysk” oznacza zysk osiągnięty przez Wykonawcę w ostatnim roku obrotowym, nie więcej jednak, niż 5%. Czy Zamawiający potwierdza, iż 5% zysku będzie liczone od kosztów realizacji?

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytanie 243

Pytanie 864

Dotyczy kosztorysu ofertowego , zakładka 2 drogi pozycja 91. Prosimy o potwierdzenie iż do wyceny ww. pozycji należy wliczyć ławę betonową z betonu B15 z obrzeżem betonowym i że materiały te nie zostały uwzględnione w pozycji nr 197.

Wyjaśnienie

Tak, do pozycji 91 należy wliczyć ławę betonową

Pytanie 865

Czy pozycje 53 i 54 posiadają ten sam opis w SST .02.03.01 pkt. 5.5.1 i obydwie te pozycje należy traktować jako nadkłady tymczasowe przeznaczone do rozbiórki i wbudowania w nasypy na innym odcinku?

Wyjaśnienie

Nadkładem tymczasowym jest pozycja 54 kosztorysu do wbudowania w innym miejscu.

Pytanie 866

Dotyczy kosztorysu ofertowego, Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu:

- a. W jakiej pozycji kosztorysowej należy wliczyć bramownice występujące na drogach dojazdowych?

- b. W jakiej pozycji kosztorysowej należy wliczyć konstrukcje do tablic typu E występujące na drogach dojazdowych?
- c. W jakiej pozycji kosztorysowej należy wliczyć tablice typu E występujące na drogach dojazdowych?
- d. W kosztorysie wyszczególniono 1 wysięgnik pod tablicę E20, natomiast na planie OR widnieją 2.
- e. Jaką metodą ma być wykonane oznakowanie poziome na drogach dojazdowych?

Wyjaśnienie

a-d) Zamawiający informuje, że należy dokonać wyceny zgodnie z kosztorysem przekazanym w dniu 05.01.2010. Ewentualne poprawki zostaną uwzględnione przez Wykonawcę, który będzie realizował kontrakt w czasie trwania robót

e) oznakowanie poziome na drogach ma być wykonane jako cienkowarstwowe farbami odblaskowymi

Pytanie 867

Prosimy o podanie w jaki sposób wypełnić Załącznik o oferty Formularz 2.1. warunek 4.3 Dyrektor Kontraktu (przedstawiciel Wykonawcy) przypadku, gdy osoba wskazana we wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu nie może pełnić funkcji z przyczyn niezależnych (nie jest już pracownikiem naszej firmy)?

Wyjaśnienie

Ustawa Pzp nie przewiduje, na etapie składania ofert w przetargu ograniczonym, zmiany składu osobowego Wykonawcy, w stosunku do przedstawionego w formularzu „Potencjał kadrowy” załączonym do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. Wykonawca zaproszony do składania ofert, na dzień składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniał warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym jeżeli osoba wskazana we Wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu nie może pełnić funkcji z przyczyn niezależnych, Wykonawca powinien napisać w Załączniku do Oferty, że „Na podstawie złożonego Wniosku osobą wskazaną na stanowisko Dyrektora Kontraktu jest Pan xxx (wpisać imię i nazwisko osoby), ale w przypadku ewentualnego podpisania umowy z Wykonawcą zostanie na to stanowisko wskazana inna osoba spełniająca warunki udziału w postępowaniu wyspecyfikowane dla Dyrektora Kontraktu”.

Ponadto zgodnie z zapisami warunku 4.3. WOK kandydatura osoby zaproponowanej przez Wykonawcę na to stanowisko będzie podlegać akceptacji.

Pytanie 868

Niezgodność długości „Demontaż przewodu AL” w tabeli demontażowej i kosztorysie (poz. 8, 15, 24, 31, 38, 49, 56, 69, 80, 91, 102, 113, 123, 134, 143, 154, 157, 163, 174, 187, 200, 212, 222, 234, 245, 255, 266, 278, 288, 293, 305, 315, 325, 336) - Proszę o wprowadzenie zmian w kosztorysie.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że należy dokonać wyceny zgodnie z kosztorysem przekazanym w dniu 05.01.2010. Ewentualne poprawki zostaną uwzględnione przez Wykonawcę, który będzie realizował kontrakt w czasie trwania robót

Pytanie 869

Prosimy o uzupełnienie braków w dokumentacji geologicznej tom XVIc/2-DROGI.

Wyjaśnienie

Patrz wyjaśnienie na pytania 832

Pytanie 870

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zostały zmienione ilości w kosztorysie ofertowym, zakładka 2.drogi pozycje 12 i 13 ? Po przeanalizowaniu

Ilości humusu biorąc pod uwagę ww. pozycje oraz pozycje nr 108, 109, 110 (wg SST 06.01.01-15 cm humusu) oraz 111 (wg SST 06.01.01- 30 cm humusu) wynika niedobór tego materiału. Czy Wykonawca powiniene rozważyć zakup humusu gdyż wg SST 06.01.01 p.2.1 do zahumusowanie skarp należy użyć ziemi urodzajną zdjętą z pasa robót ziemnych ?

Wyjaśnienie

W SST 06.01.01, 9.1. Cena jednostki obmiarowej, dla Cena jednostkowa rekultywacji terenu obejmuje:

– rozłożenie humusu warstwą grubości 30cm, zmieszanie z nawozami i przywałowaniem,

Pytanie 871

1. W piśmie z dn. 5.01.2010r. wraz z którym Zamawiający przekazał ostateczny kosztorys ofertowy wskazał jednocześnie, że „Niniejszy kosztorys będzie podstawą sprawdzenia wyceny wykonania przedmiotu zamówienia. Późniejsze odpowiedzi na pytania nie będą zmieniały zapisu kosztorysu, ewentualne poprawki zostaną uwzględnione przez Wykonawcę, który będzie realizował kontrakt w czasie trwania robót.”.


W piśmie z dnia 8.01.2010r na ostatniej stronie pisma Zamawiający zamieścił „INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ KOSZTORYSU OFERTOWEGO” w której zmienił pewne pozycje w kosztorysie przekazany w dn. 5.01.2010r. Wykonawca nanosi przedmiotowe zmiany w kosztorysie zgodnie z treścią „informacji”.

W piśmie z dnia 7.01.2010r Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 638 oraz 641 zmienił kosztorys ofertowy z dnia 5.01.2010 bez publikacji informacji jak to czynił w piśmie z 8.01.2010r. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie jakie wartości ma przyjąć Wykonawca w stosunku do kwestii będących przedmiotem zapytania nr 638 oraz 641.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że kosztorys z dnia 05.01.2010 jest podstawą do sprawdzenia ofert. Zgodnie z informacją dołączoną do wyjaśnień w dniu 08.01.2010 należy uwzględnić brakujące jednostki niniejszym kosztorysie (brak uwzględnienia jednostek nie będzie traktowany, jako błąd)

W kosztorysie z dnia 05.01.2010 zostały już uwzględnione zmiany ilości w pozycji 84 oraz w pozycji 245.



DYREKTOR ODDZIAŁU
mgr inż. Marek Napierała

Rozdzielnik:

1. DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce, ul. Krowoderskich Zuchów 12, 31-272 Kraków
2. Impresa Cavalleri Ottavio S.p.A. via Anemone 20/A, Dalmine (BG) Italia
3. Skanska S.A. ul. Bystra 7, 61-366 Poznań
4. Mota-Engil Polska S.A. ,ul. Wadowicka 8W 30-415 Kraków
5. BUDIMEX Dromex S.A. ,ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
6. J&P – AVAX S.A. , Oddział w Polsce, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
7. MAX BÖGL Polska Sp. z o.o., Oddział w Tyńcu Małym, ul. Parkowa 21, 55-040 Tyniec Mały
8. Bilfinger Berger Polska S.A., ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa
9. ALPINE Bau GmbH Internationaler Ingenieurbau Nordstrasse 1, D-04105 Lipsk
10. AMB POL-DRÓG Legnica Sp. z o.o., ul. Słubicka 4, 59-220 Legnica
11. NDI S.A, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
12. Polimex – Mostostal S.A. ,ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice
13. Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa
14. COLAS Polska Sp. z o.o, ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
15. Eurovia Polska S.A. Oddział Wielkopolska, ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań
16. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., ul. Dworska 1 05-500 Piaseczno
17. SRB Civil Engineering Ltd., ul. Bonifraterska 14, 00-213 Warszawa
18. Autostrada Wschodnia Sp. z o.o, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
19. HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka nr 54/56, 91-463 Łódź