

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/06/06-665486

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu

Adres pocztowy:

Ulica:

Grunwaldzka 114

Miejscowość:

Elbląg

Kod pocztowy:

82-300

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Michał Ruda

e-mail:

mruda@olsztyn.gddkia.gov.pl

Telefon:

055/ 237 05 14

Fax:

055/ 237 05 17

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

[http:// www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Transport składanych konstrukcji mostowych wraz z modernizacją placu ich składowania

2. Zakres robót

2.1. Transport

Przewiezienie **trzech** stalowych składanych zestawów mostowych L-18 z terenu Bazy Materiałowej w Połupinie (Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze) do Bazy

Materiałowej w Pasłęku (Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie)
Odległość między Połupinem a Pasłękiem ok. 410 km

Dane charakterystyczne konstrukcji **jednego** mostu:

Waga całkowita- 34,7 t

Dźwigary główne-8 sztuk stalowych blachownic dwuteowych o długości 18,0m
wysokości

0,69 m szerokości 0,20m Waga jednego dźwigara 3,23 t

Pozostałe elementy-waga łączna 8,868 t,

maksymalna waga jednego elementu -0,27 t max. długość 7,23 m

Załadunek w BM w Połupinie w gestii zamawiającego.

Rozładunek w BM w Pasłęku w gestii wykonawcy.

2.2. Modernizacja placu składowania w BM w Pasłęku

2.2.1 Rozbiórka istniejącego obiektu murowanego wraz z wywiezieniem gruzu

wymiary obiektu 4,6 m x 3,4m wys. 3,1 m

Niezbędne prace do wykonania:

-rozbiórka stropu z płyt korytkowych szer. 60cm

-rozbiórka ścian z muru ceglanego gr. 25 cm

-rozbiórka posadzki betonowej gr. 20 cm

- wywiezienie gruzu

2.2.2 Nawierzchnia placu.

Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych i bitumicznej 1750 m²

Wykonanie warstwy profilowej z masy mineralno –asfaltowej 175 Mg

2.2.3 Ogrodzenie

Wykonanie ogrodzenia wys. 1,30 m z siatki z drutu ocynkowanego gr 2,5 mm
oczko 50x50 mm

na słupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych.

Wykonanie dwóch bram wjazdowych 6,0m x 1,3 m z siatki ocynkowanej w
ramach stalowych ze słupkami przybramowymi wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i pomalowaniem .

2.2.5 Wykonanie stalowego magazynu na części mostowe.

Rozbiórka istniejących dwóch segmentów magazynu i ponowny montaż w
odległości ok. 10 m

Wykonanie trzech nowych identycznych segmentów.

Charakterystyka jednego segmentu : wymiary szer 3,00m dł 5,50 m wys 2,80 m,

Konstrukcja spawana z profili stalowych zamkniętych ,poszycie- blacha
trapezowa ocynkowana.

2.2.6 Wykonanie podstaw pod składowane mosty

Wykonanie podkładów żelbetowych na których ustawione będą dźwigary
główne składowanych mostów.

Podkłady żelbetowe o wym. 0,25x0,25x6,00 szt.10

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. Przedmiary robót – załącznik Nr 1

2.Kosztyorys ofertowy - załącznik Nr 2

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – załącznik Nr 3

3. Rysunki techniczne

-plan sytuacyjny

-koncepcja zagospodarowania

-rysunki segmentu magazynowego

Kryteria oceny ofert:

100 % cena

Terminy

Termin składania ofert: *(jeżeli dotyczy)*

Data: 22 / 06 / 2007 *(dd/mm/rrrr)*

Miejsce składania ofert:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
Rejon w Elblągu
82-300 Elbląg,
ul. Grunwaldzka
pok. nr 7**