

Przedmiar robót
na remont nawierzchni na drodze krajowej nr 19
odc. Lubartów –Lublin w m. Wandzin
km292+120 do km 292+420

Lp	SST	Opis robót	jm	Ilość jednostek
1	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni 300x11.2x50%	m2	1680
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 300 x11.20=3360	m2	3360
3	D.04.03.01	Skroplenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową 300x11,2 x2=6720	m2	6720
4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową przy śr. grubości 5 cm 300x11,2=3360 x0,125=420 Mg	Mg	420
5	D.05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej SMA gr. 4 cm 300 x11+2x5x11=3410 +zjazd na dr. gm.do Wandziana /9+5.5/; 2x10=72,50 Połączenie warstw nawierzchni przy pomocy taśmy samoprzylepnej kautukowo-asfaltowej.	m2	3482.50
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy destruktem / materiał Zamawiającego / 305 x2 x0,5	m2	305
7	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne nawierzchni wg projektu stałej org. ruchu	m2	387.40
8	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków –słupki ocynkowane o60	szt	3
9	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków F-10 szt 1 A-30 szt 2 T-18 szt 2	szt	5

Sporządził; Anna Grzegorzcyk
Dnia 18.08.2009

Kosztorys ofertowy
na remont nawierzchni na drodze krajowej nr 19
odc. Lubartów –Lublin w m. Wandzin
km292+120 do km 292+420

Lp	Numer tabeli elementów rozliczeniowych	Opis robót	jm	Ilość jednostek	Cena	Wartość
1	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni	m2	1680		
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	3360		
3	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową	m2	6720		
4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową przy śr. grubości 5 cm	Mg	420		
5	D.05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej SMA gr. 4 cm połączenie warstw nawierzchni przy pomocy taśmy samoprzylepnej kauczukowo-asfaltowej.	m2	3482.50		
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy destruktem / materiał Zamawiającego /	m2	305		
7	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne nawierzchni wg projektu stałej org. Ruchu	m2	387.40		
8	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków –słupki ocynkowane Ø 60	szt	3		

9	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków	szt	5		
Razem						
VAT.....%						
Ogółem						

Słownie:

.....

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy