

PODWYŻSZENIE OGRODZENIA OCHRONNEGO PRZY AUTOSTRADZIE A2 NA ODCINKU OD WĘZŁA MODŁA - DO GRANICY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO / ŁÓDZKIEGO, OD KM 257+560 DO KM 303+145
OFERTOWY

Nazwy i kody CPV :

71300000-1 Usługi inżynierskie

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		Nazwa	Ilość	(PLN*)	(PLN*)
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	Opracowanie projektu technologicznego	kpl	1,0		
3	Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia robót	kpl	1,0		
4	Roboty pomiarowe	kpl	1,0		
II	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	*	*		
5	Demontaż siatki wys. 1,5 i 2m	km	101,50		
6	Demontaż bram serwisowych szer 6m	szt	19,00		
7	Demontaż bram gospodarczych szer 4m	szt	222,00		
8	Demontaż furtek szer 1,0m	szt	75,00		
III	ROBOTY MONTAŻOWE	*	*		
9	Przedłużenie słupków pośrednich podtrzymujących Ø 48 mm do długości 2,4m. n.p.t.	szt	16 070,00		
10	Przedłużenie słupków naciagowych Ø 63mm do dł. 2,4m n.p.t.	szt	6 830,00		
11	Ustawienie nowych słupków pośrednich Ø 48 mm i naciagowych Ø 63 na odcinku 1 km z fundamentowaniem - dług. 3,0 m	szt	200,00		
12	Ustawienie nowych słupków- wymiana istniejących ze względu na ich zły stan ok 10% - Ø 48 mm	szt	2 290,00		
13	Ustawienie słupków na murze oporowym przy PPO (przymocowanie na kotwy) – wys. 2,4m Ø 48mm	szt	48,00		
14	Montaż bram gospodarczych w starych lokalizacjach szer. 4,0m wys. 2,40m wraz z uszczelnieniem dolnej części .	szt	222,00		
15	Montaż dodatkowych bram gospodarczych w nowych lokalizacjach szer. 4,0m wys. 2,40m wraz z uszczelnieniem dolnej części	szt	14,00		
16	Montaż bram serwisowych w starych lokalizacjach szer. 6,0m wys. 2,4m wraz z uszczelnieniem dolnej części	szt	19,00		
17	Montaż furtek szer. 1m wys. 2,40m z uszczelnieniem dolnej części	szt	75,00		
18	Montaż dodatkowych furtek szer. 1m wys. 2,40m z uszczelnieniem dolnej części	szt	12,00		
19	Wprowadzenie nowego ujednoliconego systemu zamykania furtek i bram ustalonego z administratorem drogi (system jednego klucza)	kpl	1,00		
20	Montaż siatki o wys.2,40m od poziomu terenu na istniejących słupach po przedłużeniu ich wysokości do 2,40m wraz z wkopaniem siatki (0,3m) - 101,50km	km	101,50		
21	Montaż siatki o wys.2,40m od poziomu terenu na nowym przebiegu	km	1,00		
22	Montaż siatki na murze oporowym wys. 2,4m bez wkopania z usztywnieniem dolnej krawędzi.	mb	190,00		

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		Nazwa	Ilość	(PLN*)	(PLN*)
1	2	3	4	5	6
23	Zabezpieczenie rowów siatką w ramie w kształcie trapezu	szt	30,00		
24	Ustawienie siatki herpetologicznej (stalowej ocynkowanej) stojącej na własnych słupkach z wkopaniem na głębokość min. 0,1m, przewieszka 0,1m odchyloną na zewnątrz drogi o oczkach 5x5mm Wysokość siatki 0,5m npt.	km	18,74		
25	Ustawienie siatki herpetologicznej (stalowej ocynkowanej) z wkopaniem na głębokość min. 0,1m, z przewieszka 0,1m odchyloną na zewnątrz drogi o oczkach 5x5mm zamontowanej na nowym ogrodzeniu. Wysokość siatki 0,5m npt.	km	43,73		
26	Montaż słupków ogrodzeniowych dla niezależnie montowanej siatki herpetologicznej (18,74 km) z rur Ø38 dług. 1,0 (zagęszczenie co 5 m)	szt	3 748,00		
27	Wykonanie „stop rynien” dla płazów śr. dług. ok. 7 - 9 m	szt	7,00		
28	Pozostawienie na terenie OUA Żdżary materiału nowego, analogicznego do zastosowanego w ramach kontraktu zgodnie z poniższym wykazem	kpl.	1,00		
	- siatka ogrodzeniowa	km	1,00		
	- siatka herpetologiczna	km	1,00		
	-furtka szer. 1m wys. 2,40m z -uszczelnieniem dolnej części	szt	2,00		
	- bramy gospodarcze szer. 4,0m wys. 2,40m wraz z uszczelnieniem dolnej części	szt	3,00		
	-bramy serwisowe szer. 6,0m wys. 2,4m wraz z uszczelnieniem dolnej części	szt	1,00		
	-system zamykania furtek i bram -kłódki w systemie jednego klucza wraz z kluczami	kpl	50,00		
IV	ROBOTY POWYKONAWCZE	*	*	*	*
29	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,00		
Razem kosztorys netto:					
OGÓŁEM NETTO					
Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT					
* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.					
Należy uszczegółowić ilości zgodnie z zapisem pkt.1.1.3.8 PFU. Podane ilości mogą ulec zmianie w zakresie +/-5%.					