

KOSZTORYS OFERTOWY

**Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu
REJON GNIEZNO
w latach 2018-2022**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Wartość zł
1	Bieżące utrzymanie czystości	0,00
2	Drobne roboty konserwacyjne	0,00
3	Roboty konserwacyjne	0,00
	RAZEM NETTO	0,00
	Podatek VAT 23 %	0,00
	OGÓŁEM	0,00

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu

KOSZTORYS OFERTOWY - REJON GNIEZNO

w latach 2018-2022

BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I DROBNE ROBOTY KONSERWACYJNE

L.p.	SST	Wyszczególnienie robót	J.M.	Obmiar	Cena ryczałtowa (netto)	Wartość (netto)
Bieżące utrzymanie czystości						
1	Bieżące utrzymanie czystości	Bieżące utrzymanie czystości na obiektach inżynierskich zgodnie z OPZ	ryczałt	1	0,00	0,00
Drobne roboty konserwacyjne						
2	zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi	Wykonanie drobnych robót konserwacyjnych opisanych w OPZ	ryczałt	1	0,00	0,00
RAZEM Bieżące utrzymanie czystości						-
RAZEM Drobne roboty konserwacyjne						-

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu
KOSZTORYS OFERTOWY - REJON GNIEZNO
w latach 2018-2022
ROBOTY KONSERWACYJNE

L.p.	SST	Wyszczególnienie robót	J.M.	Obmiar *	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto) (kol. 5 x kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.		Roboty konserwacyjne - strefy chodnikowe				
2	M.15.03.01.	Wymiana izolacji-nawierzchni na obiekcie o długości ≤ 21 m	m ²	1 071,47	0,00	0,00
3	bez SST	Naprawa ubytków betonu w kapach chodników żywicą z piaskiem (jastrych) grubość do 1,5 cm	m ²	546,52	0,00	0,00
4	M.29.15.01	Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez przełożenie) oraz uzupełnienie lokalnych ubytków w chodnikach oraz opaskach dojeżdżających do obiektów, wykonanych z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych	m ²	340,00	0,00	0,00
II.		Roboty konserwacyjne - belki gzymsowe				
5	M.20.20.15a	Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w gzymsach monolitycznych	m ²	657,48	0,00	0,00
6	M.20.01.08.	Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej	m ²	435,00	0,00	0,00
III.		Roboty konserwacyjne - ustroje niosące				
7	M.20.20.15a.	Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych	m ²	480,45	0,00	0,00
8	M.20.01.08.	Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej	m ²	502,50	0,00	0,00
9	M.14.02.03.	Renowacja miejscowa powłoki antykorozyjnej elementów stalowych	m ²	150,00	0,00	0,00
10	M.20.19.01.	Likwidacja zarysowań metodą iniekcji ciśnieniowej	mb	280,00	0,00	0,00
11	M.13.05.10.	Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń w spoinowaniu elementów ceglanych ustrojów nośnych obiektów mostowych oraz przepustów	m ²	10,00	0,00	0,00

12	M.13.00.00. (wiodąca) M.12.01.01.	Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń przy użyciu betonu zbrojonego	m ³	43,00	0,00	0,00
IV.		Roboty konserwacyjne - podpory				
13	D.02.03.01.a	Uzupełnienie wolnych przestrzeni pod konstrukcją fundamentów keramzytem	m ³	185,00	0,00	0,00
14	M.15.01.00	Izolacje bitumiczne wykonane na zimno	m ²	58,00	0,00	0,00
15	M.20.20.15	Naprawa powierzchni betonowych betonem natryskowym (przez torkretowanie) gr. 5cm	m ²	952,00	0,00	0,00
16	M.20.20.15a.	Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych podpór (obejmujących fundamenty, korpusy, skrzydła przyczółkowe, słupy, rygle, ławy, wnęki oraz ciosy podłożyskowe itp.)	m ²	162,15	0,00	0,00
17	M.20.01.08.	Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej	m ²	280,00	0,00	0,00
18	M.14.02.03.	Renowacja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych	m ²	150,00	0,00	0,00
19	M.20.19.01.	Likwidacja zarysowań metodą iniekcji ciśnieniowej	mb	320,00	0,00	0,00
20	M.18.05.01a.	Naprawa lub uzupełnienie pionowych dylatacji w korpusach podpór	mb	140,30	0,00	0,00
21	M.13.05.10.	Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń w spoinowaniu elementów kamiennych podpór	m ²	10,00	0,00	0,00
22	M.13.00.00. (wiodąca) M.12.01.01.	Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń przy użyciu betonu zbrojonego	m ³	17,00	0,00	0,00
23	pozycja usunięta					
V.		Roboty konserwacyjne - urządzenia dylatacyjne				
24	M.18.01.11.	Renowacja zdeformowanej i skoleinowanej dylatacji bitumicznej	mb	72,00	0,00	0,00
25	M.18.01.03.	Wymiana dylatacji bitumicznej (wraz z materiałem)	mb	32,00	0,00	0,00
26	M.18.01.04.	Montaż dylatacji mechaniczno-bitumicznej* (wraz z materiałem) * - szczelna dylatacja mostowa	mb	32,00	0,00	0,00
27	M.18.01.01	wymiana dylatacji typu MULTI FLEX na dylatację jednomodułową	mb	46,00	0,00	0,00

28	D.05.03.17.	Ułożenie w-wy ścieralnej szerokości do 30 cm przy urządzeniach dylatacyjnych	mb	144,00	0,00	0,00
VI.		Roboty konserwacyjne - otoczenie obiektu				
29	M.20.01.10a.	Odbudowa prefabrykatów schodów	mb	45,00	0,00	0,00
30	M.20.01.10a.	Przełożenie prefabrykatów schodów	mb	35,00	0,00	0,00
31	M.20.01.11.	Odbudowa prefabrykatów ścieków skarpowych	mb	65,00	0,00	0,00
32	M.20.01.11.	Przełożenie prefabrykatów ścieków skarpowych	mb	43,00	0,00	0,00
33	M.20.20.15a	Szpachlowanie belek podporęczowych i murków oporowych materiałem PCC	m ²	36,00	0,00	0,00
34	M.20.20.15a	Szpachlowanie schodów skarpowych materiałem PCC	m ²	19,00	0,00	0,00
35	M.13.00.00. (wiodąca) M.12.01.01.	Wymiana belki podporęczowej przy schodach skarpowych	m ³	12,00	0,00	0,00
36	bez SST	Uszczelnienie rys i pęknięć w murkach oporowych stożków, fundamentach poręczy skarpowych i prefabrykatak ścieków skarpowych materiałem trwale plastycznym	m	61,00	0,00	0,00
37	bez SST	Naprawa umocnienia skarp koryta cieku betonem	m ³	26,00	0,00	0,00
38	bez SST	Regulacja koryta cieku pod i za mostem wraz z umocnieniem skarp narzutem kamiennym z zabezpieczeniem siatkami stalowymi	mb	60,00	0,00	0,00
39	bez SST	Regulacja koryta cieku pod i za mostem wraz z umocnieniem skarp betonem	mb	40,00	0,00	0,00
40	M.20.01.10a	Wymiana poręczy schodów skarpowych	mb	64,00	0,00	0,00
41	M.16.01.00a.	Ułożenie materacy gabionowych	m3	20,00	0,00	0,00
42	M.16.01.00a.	Ułożenie walców gabionowych	m3	20,00	0,00	0,00
43	M.16.01.00a.	Ułożenie koszy gabionowych	m3	30,00	0,00	0,00

44	D.03.02.01.	Osadzanie studzienek kanalizacyjnych (z materiałem) wraz z przyłączem	szt.	6,00	0,00	0,00
45	bez SST	Zamulenie przestrzeni pod fundamentami murków oporowych stożków	m ³	9,00	0,00	0,00
46		Rozebranie, zamulenie i podbicie stożków skarpowych	m ²	480,00	0,00	0,00
VII.		Roboty konserwacyjne - przepusty				
47	bez SST	Nadbudowa (bez rozbiórki) głowicy czołowej przepustu średnicy ≥ 150 cm z betonu zbrojonego (bez igłofiltrów)	m ³	10,00	0,00	0,00
VIII.		Roboty konserwacyjne - inne				
48	bez SST	Usuwanie grafitti	m ²	50,00	0,00	0,00
48	bez SST	Usuwanie grafitti z powłoki antygrafitti	m ²	50,00	0,00	0,00
50	bez SST	Zabezpieczenie powłoki powłoką antygrafitti	m ²	50,00	0,00	0,00
51	M.20.01.05	Montaż reperów	szt.	120,00	0,00	0,00
52	bez SST	Inne roboty z użyciem drobnego sprzętu (wraz z rusztowaniami)	roboczogodzina	60,00	0,00	0,00

* - kontrakt rozliczany jest obmiarowo, podane wartości obmiaru mogą ulec zmianie

RAZEM Roboty konserwacyjne	0,00
-----------------------------------	-------------