

Rzeszów, dnia 22 listopada 2018r.

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

O.RZ.D-3.2411.19.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 77 NA ODC. GORZYCE - WÓŁKA PEŁKIŃSKA – PEŁKINIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI”

I. Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 13.5 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 75:

Dotyczy „Części 1 - Przebudowa drogi krajowej nr 77 Wólka Pełkińska – Gorzyce w km 117+600 – 126+080”. W załączonej dokumentacji występuje rozbieżność dotycząca warstwy ścieralnej dla ruchu KR4. Załączone SST dotyczą SMA 11 natomiast w projekcie oraz kosztorysie jest wskazana SMA 8. Proszę o weryfikację, która z mieszanek powinna zostać zastosowana, a w przypadku zmiany o uzupełnienie prawidłowej specyfikacji umożliwiającej odpowiednią wycenę robót.

Wyjaśnienie 75:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać warstwę ścieralną z SMA 11.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ - **Zmiana SIWZ 50 i 51.**

Pytanie 76:

Dotyczy „Części 1 - Przebudowa drogi krajowej nr 77 Wólka Pełkińska – Gorzyce w km 117+600 – 126+080” - pozycja przedmiarowa oraz kosztorysowa nr 4.11 dotycząca ułożenia warstwy geosiatki. Zgodnie ze STWiORB należy zastosować geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie > 70kN/m natomiast według projektu należy zastosować siatkę szklano-węglową 120/120 kN. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie 76:

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie > 70kN/m.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ - **Zmiana SIWZ 52, 53 i 54.**

Pytanie 77:

Dotyczy „Części 1 - Przebudowa drogi krajowej nr 77 Wólka Pełkińska – Gorzyce w km 117+600 – 126+080” - pozycje przedmiarowe oraz kosztorysowe nr 10.1 – 10.12. Prosimy o podanie lokalizacji wskazanych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej. Zamawiający nie przewiduje różnicowania cenowo np. zabezpieczenie kolizji gazu wysokiego i niskiego ciśnienia, dla rozliczenia zostanie przyjęta jedna cena ryczałtowa za kolizję.

Wyjaśnienie 77:

Zamawiający wyjaśnia, że wprowadza różnicowanie cenowe dla zabezpieczenia kolizji gazu.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ - **Zmiana SIWZ 55, 56, 57 i 58.**

Pytanie 78:

Dotyczy „Części 1 - Przebudowa drogi krajowej nr 77 Wólka Pełkińska – Gorzyce w km 117+600 – 126+080” - pozycja przedmiarowa oraz kosztorysowa nr 4.11 dotycząca ułożenia warstwy geosiatki. Zgodnie z kolumną nr 5 przedmiaru robót jednostka długości to m2. Natomiast zgodnie z kolumną nr 4 kosztorysu ofertowego podana jednostka to mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie poprawnej jednostki, jaką należy przyjąć do kalkulacji.

Wyjaśnienie 78:

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowa jednostka jest m². Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ - **Zmiana SIWZ 59 i 60.**

Pytanie 79:

W nawiązaniu do Wyjaśnienia nr 2, 19, oraz 24 informujemy, że Tom V SIWZ Dokumentacja Techniczna dla Części 1 (część rysunkowa) zawiera jedynie przekroje poprzeczne oraz plan sytuacyjny, na którym nie zostały zaznaczone elementy kanalizacji deszczowej (pozycje 3.4 oraz 3.5). W materiałach przetargowych tj. przedmiarze oraz STWIORB brakuje również informacji dotyczącej głębokości studni, separatorów oraz studzienek ściekowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej. Brak informacji nie umożliwia prawidłowej wyceny danego asortymentu robót i dopuszcza dowolność interpretacji w tym zakresie przez wykonawców.

Wyjaśnienie 79:

Zamawiający wyjaśnia, że zakłada wykonanie studni i separatorów o głębokości do 2.5 m, a studzienek ściekowych o głębokości 1,0 m

II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz pkt 13.7 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

Zmiana SIWZ 50:

W SIWZ Tom VI – Przedmiar robót dla Części 1 - pozycja 5.3; kolumna 3

Istniejący zapis:

5.3	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8mm, grubość w-wy 4 cm SMA 8 KR- 4	m ²		57015
	<Odcinek 1> 117+759 - 118+624 km		8148,08	
	<Odcinek 2> 118+624 - 119+087 km		4266,30	
	<Odcinek 3> 119+087 - 119+389 km		2991,15	
	<Odcinek 4> 119+389 - 119+854 km		4090,50	
	<Odcinek 5> 119+854 - 120+153 km		2708,54	
	<Odcinek 6> 120+153 - 120+854 km		6425,99	
	<Odcinek 7> 120+854 - 122+067 km		11056,22	
	<Odcinek 8> 122+067 - 122+616 km		4861,96	
	<Odcinek 9> 123+624 - 123+899 km		2436,57	
	<Odcinek 10> 124+256 - 124+909 km		5757,05	
	<Odcinek 11> 125+614 - 126+080 km		4272,45	

Zastępuje się następującym zapisem:

5.3	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubość w-wy 4 cm KR- 4	m ²		57015
	<Odcinek 1> 117+759 - 118+624 km		8148,08	
	<Odcinek 2> 118+624 - 119+087 km		4266,30	
	<Odcinek 3> 119+087 - 119+389 km		2991,15	
	<Odcinek 4> 119+389 - 119+854 km		4090,50	
	<Odcinek 5> 119+854 - 120+153 km		2708,54	
	<Odcinek 6> 120+153 - 120+854 km		6425,99	
	<Odcinek 7> 120+854 - 122+067 km		11056,22	
	<Odcinek 8> 122+067 - 122+616 km		4861,96	
	<Odcinek 9> 123+624 - 123+899 km		2436,57	
	<Odcinek 10> 124+256 - 124+909 km		5757,05	
	<Odcinek 11> 125+614 - 126+080 km		4272,45	

Zmiana SIWZ 51:

W SIWZ Tom I – Rozdział 2 Formularz Oferty oraz Formularze do załączników oferty, kosztorys ofertowy cz-I pozycja 5.3, kolumna 3:

Istniejący zapis:

5.3		Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8mm, grubość w-wy 4 cm SMA 8 KR-4	m ²	57015,0		
-----	--	-------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	--	--

Zastępuje się następującym zapisem:

5.3		Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubość w-wy 4 cm KR-4	m ²	57015,0		
-----	--	------------------------------------------------------------------	----------------	---------	--	--

Zmiana SIWZ 52:

W SIWZ Tom V – PFU Część 2, Koncepcja przebudowy DK nr 77, Przekroje normalne, rys nr 3.1

Istniejący zapis:

siatka szklano-węglową 120/120 kN szer. 2,0 m

Zastępuje się następującym zapisem:

geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie > 70kN/m szer. 2,0 m

Zmiana SIWZ 53:

W SIWZ Tom V – PFU Część 2, Koncepcja przebudowy DK nr 77, Przekroje normalne, rys nr 3.2

Istniejący zapis:

siatka szklano-węglową 120/120 kN szer. 2,0 m

Zastępuje się następującym zapisem:

geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie > 70kN/m szer. 2,0 m

Zmiana SIWZ 54:

W SIWZ Tom V – PFU Część 2, Koncepcja przebudowy DK nr 77, Przekroje normalne, rys nr 3.3

Istniejący zapis:

siatka szklano-węglową 120/120 kN szer. 2,0 m

Zastępuje się następującym zapisem:

geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie > 70kN/m szer. 2,0 m

Zmiana SIWZ 55:

W SIWZ Tom VI – Przedmiar robót dla Części 1 - pozycja 10.1;

Istniejący zapis:

10.1	kalkulacja własna	Wykonanie przebudowy sieci gazowej (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	5
------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---

Zastępuje się następującym zapisem:

10.1A	kalkulacja własna	Wykonanie przebudowy sieci gazowej (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt) - gaz wysokiego ciśnienia	ryczałt	2
10.1B	kalkulacja własna	Wykonanie przebudowy sieci gazowej (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt) - gaz średniego ciśnienia	ryczałt	2

10.1C	kalkulacja własna	Wykonanie przebudowy sieci gazowej (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	2		
-------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--	--

Zmiana SIWZ 56:

W SIWZ Tom VI – Przedmiar robót dla Części 1 - pozycja 10.12;

Istniejący zapis:

	kalkulacja własna	Zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury technicznej rurami osłonowymi		x	x
10.12		sieć gazowa (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	5	x

Zastępuje się następującym zapisem:

		Zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury technicznej rurami osłonowymi		x	x
10.12A	kalkulacja własna	sieć gazowa wysokiego ciśnienia (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	2	x
10.12B		sieć gazowa średniego ciśnienia (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	2	x
10.12C		sieć gazowa (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	2	x

Zmiana SIWZ 57:

W SIWZ Tom I – Rozdział 2 Formularz Oferty oraz Formularze do załączników oferty, kosztorys ofertowy cz-I pozycja 10.1

Istniejący zapis:

10.1	kalkulacja własna	Wykonanie przebudowy sieci gazowej (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	5		
------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--	--

Zastępuje się następującym zapisem:

10.1A	kalkulacja własna	Wykonanie przebudowy sieci gazowej (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt) – gaz wysokiego ciśnienia	ryczałt	2		
10.1B	kalkulacja własna	Wykonanie przebudowy sieci gazowej (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt) – gaz średniego ciśnienia	ryczałt	2		
10.1C	kalkulacja własna	Wykonanie przebudowy sieci gazowej (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	2		

Zmiana SIWZ 58:

W SIWZ Tom I – Rozdział 2 Formularz Oferty oraz Formularze do załączników oferty, kosztorys ofertowy cz-I pozycja 10.12 Zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury technicznej rurami osłonowymi

Istniejący zapis:

10.12		sieć gazowa (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	5		
-------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--	--

Zastępuje się następującym zapisem:

10.12A	kalkulacja własna	sieć gazowa wysokiego ciśnienia (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	2		
10.12B	kalkulacja własna	sieć gazowa średniego ciśnienia (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	2		
10.12C	kalkulacja własna	sieć gazowa (wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i wykonaniem robót - komplet ryczałt)	ryczałt	2		

Zmiana SIWZ 59:

W SIWZ Tom VI – Przedmiar robót dla Części 1 - pozycja 4.11;

Istniejący zapis:

4.11	05.03.26a	Ułożenie w-wy geosiatki na połączeniu nawierzchni z poszerzeniami szerokości 2,0 m	mb	m ²	17198
		<Odcinek 1> 117+759 - 118+624 km	1742	3484,00	
		<Odcinek 2> 118+624 - 119+087 km	670	1340,00	
		<Odcinek 3> 119+087 - 119+389 km	472	944,00	
		<Odcinek 4> 119+389 - 119+854 km	540	1080,00	
		<Odcinek 5> 119+854 - 120+153 km	480	960,00	
		<Odcinek 6> 120+153 - 120+854 km	872	1744,00	
		<Odcinek 7> 120+854 - 122+067 km	1550	3100,00	
		<Odcinek 8> 122+067 - 122+616 km	550	1100,00	
		<Odcinek 9> 123+624 - 123+899 km	275	550,00	
		<Odcinek 10> 124+256 - 124+909 km	653	1306,00	
		<Odcinek 11> 125+614 - 126+080 km	795	1590,00	

Zastępuje się następującym zapisem:

4.11		Ułożenie w-wy geosiatki na połączeniu nawierzchni z poszerzeniami szerokości 2,0 m	m ²	m ²	17198
		<Odcinek 1> 117+759 - 118+624 km	1742 m	3484,00	
		<Odcinek 2> 118+624 - 119+087 km	670 m	1340,00	
		<Odcinek 3> 119+087 - 119+389 km	472 m	944,00	
		<Odcinek 4> 119+389 - 119+854 km	540 m	1080,00	
		<Odcinek 5> 119+854 - 120+153 km	480 m	960,00	
		<Odcinek 6> 120+153 - 120+854 km	872 m	1744,00	
		<Odcinek 7> 120+854 - 122+067 km	1550 m	3100,00	
		<Odcinek 8> 122+067 - 122+616 km	550 m	1100,00	
		<Odcinek 9> 123+624 - 123+899 km	275 m	550,00	
		<Odcinek 10> 124+256 - 124+909 km	653 m	1306,00	
		<Odcinek 11> 125+614 - 126+080 km	795 m	1590,00	

Zmiana SIWZ 60:

W SIWZ Tom I – Rozdział 2 Formularz Oferty oraz Formularze do załączników oferty, kosztorys ofertowy cz-I pozycja 4.11

Istniejący zapis:

4.11	05.03.26a	Ułożenie w-wy geosiatki na połączeniu nawierzchni z poszerzeniami szerokości 2,0 m	mb	17198,0		
------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

Zastępuje się następującym zapisem:

4.11	05.03.26a	Ułożenie w-wy geosiatki na połączeniu nawierzchni z poszerzeniami szerokości 2,0 m	m ²	17198,0		
------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	--	--

III.

1. Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art. 11c i art 11 ust. 7d ustawy Pzp.

2. Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przesunięty.

Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi:

Bogdan Mleczko

tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 241

e-mail: bmleczko@gddkia.gov.pl

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU**mgr inż. Mariusz Błyskal**

strona 5/5

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowieul. Legionów 20
35-953 Rzeszów
tel.: (017) 853 40 71 do 74
fax: (017) 862 39 15e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl