

Przedmiar robót

Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 6 na odcinku Żochowo- Poganice,
strona prawa

Nr	Podstawa, opis robót	J.m.	Ilość
1	KSNR 1 0104/03 - Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,9
2	K.i. - Cięcie istniejącej krawędzi jezdni	mb	937,0
3	KSNR 6 0802/04 - Rozebranie nawierzchni śred. grub. 20cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym 0,2 * 892	m ²	178,4
4	KSNR 6 0802/04 - Rozebranie nawierzchni średnio gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym (wcinka na wjazdach)	m ²	20,0
5	KNR 2-31 0401/03 - Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 55x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe i głęb. 20cm	m	892,0
6	KSNR 6 0101/02 - Koryta wykonywane mechanicznie, głębokości 20cm, w gruncie kat. II-VI	m ²	1617,0
7	ZNR 1 0203.5/03 - Przewóz samochodem samowyladowczym o ład. 6,1 - 9,0 t na odległość do 5km materiałów z rozbiórki, koryta i części humusu z załadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III masa bitum. 178,4 * 0,2 * 2,0 ziemia z koryta 0,55 * 862 * 0,2 * 1,6 część humusu 100 razem	tona tona tona tona	71,36 151,71 <u>100,00</u> 323,07
8	KSNR 1 0106/01 - Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 20cm	m ²	1685,9
9	KSNR 1 0201/03 - Formowanie i zagęszczanie nasypu z piasku naturalnego z transportem samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25m ³ , grunt kat. I-II	m ³	968,5
10	KSNR 6 0403/03 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem (również pod ściek), na podsypce cementowo-piaskowej zwykły 826 łukowy 37 najazdowy 29 razem	m m m m	826,0 37,0 <u>29,0</u> 892,0
11	KSNR 6 0404/05 - Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na ławie betonowej	m	852,7
12	KSNR 6 0502/03 - Ścieki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, szer. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 855 * 0,2	m ²	171,0
13	KSNR 6 0105/04 - Podsypka z pospółki sortowanej, zagęszczenie	m ²	1677,0

Nr	Podstawa, opis robót	J.m.	Ilość
	mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm		
14	KSNR 6 0502/02 - Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1677,0
15	KSNR 6 0605/02 - Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty z korytek 10 kpl 10 * 0,34	m ³	3,40
16	KSNR 6 0605/06 - Ułożenie przepustu z korytek ściekowych 1kpl 15szt korytek 10 * 2,64	m	26,4
17	KSNR 6 0605/05 - Podwyższenie ścianki czołowej przepustu o 120cm, szerokości 3,0m głęb. 30cm	ścianka	1
18	K.i. - Ułożenie mat wzmacniających	m ²	1618,75
19	KSNR 6 0108/02 - Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, sposób wbudowania mechaniczny (wjazdy)	t	12,0
20	KSNR 1 0403/01 - Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 20cm	m ²	1618,75
21	KSNR 6 0701/03 - Poręcz ochronne sztywne z pochwytami i przeciągiem z rur śr.60mm i 38mm, o rozstawie słupków z rur d=60mm, co 1,5m, co 2,0m	m	139,0
22	KSNR 6 0808/07 - Rozebranie istniejącej bariery drogowej	m	45,0
23	KSNR 6 0109/02 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mech., grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m ²	14,0
24	KSNR 6 0309.1/02 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m ²	14,0