

FORMULARZ OFERTOWY (tabela) do zamówienia pn.:

"Remont i konserwacja budynku magazynu soli zlokalizowanego na terenie Bazy Materiałowej w Przydatkach Gołaszewskich Obwód Drogowych w Kowalu"

Lp.	Asortyment robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość netto [zł]
1	Przygotowanie składowiska obok magazynu, w celu złożenia soli drogowej i zabezpieczenia jej folią lub plandeką przed działaniem warunków atmosferycznych	kpl.	1,00		
2	Wywóz z magazynu soli drogowej w ilości 173 Mg na przygotowane tymczasowe składowisko materiału, zlokalizowane na placu Bazy Materiałowej oraz ponowne zhałdowanie soli w magazynie	rg	10,00		
3	Oczyszczenie posadzki i ścian rozporowych, betonowych z soli	m²	365,40		
4	Uzupełnienie betonem wzmocnionym ubytków, rys i pęknięć w posadzce oraz ścianach rozporowych betonowych wewnątrz i na zewnątrz magazynu	m	40,00		
5	Pokrycie ścian rozporowych betonowych oraz posadzki preparatem hydrofobowym -zabezpieczającym beton przed działaniem soli	m²	365,40		
6	Oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną kątowników metalowych znajdujących się na końcach ścian rozporowych, betonowych oraz metalowych okuć 2-ch skrzydeł wrót do magazynu, po stronie wewnętrznej i zewnętrznej.	kpl.	1,00		
7	Oczyszczenie i impregnacja całości drewnianej konstrukcji dachu wewnątrz budynku (belki + płyty) środkiem grzybobójczym i ogniotrwałym	m²	569,39		
8	Wymiana przegnitych płyt ze sklejki, umocowanych kątownikami pomiędzy belkami konstrukcji dachu	m²	6,00		
9	Oczyszczenie i impregnacja całości drewnianej konstrukcji zadaszenia wjazdu do magazynu soli (belki + płyty + belki podporowe) środkiem grzybobójczym i ogniotrwałym	m²	40,56		
10	Wymiana przegnitych płyt ze sklejki umocowanych kątownikami pomiędzy belkami konstrukcji zadaszenia wjazdu	m²	15,96		
11	Oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną wystających elementów mocowań w konstrukcji dachu (podkładki + śruby)	kpl.	1,00		
12	Umocowanie oberwanych listew drewnianych, pomiędzy belkami konstrukcji dachu	m	10,00		
13	Pomalowanie farbą ścian rozporowych betonowych na zewnątrz budynku	m²	124,80		
14	Wykonanie cokołu z izolacji przeciwwilgotnościowej na ścianach rozporowych po stronie zewnętrznej budynku	m²	24,00		
15	Uporządkowanie placu po tymczasowym składowisku soli drogowej	kpl.	1,00		
Wartość (netto zł):					
Podatek VAT 23%:					
Wartość (brutto zł):					

Ceny jednostkowe należy podawać w PLN

Słownie wartość zadania (brutto): _____

_____/100

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć Wykonawcy)