

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Wykonanie, transport i montaż drzwi ewakuacyjnych  
zlokalizowanych w ciągu AOW”**

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186

53-139 Wrocław


telefon: +48 71 334 73 00; fax +48 71 367 17 69  
e-mail: sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl

Opracowano w Rejonie Wrocław

Opracował:  
**Małgorzata Bańcyr**

Zatwierdził:  
**Ewa Jankowska**

Wrocław, sierpień 2019 r.

  
Kierownik Rejonu  
Inż. Ewa Jankowska

## **SPIS TREŚCI**

I. Przedmiot zamówienia .....	3
II. Lokalizacja zadania .....	3
III. Zakres usługi .....	3
IV. Termin realizacji .....	3
V. Ustalenia organizacyjne .....	3
VI. Gwarancja .....	6
VII. Załączniki .....	6

## **I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, demontaż oraz montaż nowych drzwi ewakuacyjnych – zwane dalej Dostawą

## **II. Lokalizacja zadania**

Autostradowa Obwodnica Wrocławia na odcinku od km 8+000 do km 25+000.

## **III. Zakres usługi**

### **Zakres Dostawy obejmuje:**

1. Dostawa drzwi w ilości 23 szt.;
2. Drzwi należy wykonać indywidualnie dla wszystkich wyjść ewakuacyjnych po pomiarach w terenie;  
Zamawiający do wyceny podaje orientacyjne wymiary drzwi:
  - wysokość od 198 cm do 210 cm,
  - szerokość od 142 cm do 146 cm,
3. Ze względu na indywidualne rozwiązanie drzwi należy wykonać z materiałów posiadających atesty/certyfikaty/deklaracje użytkowe;
4. Drzwi należy wykonać:
  - z profiliów zimnociętych – ceownik stalowy 70x50x4 mm,
  - z wkładem ze styropianu ekstrudowanego o grubości minimum 5cm,
  - front i tył drzwi wykonany z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm (grubość powłoki ocynku: minimalna 55 µm, średnia 70µm – zgodnie z PN-EN-ISO-1461\_2011P),
  - wzmocnienie drzwi podwójnym profilem – płaskownik 50 gr. 5-6 mm,
  - otwierane na zewnątrz;
  - zamek w drzwiach antypaniczny, (od strony A8 klamka umożliwiająca otwarcie drzwi, od drugiej strony gałka z brakiem możliwości otwarcia drzwi),
  - Wkładka zamku dostosowana do istniejącej blachy czołowej zamontowanej w istniejącej futrynie.

Uwaga:

Zamontowane nowe drzwi muszą być szczelne, nie dopuszcza się do prześwitów między drzwiami a podłożem oraz ekranem akustycznym.

5. Demontaż starych drzwi lub istniejących tymczasowych zabezpieczeń wraz z ich wywiezieniem i utylizacją;
6. Montaż nowych drzwi w istniejących futrynach.

## **IV. Termin realizacji usługi**

Od daty podpisania umowy do 10 grudnia 2019 r.

## V. Ustalenia organizacyjne

1. Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy przyjąć pas drogowy w zakresie koniecznym do wykonania zakresu zadania w terminie określonym w umowie;
2. Warunkiem przekazania pasa drogowego jest posiadanie aktualnego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu o ile nie będzie można wykorzystać projektu Zamawiającego pn. *„Projekt czasowej organizacji ruchu dla bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich, napraw gwarancyjnych oraz innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. wycinka drzew, odwierty geologiczne) na terenie Rejonów: Głogów, Kłodzko, Legnica, Lubąń, Oleśnica, Wałbrzych, Wołów i Wrocław”* zatwierdzonego protokołem nr 001/4081/2019 z dnia 10.01.2019r;
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęty pas drogowy w zakresie koniecznym do wykonania zakresu zadania od momentu przyjęcia do momentu odbioru ostatecznego;
4. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania terminu wejścia w pas drogowy z Kierownikiem lub Drogomistrzem OUA Widawa
5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i firmą utrzymującą AOW w systemie Utrzymaj Standard;
6. Wykonawca zgłasza każdorazowo wejście w pas drogowy do Dyżurnego Wykonawcy Utrzymaj Standard;
7. Wykonawca wprowadzając utrudnienia w ruchu zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia stosownych służb zgodnie z Procedurą załączoną do w/w Projektu czasowej organizacji ruchu;
8. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późniejszymi zmianami. Koszty związane z transportem, utylizacją materiałów ponosi Wykonawca na własny koszt;
9. Z ramienia Rejonu nadzór Inwestorski pełnić będzie Kierownik Służby Liniowej OUA Widawa, a w czasie jego nieobecności Drogomistrz;
10. Wykonywanie Dostawy możliwe jest wyłącznie w uzgodnieniu z Kierownikiem Służby Liniowej/Drogomistrzem OUA Widawa, w porach i na zasadach określonych przez niego;
11. Osoby nadzorujące wykonanie zakresu zadania z ramienia Zamawiającego mają prawo przerwać jego wykonywanie w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu;
12. Wykonawca (osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania) zobowiązana jest do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy;
13. Wykonawca obowiązany jest do podejmowania działań minimalizujących utrudnienia dla użytkowników ruchu;
14. Zabrania się pozostawienia wnek po zdemontowanych drzwiach lub tymczasowego zabezpieczenia, które umożliwi wejście na drogę osób postronnych, zwierzyny domowej, dzikiej itp.
15. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej należyte wykonanie przy wykorzystaniu niezbędnej ilości wykwalifikowanych

pracowników, którzy w szczególności: posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę, umiejętności i doświadczenie, posiadają aktualne badania lekarskie, posiadają aktualne udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż., przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy, zatrudnieni są na zasadach określonych Kodeksem Pracy;

16. Brygada robocza Wykonawcy powinna być zaopatrzona w środki komunikacji umożliwiające nawiązanie kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania;
17. Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników wykonujących czynności związane z demontażem/wymianą drzwi w dodatkową wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną (w barwie pomarańczowej, zgodne lub zbliżone do standardów stosowanych przez służby GDDKiA; strój roboczy winien być w nienagannym stanie technicznym, nieużyty bez fizycznych uszkodzeń, czysty i z elementami odblaskowymi) oraz sprzęt ochrony osobistej i środki czystości.
18. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie zasobów ludzkich w ilościach wystarczających do realizacji umowy w wyznaczonym terminie
19. Wykonawca powinien w kalkulować w ofertę koszty związane z opłatami za przejazd odcinkami dróg objętymi poborem opłat
20. Wykonawca zapewni do realizacji zadania cały niezbędny sprzęt wraz z pojazdami. Sprzęt i urządzenia Wykonawcy powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenia sprzętu do użytkowania
21. Wszelkie koszty obsługi oraz eksploatacji sprzętu i pojazdów winne być w kalkulowane w ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów prac.
22. Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w pełni sprawne pojazdy i sprzęty z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się one będą również zadowalającym stanem technicznym;
23. Wykonawca zapewni we własnym zakresie zaplecze techniczne, warsztatowe i socjalne dla pracowników realizujące przedmiotowe zadanie;
24. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania zaplecza OUA Widawa na potrzeby Wykonawcy;
25. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usługi objętej umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy;
26. Wykonawca Zobowiązany będzie do posiadania odpowiednich umów ubezpieczenia dotyczących pojazdu/ sprzętu i pracowników;
27. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdu/sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe

w związku z realizacją zadania, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;

28. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie czynności wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem, w ramach Dostawy. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach realizacji zadania winno być zgodne z projektem oznakowania wykonanym staraniem i na koszt Wykonawcy zgodnym z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz uzgodnionym przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Zamawiający udostępni projekt tymczasowej organizacji ruchu nr 001/4081/2019 z dnia 10.01.2019 r. do ewentualnego wykorzystania. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w sposób nie ujęty w powyższym protokole, Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia własnej organizacji ruchu na swój koszt.
29. Odbiór przedmiotu umowy dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela firmy utrzymującej AOW;
30. Wykonawca zobowiązany jest przez okres związany z Umową sprawdzać prawidłowe użytkowanie drzwi z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku. W przypadku stwierdzenia braku dbałości oraz uszkodzenia drzwi zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego wraz z przekazaniem dokumentacji fotograficznej wraz z opisem uszkodzeń i ich przyczyny.

## **VI. Gwarancja**

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres zgodny z deklaracją Wykonawcy złożoną wraz z ofertą, obowiązującej od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru, przy czym Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

## **VII. Załączniki**

1. Wykaz drzwi do demontażu/montażu;
2. Fotografie wybranych drzwi – stan istniejący;
3. *„Projekt czasowej organizacji ruchu dla bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich, napraw gwarancyjnych oraz innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. wycinka drzew, odwierty geologiczne) na terenie Rejonów: Głogów, Kłodzko, Legnica, Lubąń, Oleśnica, Wałbrzych, Wołów i Wrocław” zatwierdzony protokołem nr 001/4081/2019 z dnia 10.01.2019r.*