

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań odcinek 2 - budowa kanalizacji kablowej dla MOP Czerlejenko			
1	Budowa kanalizacji (CPV 45232)	1.1	1.6

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań odcinek 2 - budowa kanalizacji kablowej dla MOP Czerlejenko					
1	Budowa kanalizacji (CPV 45232)				
1.1	KNR 5-01 0214-02	Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu 63	m m	63,000	
				RAZEM	63,000
1.2	KNR 5-01 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP 110/5,0 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 617	m m	617,000	
				RAZEM	617,000
1.3	KNR 5-01 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 149	m m	149,000	
				RAZEM	149,000
1.4	TPSA 40 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
1.5	TPSA 40 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 15	szt szt	15	
				RAZEM	15
1.6	TPSA 40 0322-01	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 17	szt szt	17,000	
				RAZEM	17,000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Monterzy	r-g	568,3200		
2.	robocizna	r-g	966,7604		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	przyczepa dłużykowa 4,5 t	m-g	4,8510		
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	8,0231		
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	114,4864		
4.	Samochód skrzyniowy do 3.5 t	m-g	61,1650		
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	44,4996		
6.	ubijak spalinowy 50 kg	m-g	161,6660		
7.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	10,3000		
8.	Żuraw samochodowy do 4 t	m-g	30,9000		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inv.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m³	0,7500		0,7500							
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17	m³	0,3000		0,3000							
3.	Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków	t	0,1550		0,1550							
4.	deski iglaste obrzynane gr. 32 mm	m³	0,4788		0,4788							
5.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	kg	0,1700		0,1700							
6.	Kołki rozporowe plastikowe Fi 8 mm	szt	102,0000		102,0000							
7.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	170,0000		170,0000							
8.	krawężniki iglaste 120x120 mm	m³	0,0536		0,0536							
9.	krawężniki iglaste 50x50 mm	m³	0,0189		0,0189							
10.	lakier asfaltowy	kg	3,6768		3,6768							
11.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	14,9600		14,9600							
12.	Osadniki betonowe	szt	17,0000		17,0000							
13.	Piasek	m³	0,2900		0,2900							
14.	Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników	szt	17,0000		17,0000							
15.	Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami	szt	17,0000		17,0000							
16.	Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami (PIOCH)	szt	17,0000		17,0000							
17.	Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	17,0000		17,0000							
18.	Rura RHDPEp 110/6,3 mm	m	280,5000		280,5000							
19.	Rura RPP 110/5,0	m	629,3400		629,3400							
20.	Rura wspornikowa ze śrubą rzymską	szt	34,0000		34,0000							
21.	Studnia kablowa żelbetowa SKR-1	szt	15,0000		15,0000							
22.	Studnia kablowa żelbetowa SKR-2	szt	2,0000		2,0000							
23.	Tablica opisowa	szt	17,0000		17,0000							
24.	Woda przemysłowa	m³	0,0960		0,0960							
25.	złączki dwukielichowe do rur RPP	szt	146,5000		146,5000							

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
RAZEM												

Słownie: