

FORMULARZ CENOWY

- BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH NR ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA REJON W ELBLĄGU -

ZADANIE NR 2

- DROGA nr 7, S7 Węzeł Pasłek - Północ - Ostróda od km 95+400 145+048 o dł. 49,65 km

Lp	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość jedn	Cena jedn.	Wartość (netto) (4x5)
1	2	3	4	5	6
I REMONT NAWIERZCHNI					
1.	Remont nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną produkowaną na zimno – materiał Zamawiającego.	Mg	2		
2.	Remont nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną produkowaną na zimno	Mg	1		
3.	Wykonanie opaski przy jezdni z destruktu – materiał Zamawiającego.	m³	5		
4.	Wykonanie opaski przy jezdni z destruktu	m³	1		
II ROBOTY I USŁUGI UTRZYMANIOWE POZA JEZDNIĄ					
1	Uzupełnienie korpusu drogi (materiał Wykonawcy)				
a	gruntem miejscowym (ziemią)	m³	10		
b	mieszanką piaskowo- gliniastą	m³	20		
c	kłińcem kamiennym (frakcja 4,0- 31,5 mm)	m³	5		
d	tluczniem kamiennym (frakcja 31,5 - 63,0 mm)	m³	5		
e	destruktem bitumicznym	m³	1		
f	destruktem bitumicznym - materiał Zamawiającego	m³	10		
2	Plantowanie poboczy i skarp	m²	500		
3	Ścinanie zawyżonych poboczy z wywozem urobku				
a	grubość ścinki - do 10 cm	m²	100		
b	za każde następne 5 cm	m²	50		
4	Naprawa skarp				
a	darniowanie z humusem pełne na płask	m²	1		
b	darniowanie z humusem w kratę 0,75x0,75	m²	1		
c	Humusowanie na grubość 10 cm	m²	50		
d	Obsianie trawą	m²	200		
e	wzmocnienie płytami ażurowymi	m²	1		
5	Faszynowanie	mb	1		
III REMONT CHODNIKÓW ZATOK AUTOBUSOWYCH, WYSP KANALIZUJĄCYCH I AZYLI DLA PIESZYCH					
1	Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kat. III z transportem urobku	m³	10		
2	Rozbiórka uszkodzonego krawężnika	mb	20		

3	Rozbiórka ławy betonowej	m ³	1		
4	Ułożenie krawężnika na ławie betonowej z oporem beton B-15				
a	betonowego 15x20, 20x30 cm	mb	10		
b	betonowego, kamiennego z odzysku	mb	1		
5	Ułożenie krawężnika na istniejącej ławie betonowej				
a	betonowego 15x20,20x30 cm	mb	1		
b	betonowego, kamiennego - materiał z odzysku	mb	1		
6	Rozbiórka obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20		
7	Ułożenie obrzeża betonowego:				
a	Wym. 6x20, 8x25, 8x30, na podsypce cementowo-piaskowej	mb	10		
b	Z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30		
8	Rozbiórka uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej	m ²	30		
9	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej				
a	o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	40		
b	o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10		
c	kostka z odzysku	m ²	50		
10	rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych	m ²	1		
11	Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych				
a	35x35x5, 50x50x7 cm	m ²	5		
b	50x50x7 cm	m ²	1		
IV REMONT URZĄDZEŃ ODWODNIENIA DRÓG					
1	Ściek na ławie z betonu B-15 gr. 15cm i podsypce cement.- piask. z prefabrykatów gr. 15 cm				
a	ściek podłużny nowo układany	mb	5		
b	ściek podłużny rozebrany i ponownie ułożony z ławą	mb	20		
c	ściek skarpowy nowo układany	mb	10		
d	- ściek skarpowy rozebrany i ponownie ułożony	mb	30		
e	Odbudowa wlotu ścieku z betonu B-20	m ³	3		
2	Renowacja rowów przydrożnych:				
a	odtworzenie profilu rowu z wywozem urobku	m ³	5		
b	umocnienie skarp rowu i dna płytkami chodnikowymi 35x35x5 cm, 50x50x7 cm	m ²	20		
c	umocnienie skarp rowu i dna płytkami chodnikowymi 35x35x5 cm, 50x50x7 cm (materiał Zamawiającego)	m ²	5		

V REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
1	Uzupełnienie brakujących rusztów żeliwnych wpustów ulicznych typu ciężkiego	szt.	10		
2	Uzupełnienie brakujących rusztów wpustów ulicznych wykonanych z polimerobetonu	szt.	10		
3	Uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typ ciężki	szt.	5		
4	Rozebranie uszkodzonej obudowy wjazdu	m³	1		
5	Odbudowa uszkodzonej obudowy wjazdu mieszanką betonową	m³	1		
6	Regulacja pionowa wpustu ulicznego (wraz z remontem nawierzchni - bez wymiany wpustu	sz	1		
7	Regulacja pionowa pokryw do urządzeń podziemnych (zaworów wodociągowych, studzienek kanalizacyjnych itp.) wraz z remontem nawierzchni bez wymiany wpustu	sz	1		
8	Naprawa istniejącej studzienki ściekowej (demontaż uszkodzonego elementu i wymiana na nowy łącznie z płytą betonową) wraz z remontem nawierzchni	szt.	1		
9	Wymiana uszkodzonego wpustu ulicznego żeliwnego typ ciężki (kratka ściekowa) wraz z materiałem	szt.	1		
VI USTAWIENIE, WYMIANA ELEMENTÓW OZNAKOWANIA DRÓG					
1	Demontaż tablic znaków	szt	5		
2	Demontaż tarcz znaków	szt	10		
3	Demontaż tablica+konstrukcja wsporcza	szt	2		
4	Demontaż tarcza +słupek	szt	5		
5	Montaż tablic znaków – materiał Zamawiającego	szt	5		
6	Montaż tarcz znaków- materiał zamawiającego	szt	10		
7	Montaż tablica + konstrukcja wsporcza - materiał Zamawiającego	szt	1		
8	Montaż tarcza + słupek - materiał zamawiającego	szt	5		
9	Wymiana słupków przeszkodowych U-5 – materiał Zamawiającego	szt	10		
10	Wymiana (montaż słupków U-1a) – materiał Zamawiającego	szt	100		
11	Wymiana (montaż słupków U-1b) na barierach – materiał Zamawiającego	szt	200		
12	Uzupełnianie cyfr na pachołkach – materiał Zamawiającego	szt	500		
13	Uzupełnienie punktowych elementów odblaskowych tzw."kocich oczek" - materiał zamawiającego	szt	50		
14	Montaż odblasków na barierach – materiał Zamawiającego	szt	50		
		Razem Rozdział I			
		Podatek Vat %			
		Razem Brutto			

ROZDZIAŁ II

VII ROBOTY, USŁUGI ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH

1	Ręczne oczyszczanie rowów z namułu gr. do 20 cm z profilowaniem dna i skarp z rozplantowaniem na miejscu	mb	200		
2	Mechaniczne oczyszczanie rowu z namułu grub. ponad 20 cm z wywozem	mb	200		
3	Ręczne oczyszczenie rowu umocnionego z namułu grub. do 10 cm z wywozem	mb	200		
4	Czyszczenie przepustów				
a	światło przepustu 0,4 m	mb	5		
b	światło przepustu 0,6 m	mb	10		
c	światło przepustu 0,8 m	mb	10		
d	światło przepustu 1,0 m	mb	10		
e	światło przepustu 1,25 m	mb	10		
5	Oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu z wywozem namułu	m ³	10		
6	Oczyszczenie wylotów sączków	szt	5		
7	Oczyszczenie kanalizacji deszczowej				
a	kratek	szt	300		
b	wpustów	szt	300		
c	studzienek	szt	300		
d	przykanalików	szt	10		
8	Oczyszczenie ścieków przy krawężnikach	mb	5 000		
9	Wykonanie wodościeków odprowadzających wodę z zastoisk	szt	5		
VIII SPRZĄTANIE PASA DROGOWEGO					
1	Zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego na całym odcinku drogi wraz z wywozem na wysypisko - drogi dwujezdniowe	km	80		
2	Zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego na całym odcinku drogi wraz z wywozem na wysypisko-drogi jednojezdniowe	km	33		
3	Oczyszczanie jezdni, chodników i opasek bezpieczeństwa z piasku namułu, gruntu i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem	m ²	3 000		
4	Sprzątanie zatok autobusowych wraz z wywozem na wysypisko	szt	6		
5	Mycie znaków pionowych, innych elementów i urządzeń oznakowania drogowego				
a	znaki pionowe	szt	300		
b	tablice drogowe	szt	50		
c	słupki prowadzące	szt	700		
d	poręczce ochronne	mb	1 000		

e	punkty odbłaskowe U-1c umieszczonych na barierach energochłonnych	szt	200		
6	Mycie ekranów dźwiękochłonnych	mb	50		
		Razem Rozdział II			
		Podatek Vat %			
		Razem Brutto			
ROZDZIAŁ III					
IX PIELĘGNACJA ZIELENI I NOWE NASADZENIA					
1	Pielęgnacja drzew (prześwietlenie korony, usunięcie suchych gałęzi, odrostów z pnia) wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu	szt	5		
2	Nasadzenie nowych drzew	szt	20		
3	Pielęgnacja młodego zadrzewienia : uzupełnienie wiązań, odtworzenie misek,uzupełnienie palików	szt	100		
4	Wycinka krzaków	m²	10		
5	Przycinanie żywopłotów wraz z wywozem oraz uporządkowanie terenu	m²	50		
6	Usuwanie chemiczne chwastów z powierzchni brukowanych i z prefabrykatów (chodniki, stożki, skarpy itp..)	m²	3 000		
X KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW					
1	Lokalne koszenie traw i chwastów w ciągu dróg (wyspy kanalizujące itp..)	m²	2 000		
		Razem Rozdział III			
		Podatek Vat %			
		Razem Brutto			
ROZDZIAŁ IV					
XI ROZLICZENIE BRYGADY INTERWENCYJNO UTRZYMANIOWEJ GODZINOWE (dotyczy robót i usług wyżej nie wymienionych)					
1	Robocizna	godz.	1 300		
2	samochód dostawczy	godz.	80		
3	Samochód wywrotka do 5 Mg z urządzeniem HDS	godz.	80		
4	Samochód wywrotka do 16 Mg	godz.	50		
5	Koparko ładowarka	godz.	80		
6	Kosa mechaniczna	godz.	100		
7	Podnośnik mechaniczny	godz.	20		
8	Szczotka mechaniczna (cena wraz zebraniem i wywiezieniem nieczystości)	godz.	50		
9	Myjka do znaków	godz.	50		
10	Agregat prądotwórczy z osprzętem (spawarka, wiertarka, itp.)	godz.	10		

11	Rębak do gałęzi	godz.	5		
12	Piła spalinowa	godz.	10		
13	Piła mechaniczna do cięcia betonu, nawierzchni asfaltowej	godz.	5		
14	Zagęszczarka	godz.	5		
15	Młot udarowy	godz.	5		
16	Piasek	Mg	20		
		Razem Rozdział IV			
		Podatek Vat %			
		Razem Brutto			
OGÓŁEM ROZDZIAŁ I, II, III, IV - NETTO					
OGÓŁEM ROZDZIAŁ I, II, III, IV - PODATEK VAT					
OGÓŁEM ROZDZIAŁ I, II, III, IV - BRUTTO					

Słownie brutto:

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)