

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
"Remont pomieszczeń zaplecza technicznego bazy materiałowej na terenie OD w Rymanowie"					
1 Remont pomieszczeń - roboty budowlane					
1.1 Wykucie otworów drzwiowych					
d.1.1	1 Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.857		
d.1.1	2 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.857		
1.2 Skucie posadzki					
d.1.2	3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	8.673		
d.1.2	4 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	8.673		
1.3 Zamurowanie otworów					
d.1.3	5 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1.200		
1.4 Murowanie ścian					
d.1.4	6 Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	40.290		
1.5 Remont ściany					
d.1.5	7 Remont ścian budynku płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 5 cm	m ²	11.550		
d.1.5	8 Remont ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	11.550		
1.6 Tynki					
d.1.6	9 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z pustaków pianobetonowych	m ²	9.996		
d.1.6	10 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z pustaków pianobetonów na ścianach	m ²	80.580		
d.1.6	11 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	128.600		
d.1.6	12 Remont okładzin tynkarskich przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²	11.550		
1.7 Remont posadzek - gres antypoślizgowy - płytki na podłodze					
d.1.7	13 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	4.337		
d.1.7	14 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	4.337		
d.1.7	15 Izolacja papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	43.365		
d.1.7	16 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	43.365		
d.1.7	17 Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 8 cm	m ²	43.365		
d.1.7	18 Wylewka cementowa z zatarciem na gładko gr. 6 cm	m ²	43.365		
d.1.7	19 Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	43.365		
d.1.7	20 Posadzki z płytek ceramicznych	m ²	43.365		
d.1.7	21 Cokoliki z płytek	m	22.840		
d.1.7	22 Cokoliki z płytek - listwa wykańczająca	m	22.840		
1.8 Remont okładzin ściennych - płytki na ścianach					
d.1.8	23 Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	89.443		
d.1.8	24 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m ²	89.443		
d.1.8	25 Listwa wykańczająca	m	38.400		
1.9 Malowanie ścian					
d.1.9	26 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	89.443		
d.1.9	27 Gruntowanie ścian	m ²	89.443		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
28 d.1.9	Malowanie farbą - ścian	m ²	89.443		
1.10 Remont sufitów podwieszanych					
29 d.1.1 0	Wymiana izolacji z wełny mineralnej gr. 10 cm	m ²	43.365		
30 d.1.1 0	Sufit G-K	m ²	43.365		
1.11 Wymiana stolarki drzwiowej					
31 d.1.1 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	2.000		
32 d.1.1 1	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.	2.000		
33 d.1.1 1	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.120		
34 d.1.1 1	Montaż ościeżnic drewnianych 80	m ²	4.800		
35 d.1.1 1	Montaż ościeżnic drewnianych 90	m ²	3.600		
36 d.1.1 1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane - 80	m ²	4.800		
37 d.1.1 1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane - 90	m ²	3.600		
38 d.1.1 1	Mocowanie ćwierćwałka przy drzwiach	m	48.400		
39 d.1.1 1	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30	m ²	3.200		
1.12 Wymiana podgrzewacza do wody					
40 d.1.1 2	Podgrzewacz elektryczny wody ze zbiornikami o poj. 200 dm ³	kpl.	1.000		
2 Remont instalacji elektrycznych					
2.1 Remont oświetlenia i gniazd					
41 d.2.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	10.000		
42 d.2.1	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	10.000		
43 d.2.1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	10.000		
44 d.2.1	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	312.000		
45 d.2.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	312.000		
46 d.2.1	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²	1.160		
47 d.2.1	Montaż skrzynek TL-2, WP-P, TB - wyposażenie wg schematu	szt.	3.000		
48 d.2.1	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	42.000		
49 d.2.1	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej (3 wyloty)	szt.	20.000		
50 d.2.1	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	8.000		
51 d.2.1	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt. świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	20.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
52 d.2.1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.zuziemieniem klejonych 16A/2.5mm2 z podłączeniem	szt.	12.000		
53 d.2.1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.zuziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem	szt.	2.000		
54 d.2.1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na ceglemocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.	9.000		
55 d.2.1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.	2.000		
56 d.2.1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych odległości przebicia do 20 cm - śr.rury do 100 mm	otw.	12.000		
57 d.2.1	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.	32.000		
58 d.2.1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	6.000		
59 d.2.1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	2.000		
60 d.2.1	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	6.000		
61 d.2.1	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	8.000		
62 d.2.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	15.000		
63 d.2.1	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	15.000		
64 d.2.1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	15.000		
65 d.2.1	Montaż uziemień GSU i ZU	szt.	2.000		
2.2 Remont zasilania GN 230 podgrzewacza wody					
66 d.2.2	Wykucie bruzd dla rur RKL G18, RS22 w cegle	m	35.000		
67 d.2.2	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	35.000		
68 d.2.2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	2.000		
69 d.2.2	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	2.000		
70 d.2.2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.zuziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem	szt.	2.000		
71 d.2.2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	62.000		
72 d.2.2	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	3.000		
2.3 Remont zasilania grzejników elektrycznych					
73 d.2.3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	24.000		
74 d.2.3	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	24.000		
75 d.2.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	28.000		
76 d.2.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	11.000		
77 d.2.3	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2.000		
78 d.2.3	Wymiana grzejników elektrycznych o mocy do 2500W	szt.	8.000		
3 Remont instalacji sanitarnych					
3.1 Remont kanalizacji sanitarnej					
79 d.3.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	0.500		
80 d.3.1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m (36.0 m)	m ³	5.410		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
81 d.3.1	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm	szt.	4.000		
82 d.3.1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wy- kopach, wewnątrzbudynków o połączeniach wciskowych	m	20.500		
83 d.3.1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wy- kopach, wewnątrzbudynków o połączeniach wciskowych	m	2.000		
84 d.3.1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wy- kopach, wewnątrzbudynków o połączeniach wciskowych	m	4.000		
85 d.3.1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m iubicie warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m ³	5.400		
86 d.3.1	Uzupełnienie chudego betonu i posadzki w piwnicach	m ³	0.500		
3.2 Wymiana elementów białego montażu					
87 d.3.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	5.000		
88 d.3.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3.000		
89 d.3.2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafkach wiszących z blatem	kpl.	3.000		
90 d.3.2	Zlewy chromoniklowe na szafce meblowej	szt.	1.000		
91 d.3.2	Brodziki natryskowe z kabiną	kpl.	1.000		
92 d.3.2	Kabina prysznicowa	kpl.	1.000		
93 d.3.2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1.000		
94 d.3.2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2.000		
3.3 Remont instalacji wodociągowej					
95 d.3.3	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	22.000		
96 d.3.3	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm	szt.	6.000		
97 d.3.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnątrz- nej 15 - 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wariant	m	40.000		
98 d.3.3	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm z otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m	40.000		
99 d.3.3	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/ 4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł - wariant 1	m	22.000		
100 d.3.3	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.ponad 10 cm	szt.	6.000		
3.4 Wymiana urządzeń					
101 d.3.4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych dozaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hy- drantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15-25 mm	szt.	6.000		
102 d.3.4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000		
103 d.3.4	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominal- nej 15 mm	szt.	1.000		
104 d.3.4	Zawory czepalne ze złączką do węża tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15mm	szt.	2.000		
105 d.3.4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.	1.000		
106 d.3.4	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe o mocy do 4kW	kpl.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Kosztorys Ofertowy

Remont prześięt ogrodzenia wraz z elementami słupów
oraz bramami wjazdowymi Obwodu Drogowego w Lesku

L.p.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	Remont ogrodzenia między budynkami I <i>Kod CPV 34928200-0 - ogrodzenia</i>		1,00		
1.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm	m2	1,00		
1.2	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, za każdy dalszy 1 cm Krotność: 7,00	m2	1,00		
1.3	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m - grunt kategorii IV.	szt.	4,00		
1.4	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3.	m3	0,50		
1.5	Demontaż bramy dwuskrzydłowej szer.6 wys.1,80m ze słupkami stalowymi 100*100*6 dł. 2,80m	szt.	1,00		
1.6	Montaż nowej bramy dwuskrzydłowej szer.6 wys.1,80m ze słupkami stalowymi 100*100*6 dł. 2,80m	szt.	1,00		
1.7	Cokoły żelbetowe o wymiarach 0,20x0,08 m	m	2,80		
1.8	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m, z rur o średnicy 51 mm, obsadzonych w betonie.	m	2,80		
1.9	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. kategoria gruntu IV	m3	0,67		
1.10	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność: 4,00	m3	0,67		
	Rozdział razem [netto]:				
2	Remont ogrodzenia II <i>Kod CPV 34928200-0 - ogrodzenia</i>		1,00		
2.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm	m2	2,50		
2.2	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, za każdy dalszy 1 cm Krotność: 7,00	m2	2,50		
2.3	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m - grunt kategorii IV.	szt.	11,00		
2.4	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3.	m3	0,99		
2.5	Demontaż bramy dwuskrzydłowej szer.6 ze słupkami stalowymi	szt.	1,00		
2.6	Montaż nowej bramy dwuskrzydłowej szer.6 ze słupkami stalowymi	szt.	1,00		
2.7	Montaż belek cokołowych prefabrykowanych /analogia/	elem.	8,00		
2.8	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m, z rur o średnicy 51 mm, obsadzonych w betonie.	m	18,00		

2.9	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu IV	m3	1,29		
2.10	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność: 4,00	m3	1,29		
	Rozdział razem [netto]:				
3	Remont ogrodzenia III <i>Kod CPV 34928200-0 - ogrodzenia</i>		1,00		
3.1	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie	m2	142,50		
3.2	Wykopanie rowków pod cokół kategoria gruntu III, IV	m	95,00		
3.3	Ławy pod cokół z pospółki	m3	5,70		
3.4	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m, z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie.	m	95,00		
3.5	Montaż belek cokołowych prefabrykowanych /analogia/	elem.	45,00		
3.6	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu IV	m3	5,70		
3.7	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność: 4,00	m3	5,70		
	Rozdział razem [netto]:				
	Kosztorys razem [1+2+3] [netto]:				
	Wartość VAT [23.0%]:				
	Całkowita wartość kosztorysu [brutto]:				

PODPIS WYKONAWCY LUB PEŁNOMOCNIKA

•

•

•

Kosztorys Ofertowy

Remont budynków na terenie OD w Starej Birczy

L.p.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	Wymiana okien i drzwi garażowych wiaty materiałowej - remont <i>Kod CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej</i>		1,0000		
1.1	Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0m2 z nawietrznikami	m2	25,20		
1.2	Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1m2 z nawietrznikami	m2	3,84		
1.3	Wykucie z muru podokienników	m	26,00		
1.4	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o długości do 1 m./podokienniki z demontażu/	szt.	4,00		
1.5	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników, o długości ponad 1 m./podokienniki z demontażu/	szt.	14,00		
1.6	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m2	7,26		
1.7	Remont ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	7,26		
1.8	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	m2	8,47		
1.9	Demontaż drzwi garażowych wraz z automatyką (4,0*3,5 + drzwi) i (3,55*3,5)- analogia	m2	26,43		
1.10	Montaż nowych drzwi garażowych wraz z automatyką (4,0*3,5 + drzwi) i (3,55*3,5)- analogia	m2	26,43		
	Rozdział razem [netto]:				
2	Remont elewacji <i>Kod CPV 45443000-4 - Roboty elewacyjne</i>		1,00		
2.1	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	99,33		
2.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	19,87		
2.3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wapno gaszone/, ścian, loggi, balkonów, podłóg z cegły, pustaków ceram. gazo i pianobeton w jednym miejscu do 5 m2	m2	19,87		
2.4	Przygotowanie starego podłoża poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie	m2	99,33		
2.5	Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m2	99,33		
2.6	Remont ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	89,72		
2.7	Remont ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	9,61		
2.8	Remont ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	448,00		
2.9	Remont ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	89,72		
2.10	Remont ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter).	m2	26,39		
2.11	Remont ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	9,61		
2.12	Remont ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	100 m	0,32		
2.13	Nałożenie na podłogę farby gruntującej pierwszą warstwą	m2	99,33		
2.14	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej grubości 3,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	89,72		

2.15	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej grubości 3,5mm na ościeżach o szerokości do 30cm	m2	9,61		
2.16	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	15,00		
2.17	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o średnicy 100mm. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	m	15,00		
2.18	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	196,87		
2.19	Oczyszczenie elewacji preparatami chemicznymi i zmycie powtórne wodą.	m2	196,87		
2.20	Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2	196,87		
2.21	Dwukrotne malowanie elewacji farbą fasadową - analogia	m2	196,87		
2.22	Rusztowania ramowe, zewnętrzne, przyściennie o wysokości do 10 m.	m2	337,02		
Rozdział razem [netto]:					
Kosztorys razem [1+2] [netto]:					
Wartość VAT [23.0%]:					
Całkowita wartość kosztorysu [brutto]:					

 PODPIS WYKONAWCY LUB PEŁNOMOCNIKA

Kosztorys Ofertowy

Remont bramy wjazdowej na terenie OD w Starej Birczy

L.p.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena Jedn.	Razem
1	Remont bramy wjazdowej wraz z automatyką <i>Kod CPV 45421148-3 - Instalowanie bram.</i>		1,00		
1.1	Demontaż bramy wjazdowej szer.6,20m wraz z automatyką i zasilaniem (brama przesuwna)	kpl	1,00		
1.2	Montaż bramy wjazdowej przesuwnej o szer. 6,20m. wraz z automatyką i zasilaniem - łącznie z wymianą instalacji elektrycznej	kpl	1,00		
	Rozdział razem [netto]:				
	Kosztorys razem [netto]:				
	Wartość VAT [23.0%]:				
	Całkowita wartość kosztorysu [brutto]:				

 PODPIS WYKONAWCY LUB PEŁNOMOCNIK

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT MAGAZYNU SOLI DROGOWEJ NA BAZIE OBWODU DROGOWEGO W NISKU, UL. NOWA 40

Lp	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	J.m.	Ilość jednost.	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	SOPZ	Rozebranie poszycia ścian szkieletowych zewnętrznych z desek sosnowych gr. 25 mm łączonych na pióro i wpust - materiał do ponownego zamontowania	m2	67,60		
2	SOPZ	Rozebranie poszycia ścian szkieletowych wewnętrznych ze sklejki wodoodpornej gr. 24 mm - materiał do ponownego zamontowania	m2	40,00		
3	SOPZ	Wymiana ściągów z pręta stalowego ocynkowanego ϕ 25 mm - długość 12,00 mb	szt.	4,00		
4	SOPZ	Wymiana wzmocnień słupów blachą stalową ocynkowaną lub malowaną proszkowo gr. 5 mm (wymiary blachy stalowej 20 cm x 24 cm)	szt.	48		
5	SOPZ	Wymiana połączenia dźwigara dachowego z drewna klejonego ze słupem (łączniki o wymiarach 90 cm x 20 cm x 20 cm)	szt.	6		
6	SOPZ	Wymiana uszkodzonego poszycia ścian szkieletowych wewnętrznych ze sklejki wodoodpornej gr. 24 mm	m2	10,00		
7	SOPZ	Montaż poszycia ścian szkieletowych zewnętrznych z desek sosnowych gr. 25 mm łączonych na pióro i wpust - materiał z odzysku	m2	67,60		
8	SOPZ	Montaż poszycia ścian szkieletowych wewnętrznych ze sklejki wodoodpornej gr. 24 mm - materiał z odzysku	m2	40,00		
Razem netto						
VAT 23 %						
Razem brutto						

Wykonał:

 PODPIS WYKONAWCY LUB PEŁNOMOCNIKA

100%

100%

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT NAWIERZCHNI PLACU
NA BAZIE OBWODU DROGOWEGO W NISKU, UL. NOWA 40

Lp	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	x
	05.03.11.30	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	x	x	x	x
1	05.03.11.35	Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 4cm,	m2	1 890,00		
RAZEM PODBUDOWY (A)						
SST CPV	05.00.00.00 45133000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	x
2	05.03.05	Remont warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S wg WT-2 2016 przy grubości warstwy 5cm wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania	m2	1 890,00		
RAZEM NAWIERZCHNIE (B)						
RAZEM (A+B) NETTO						
VAT						
RAZEM (A+B) BRUTTO						

Wykonał:

 PODPIS WYKONAWCY LUB PEŁNOMOCNIKA

1

2

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont budynku magazynowo warsztatowego na terenie Obwodu Drogowego w Kolbuszowej

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
	Remont dachu				
1	Rozebranie rur spustowych.	m	12.50		
2	Rozebranie rynien	m	42.96		
3	Rozebranie obróbek blacharskich.	m2	151.62		
4	Rozebranie przewodów instalacji odgromowej	m	70.67		
5	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	1.17		
6	Rozebranie uszkodzonych kominów. Przyjęto rozbiórkę 20% uszkodzonych kominów z całej objętości kominów.	m3	0.21		
7	Wykonanie otworów w stropodachu z przebicciem do zbrojenia więźba/podciągu w celu zakotwienia kotew mocujących krawędziaki podłużne	otw.	60		
8	Wykonanie kotew stalowych z pręta fi 16mm i średniej długości 75, 105 i 140cm (docelową długość kotwy przyjąć po odkuciu zbrojenia więźba) przeznaczonych do kotwienia krawędziaków podłużnych do konstrukcji stropodachu.	kg	101.12		
9	Montaż kotew mocujących krawędziaki podłużne do zbrojenia więźba Krotność = 0,25	zst.śr.	60		
10	Zalanie otworów na kotwy zaprawą marki M-12.	otw.	60		
11	Podmurowanie kominów.	m3	0.62		
12	Czapki kominowe gr 7cm na kominach.	m2	1.17		
13	Kontrola sprawności przewodów kominowych	m	15.00		
14	użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2	11.75		
15	Wykonanie obróbki kominów taśmą dekarską i kitem w celu zabezpieczenia przed przeciekaniem wody opadowej i topniejącego śniegu. Krotność = 1,5	m	6.46		
16	Obmurowanie krawędziaków od strony okapów i ścian szczytowych płytami styropianowymi gr 20cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki w kolorze istn elewacji	m2	53.04		
17	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.	10		
18	Wymiana instalacji odgromowej.	m	150.68		
19	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą Krotność = 0,5	szt.	76.00		
20	Montaż krawędziaków podłużnych wg projektu.	m3	1.69		
21	Montaż krawędziaków poprzecznych K1 wg projektu.	m3	6.49		

22	Ułożenie izolacji z folii paroprzepuszczalnej	m2	507.5892		
23	Ołacenie połaci dachowych łatami 20x60mm - kontrłaty Krotność = 0,5	m2	507.5892		
24	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60mm - łacenie pod pokrycie z blachy trapezowej	m2	507.5892		
25	(z.VI) łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	87.44		
26	Pokrycie dachów blachą trapezową T-45 gr 0,55mm	m2	507.5892		
27	Montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	43.72		
28	Montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	90.16		
29	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej kominów.	m2	3.23		
30	Wykonanie deskowania podbitki okapów. Krotność = 2	m2	47.60		
31	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12cm	m	43.72		
32	Rury spustowe okrągłe z PCV o śr. 100 mm	m	33.90		
33	Montaż barier śniegowych	m	43.72		
	Wymiana stolarki drzwiowej				
34	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	3		
35	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2, demontaż automatyki elektrycznego napędu	szt.	8		
36	Montaż ościeżnic wewnętrznych	sz	3		
37	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednodzielne o powierzchni do 2 m2, fabrycznie wykończone	m2	5.67		
38	Montaż drzwi garażowych segmentowych ocieplonych zewnątrznych z automatyką elektrycznego podnoszenia	m2	72.64		
			Wartość bez podatku VAT		
			Podatek VAT%		
			Wartość Brutto		

Miejscowość, data:

Podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika

100%

100%

100%

Lub. 8

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont budynku administracyjno socjalnego na terenie Obwodu Drogowego w Dębicy

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Remont ścian działowych z pianobetonu o gr. 18cm z warstwą styropianu 10cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy	m2	14.00		
2	Remont i montaż ściany z płyty gipsowo-kartonowej wraz z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10cm	m2	10.23		
3	Remont izolacji posadzki styropianem gr 10cm wraz z wylewką gr 6cm	m2	15.00		
4	Remont okładzin podłogowych z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) na posadzkę wraz z cokolikiem	m2	20.00		
5	Wykucie otworu na drzwi w ścianie gr 25cm wraz z wykonaniem nadproża	m3	0.50		
6	Montaż ościeznicy drzwiowej szer. 90cm wraz ze skrzydłem drzwiowym i obróbką	szt.	1		
7	Remont i montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych wraz z wypełnieniem wełną mineralną gr. 15cm	m2	15.00		
8	Remont punktów oświetleniowych i gniazd elektrycznych	szt.	7		
9	Przekładka instalacji wodnej - przełożenie rur polipropylenowych o średnicy 25mm	m	7.00		
10	Wymiana wc typu compact	szt.	2		
11	Malowanie lamperii farbą olejną dwukrotnie	m2	45.36		
12	Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi dwukrotnie	m2	169.00		
13	Remont elewacji - wymiana płyty styropianu, przyklejenie siatki, wykonanie warstwy z tynku akrylowego, ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki w kolorze istn elewacji	m2	1.00		
14	Wymiana rury spustowej stalowej ocynkowanej śr.90mm	mb	3.00		
Wartość bez podatku VAT					
Podatek VAT ...%					
Wartość Brutto					

PODPIS WYKONAWCY LUB PEŁNOMOCNIKA

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont budynku magazynowo garażowego na terenie Obwodu Drogowego w Dębicy

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Wymiana rynny dachowej z blachy grubości 0,55 mm półokrągłe o średnicy 12cm wraz z uchwytyami	mb	51.00		
2	Wymiana skorodowanych gąsiorów z blachy ocynkowanej (w rozwinięciu 65cm)	mb	51.00		
3	Oczyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości stalowej konstrukcji	m2	45.00		
4	Malowanie natryskiem bezpowietrznym stalowej konstrukcji farbą epoksydową trzykrotnie	m2	45.00		
Wartość bez podatku VAT					
Podatek VAT%					
Wartość Brutto					

PODPIS WYKONAWCY LUB PEŁNOMOCNIKA

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn.: "Wykonanie robót remontowych na OD w Koniaczkowie – malowanie przęseł ogrodzenia wraz ze słupkami"

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto PLN
1	3	4	5	6	7
1	Ogrodzenie				
1,2	Oczyszczenie istniejących przęseł stalowych wykonanych z stali kątownej 20x20 mm wys. 1,40 m oraz podłużnic ze stali profilowej 40x20	mb	217		
1,3	Malowanie 1-krotne w/w przęseł farbami podkładowymi	mb	217		
1,4	Malowanie 2-krtone w/w przęseł stalowych farbami które posiadają rekomendację techniczną zezwalającą na użycie farb w środowisku agresywnym CS-I lub CS-M kolor zielony	mb	217		
1,5	Oczyszczenie istniejących słupków o wysokości 120 cm wykonanych ze stali dwuteowej o wymiatach 50x50	szt.	72		
1,6	Malowanie 1-krotne istniejących słupków wykonanych ze stali dwuteowej 50x50 i dł 120 cm farbami podkładowymi	szt.	72		
1,7	Malowanie 2-krtone istniejących słupków wykonanych ze stali dwuteowej 50x50 i dł 120 cm farbami które posiadają rekomendację techniczną zezwalającą na użycie farb w środowisku agresywnym CS-I lub CS-M kolor zielony	szt.	72		
Wartość netto:					
Podatek VAT%					
Wartość brutto:					

Miejscowość: Data:

Podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika

201 11

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn.: "Wykonanie robót remontowych na OD w Przeworsku – malowanie przęseł ogrodzenia wraz ze słupkami (remont bramy wjazdowej wraz z automatyką)"

1p.	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto PLN
1	2	3	4	5	6
1	Ogrodzenie				
1,1	Wymiana skorodowanych przęseł stalowych o wymiarach 250x150 cm wykonanych z dwóch poprzeczek o długości 250 cm oraz wypełnieniem z ceowników 15x15 mm o dł. 150 cm - przesła spawane do istniejących słupków	szt.	25		
1,2	Oczyszczenie istniejących przęseł stalowych o wymiarach 250x150 cm wykonanych z dwóch poprzeczek o dł. 250 cm oraz wypełnieniem z ceowników 15x15mm o dł. 150cm - przesła spawane do istniejących słupków	szt.	59		
1,3	Malowanie 1-krotne w/w przęseł farbami podkładowymi	szt.	84		
1,4	Malowanie 2-krone w/w przęseł stalowych farbami które posiadają rekomendację techniczną zezwalającą na użycie farb w środowisku agresywnym C5-I lub C5-M kolor zielony	szt.	84		
1,5	Oczyszczenie istniejących słupków wykonanych z rur stalowych o dł. 150 cm i średnicy 60 mm	szt.	84		
1,6	Malowanie 1-krotne istniejących słupków wykonanych z rur stalowych o dł 150 cm i średnicy 60 mm farbami podkładowymi	szt.	84		
1,7	Malowanie 2-krone istniejących słupków wykonanych z rur stalowych o dł. 150 cm i średnicy 150 mm farbami które posiadają rekomendację techniczną zezwalającą na użycie farb w środowisku agresywnym C5-I lub C5-M kolor zielony	szt.	84		
1,8	Demontarz bramy wjazdowej dwyskrzydłowej o wymiarach 375x165 cm z wypełnieniem siatką ogrodzeniową o oczkach 5x5 cm oraz automatyką	szt.	2		
1,9	Wykonanie bramy dwuskrzydłowej z ramą o wymiarach 375x145 cm wykonanej z rur kwadratowych 50x25mm z wypełnieniem ceownikami o wymiarach 15x15 mm w rozstawie co 12 cm, wraz z wymianą automatyki	szt.	2		
1,10	Malowanie 1-krotne nowej kompletnej bramy wjazdowej (wraz z wypełnieniem) farbami podkładowymi	szt.	2		
1,11	Malowanie 2-krotne kompletnej (wraz z wypełnieniem) bramy wjazdowej farbami które posiadają rekomendację techniczną zezwalającą na użycie farb w środowisku agresywnym C5-I lub C5-M kolor zielony	szt.	2		
1,12	Demontarz istniejącej furtki wejściowej o wymiarach 175x165 cm z wypełnieniem siatką ogrodzeniową o oczkach 5x5 cm	szt.	2		
1,13	Wykonanie nowej furtki wejściowej z ramą o wymiarach 175x145 cm wykonanej z rur kwadratowych 50x25 mm z wypełnieniem ceownikami o wymiarach 15x15 mm w rozstawie co 12 cm	szt.	2		
1,14	Malowanie 1-krotne kompletnej nowej furtki (wraz z wypełnieniem) farbami podkładowymi	szt.	2		
1,15	Malowanie 2-krone kompletnej nowej furtki (wraz z wypełnieniem) farbami które posiadają rekomendację techniczną zezwalającą na użycie farb w środowisku agresywnym C5-I lub C5-M kolor zielony	szt.	2		
Wartość netto:					
Podatek VAT%					
Wartość brutto:					

Miejscowość: Data:

Podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika

Kosztorys ofertowy

„Wykonanie robót remontowych w magazynie murowanym zlokalizowanym na terenie Obwodu Drogowego w Żurawicy”

Lp.	Opis	Ilość	Jednostka	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
Magazyn Murowany nr inw. 469/180					
1	Wyrównanie podłoża kruszywem łamany naturalnym o średniej gr 15 cm po zagęszczeniu wraz z nadaniem spadków	236,64	m ²		
2	Remont nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-plaskowej	236,64	m ²		
3	Remont schodów jednostopniowych o wym. 1.6m x 1.3 m z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-plaskowej z zastosowaniem obrzeży chodnikowych betonowych o wym. 30x8 cm	1,00	szt.		
4	Naprawa uszkodzeń mechanicznych ocieplenia ścian zew. płytami styropianowymi 8 cm , wraz z przygotowaniem podłoża i pomalowaniem dwukrotnym farbami elewacyjnymi. W kolorze zbliżonym do istniejącej elewacji - kolor jasny.	5,00	m ²		
Razem:					
Kosztorys razem (netto):					
Podatek VAT 23%					
Kosztorys razem (brutto):					

..... dnia

Podpis Wykonawcy lub
Pełnomocnika

KOSZTORYS OFERTOWY

„Wykonanie robót remontowych w magazynie soli zlokalizowanym na terenie Obwodu Drogowego w Żurawicy”

Lp.	Opis	Ilość	Jedno stka	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
Magazyn Soli nr inw. 993/139					
1	Demontaż pokryć dachowych z gontów bitumicznych - przy użyciu podnośnika koszowego	8,00	m ²		
2	Wymiana i zabezpieczenie elementów drewnianych desek lub płyt sklejk wodoodpornej preparatem grzybobójczym oleistym, 1-krotne,- preparat odporny na wymywanie i promieniowanie UV - wykonanie robót przy użyciu rusztowań systemowych.	8,00	m ²		
3	Oczyszczenie oraz zabezpieczenie elementów drewnianych (belek) preparatem grzybobójczym oleistym, 1-krotne,- preparat odporny na wymywanie i promieniowanie UV - wykonanie robót przy użyciu rusztowań systemowych.	5,00	m ²		
4	Montaż pokryć dachowych z gontów bitumicznych - przy użyciu podnośnika koszowego	8,00	m ²		
5	Demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznej	1,00	kpl		
Razem:					
Kosztorys razem (netto):					
Podatek VAT 23%					
Kosztorys razem (brutto):					

..... dnia

.....
/podpis/

