

Nr GDDKiA-O/Op-R-2/47-418/24/08
Opole , dnia 11.08.2008r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 , Nr 223 , poz. 1655) przekazuje poniżej treść zapytań wniesionych przez Wykonawców dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Remont pomieszczeń biurowych oraz inne prace remontowe w budynku biurowym GDDKiA Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6

pytanie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ .

W przedmiarze robót brak jest pozycji związanych z następującymi robotami (wymienionymi w opisie technicznym) :

- 1) zdemontowanie lamp sufitowych mocowanych dwupunktowo wraz z utylizacją odpadów ,
- 2) wyburzenie ściany działowej z cegieł (tynkowanej) o grubości 250 mm , na zaprawie wapiennej ,
- 3) demontowanie istniejącej instalacji elektrycznej ,
- 4) zamontowanie nowych krętek wentylacyjnych o wym. 20 x 20 cm w miejscu starych ,
- 5) malowanie farbą olejną ościeżnicy metalowej ,
- 6) wykonanie odbojnic drzwiowych ,
- 7) montaż listew progowych aluminiowych .

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie , czy powyższe prace należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym , jeśli tak to proszę o wskazanie podstawy wyceny oraz podanie ilości robót .

8. Zwracamy się również z prośbą o sprecyzowanie ilości sufitów podwieszanych oraz żaluzji (jedn. obmiarowe m²)

odpowiedź

- 1) Tak , należy zdemontować 20 opraw świetłówkowych- sufitowych, 3 szt opraw żarowych i zutylizować 83 szt. źródeł światła, i utylizować 23 opraw. zgodnie z zapisem tom IV pkt. 12 prace demontażowe.
- 2) Tak, należy uwzględnić wyburzenie w ścianie z cegły pełnej gr. 250 mm - 0,64 m³ (drzwi) + 1,96 m³ (otwór na drzwi szklane) + usunięcie gruzu z obiektu (I piętro) i wywiezienie na wysypisko , zgodnie z zapisem tom IV pkt. 13 prace demontażowe.
- 3) Tak. Należy zdemontować gniazda i przełączniki – 32 szt., łączniki podtynkowe - szt. 11. puszki podtynkowe 43 szt. puszki piętrowe 40 szt.

Instalacja: przewody i kable pod tynkiem mogą pozostać.

Należy utylizować aparaty elektryczne (gniazda, łączniki, przełączniki razem 123 szt).

- 4) Tak , należy zamontować 7 szt. nowych krutek wentylacyjnych w miejscu starych, zgodnie z zapisem tom IV pkt. 14 prace budowlane.
- 5) Tak, należy pomalować dwukrotnie ościeżnice metalowe farbą olejną, - 6 szt., zgodnie z zapisem tom IV pkt. 14 prace budowlane – poszczególne pomieszczenia.
- 6) Tak, należy wykonać odboje drzwiowe – 8 szt., zgodnie z zapisem tom IV pkt. 14 prace budowlane – poszczególne pomieszczenia.
- 7) Tak, należy zamontować aluminiowe listwy progowe – 6 szt., zgodnie z zapisem tom IV pkt. 14 prace budowlane – poszczególne pomieszczenia.

8) Sufity podwieszane:

- pokój 109A – 9,5 m²,
- korytarz – 20 m².

Żaluzje zgodnie z rysunkami widoków ścian:

- pokój 107 – 8,94 m²,
- pokój 108 – 6,05 m²,
- pokój 109A – 15,44 m²,
- pokój 109B – 8,91 m²,
- pokój 110 – 8,64 m²,
- pokój 111 – 6,16 m²,
- pokój 112 – 8,78 m².

Razem żaluzje 62,92 m²

W/w roboty zostały uwzględnione w załączonym , uaktualnionym formularzu kosztorysu ofertowego , zgodnie z którym należy obliczyć cenę ofertową i który należy załączyć do oferty . W załączeniu przesyła się również uaktualniony przedmiar robót (tom V siwz). Zwraca się uwagę , iż nieuwzględnienie powyższych zmian , tj. niezastosowanie uaktualnionego formularza kosztorysu ofertowego oraz nieuwzględnienie w cenie w/w robót skutkować będzie odrzuceniem oferty .

Jednocześnie , mając na uwadze umożliwienie Wykonawcom wprowadzenia niniejszych zmian w ofertach tut. Oddział przedłuża termin składania i otwarcia ofert .

Dotychczasowy termin składania ofert : 13.08.2008r. do godz. 9.50

zmienia się na : **14.08.2008r.** do godz. **10.50**

natomiast termin otwarcia ofert : 13.08.2008r. godz. 10.00

zmienia się na : **14.08.2008r.** , godz. **11.00.**

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Bolesław Puśtelnik