



PROJ. RZĘDNA TERENU	276.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U SDR34, SN8, Dz500x14,6mm
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

UWAGA:  
1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ.  
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW, W MIEJSCACH SZCZEGÓLNEGO UZBROJENIA TERENU, NALEŻY WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE W CELU DOKŁADNEGO USTALENIA USYTUOWANIA ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW.  
3. WSZYSTKIE NAPOTKANE URZĄDZENIA ENERGETYCZNE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO CZYNNE, BĘDĄCE POD NAPIĘCIEM I GROŻĄCE PORAZENIEM.



**INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ



TYTUŁ OPRACOWANIA

**Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania : rozbudowa drogi S-7 do parametrów dwujęzdniowej drogi klasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny) wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę.**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

**Droga krajowa S-7 na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) - Chęciny (węzeł Chęciny)**

INWESTOR

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**  
**Oddział w Kielcach - ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce, GDDKiA**

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

**WYG International Sp. z o.o.**  
White Young Green Consulting Limited Arndale Court, 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds SL6 2UJ

ETAP

**PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANŻA

**SIECI SANITARNE**

TOM

**VII/WK/5 SIECI SANITARNE**

TYTUŁ RYSUNKU

**PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - MOP II "SZEWCE WSCHÓD"**

PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna KOWALCZYK	SPECIALNOŚĆ	WOD-KAN-GAZ	NR UPRAWNIEN	1816/07	PODPIS	
WYKONAŁ	mgr inż. Agata STASZEWSKA	WOD-KAN-GAZ	-----	-----	-----	PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Romualda ZUCH - SZCZEPANOWSKA	WOD-KAN-GAZ	-----	196/78	-----	PODPIS	
TEMAT NR	968	EDYCJA	I	DATA	PAŹDZIERNIK 2009	SKALA	1: 100 1: 500 1: 100 1: 250
						RYŚ. NR	VII/WK/5-03.02
						ARKUSZ:	1