

KOSZTORYS OFERTOWY- ZADANIE NR 2

Bieżące utrzymanie i konserwacja przepustów o Ø400mm ÷ Ø1500mm w ciągu dróg krajowych nr 51, 57 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Lidzbarku Warmińskim

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6
I. Roboty przygotowawcze					
1	Rozebranie ścianek czołowych przepustów z kamienia łamanego ułożonego na zaprawie z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15km	m3	3,00		
2	Rozbiórka poprzez rozkucie skorodowanego betonu w elementach przepustu (ścianki przepustu) z wywozem gruzu.	m3	3,00		
RAZEM (netto) - I					
Podatek VAT 23%					
RAZEM (brutto)					
II. Czyszczenie i udrażnianie					
3	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp gr. 10 cm z wywiezieniem urobku	m	30,00		
4	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp gr. 20 cm z wywiezieniem urobku	m	30,00		
5	Oczyszczenie przepustu Ø40cm, grubość namułu 50% jego średnicy	mb	50,00		
6	Oczyszczenie przepustu Ø60cm, grubość namułu 50% jego średnicy	mb	50,00		
7	Oczyszczenie przepustu Ø80cm, grubość namułu 50% jego średnicy	mb	50,00		
8	Oczyszczenie przepustu Ø100-125cm, grubość namułu 50% jego średnicy	mb	50,00		
9	Oczyszczenie stożków itp.	m2	100,00		
10	Oczyszczenie powierzchni betonowych konstrukcji z porostów mchów, nacieków, wybroczyn itp.	m2	10,00		
11	Oczyszczenie wlotów i wylotów przy przepustach z namułu gr. do 30 cm	m3	4,00		
12	Karczowanie krzaków 1000szt/ha z wywiezieniem	ha	0,02		
RAZEM (netto)- II					
Podatek VAT 8%					
RAZEM (brutto)					
III. Odwodnienie korpusu drogowego					
13	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Ø80cm	m3	2,00		

14	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Ø100cm	m3	2,00		
15	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Ø125cm	m3	2,00		
16	Wykonanie elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowu z kamienia łamanego ułożonego na zaprawie cementowej	m3	1,00		
IV. Roboty naprawcze					
17	Spoinowanie ciosów kamiennych zaprawą cementową z oczyszczeniem powierzchni kamiennych	m2	45,00		
18	Dobudowa (uzupełnienie) fragmentu konstrukcji muru kamiennego	m3	3,00		
19	Spoinowanie muru ceglanego	m2	10,00		
20	Dobudowa (uzupełnienie) fragmentu konstrukcji muru ceglanego	m3	1,00		
21	Spoinowanie zaprawą cementową umocnienia skarp, stożków, ścieków i schodów z el. betonowych lub kamiennych	m2	50,00		
23	Umocnienie skarp i stożków przyczółków el. betonowymi na podsypce cem-piasek gr 5 cm	m2	10,00		
24	Umocnienie dna rowu i skarp narzutem kamiennym	m3	3,00		
28	Uzupełnienie pokryw nastudziennych z betonu zbrojonego bez względu na wymiar	szt.	3,00		
30	Umocnienie dna rowu i ścieku brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia łamanego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	9,00		
V. Roboty wykończeniowe					
31	Humusowanie powierzchni skarp grubości 5cm z obsianiem trawą z dowozem humusu z dowozem ziemi	m2	5,00		
32	Wykonanie darniowania skarp na płask z humusem	m2	10,00		
33	Ręczne plantowanie skarp , dna wykopów w gruncie kat IV	m2	5,00		
34	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypu w gruncie kat IV	m2	5,00		
35	Ścinanie poboczy gr. 10 cm z wywiezieniem ścinki	m2	25,00		
RAZEM (netto)- III, IV, V,					
Podatek VAT 23%					
RAZEM (brutto)					
OGÓŁEM (netto)					
OGÓŁEM (VAT)					
OGÓŁEM (brutto)					

Uwaga:

Zamawiający zastrzega możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach w trakcie realizacji umowy w ramach ustalonej wartości zamówienia

..... dn.r.

.....
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika