

## KOSTORYS OFERTOWY

Dostosowanie oznakowania drogi krajowej Nr 74 na odc. Annapol-Kraśnik do zatwierdzonej stałej organizacji ruchu

Lp.	Podstawy*)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	[ zł ]	[ zł ]
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
<b>1</b>	<b>SST D 07.01.01.</b>	<b>I. OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
1d.1	SST D 07.01.01.	Czyszczenie hydrościerne powierzchni poziomych - usunięcie oznakowania grubowarstwowego	m2	91.00		
2d.1	SST D 07.01.01.	Usunięcie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przez frezowanie lub śrutowanie	m2	195.00		
3d.1	SST D 07.01.01.	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - linie segregacyjne, krawędziowe, strzałki i inne symbole.	m2	2293.00		
4d.1	SST D 07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) wykonywane mechanicznie - linie segregacyjne, krawędziowe, strzałki i inne symbole.	m2	2215.50		
5d.1	SST D 07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni żeliwnymi punktowymi elementami odblaskowymi ("kocie oczka")	szt.	660.00		
<b>2</b>	<b>SST D 07.02.01.</b>	<b>II. OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
6d.2	SST D 01.02.04.	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	93.00		
7d.2	SST D 01.02.04.	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych	szt.	129.00		
8d.2	SST D 07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych.	szt.	167.00		
9d.2	SST D 07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych - słupki znaków z demontażu	szt.	75.00		
10d.2	SST D 07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych - mocowanych do podłoża śrubami rozporowymi.	szt.	1.00		
11d.2	SST D 07.02.01.	Przymocowanie tarcz (tablic) znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków.	szt.	232.00		
12d.2	SST D 07.02.01.	Przymocowanie tarcz (tablic) znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - tarcze znaków z demontażu	szt.	42.00		
			<b>Wartość zamówienia netto :</b>			
			<b>PODATEK 23% VAT:</b>			
			<b>Cena ofertowa brutto :</b>			

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

słownie /cena ofertowa brutto/ .....

.....  
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Dostosowanie oznakowania drogi krajowej Nr 74 na odc. Annapol-Kraśnik do zatwierdzonej stałej organizacji ruchu**

Lp.	Podstawy*)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<b>1</b>	<b>SST D 07.01.01.</b>	<b>I. OZNAKOWANIE POZIOME</b>		
1d.1	SST D 07.01.01.	Czyszczenie hydrościerne powierzchni poziomych - usunięcie oznakowania grubowarstwowego  - zgodnie z zał. Nr 1.	m2	91.00
2d.1	SST D 07.01.01.	Usunięcie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przez frezowanie lub śrutowanie  - zgodnie z zał. Nr 2.	m2	195.00
3d.1	SST D 07.01.01.	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - linie segregacyjne, krawędziowe, strzałki i inne symbole.  - zgodnie z zał. Nr 3.	m2	2293.00
4d.1	SST D 07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) wykonywane mechanicznie - linie segregacyjne, krawędziowe, strzałki i inne symbole.  - zgodnie z zał. Nr 4.	m2	2215.50
5d.1	SST D 07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni żeliwnymi punktowymi elementami odblaskowymi ("kocie oczka")  - zgodnie z zał. Nr 5.	szt.	660.00
<b>2</b>	<b>SST D 07.02.01.</b>	<b>II. OZNAKOWANIE PIONOWE</b>		
6d.2	SST D 01.02.04.	Rozebranie słupków do znaków drogowych  - zgodnie z zał. Nr 6.	szt.	93.00
7d.2	SST D 01.02.04.	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych  - zgodnie z zał. Nr 6.	szt.	129.00
8d.2	SST D 07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych.  - zgodnie z zał. Nr 6.	szt.	167.00
9d.2	SST D 07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych - słupki znaków z demontażu  - zgodnie z zał. Nr 6.	szt.	75.00
10d.2	SST D 07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych - mocowanych do podłoża śrubami rozporowymi.  - zgodnie z zał. Nr 6.	szt.	1.00
11d.2	SST D 07.02.01.	Przymocowanie tarcz (tablic) znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków.  - zgodnie z zał. Nr 6.	szt.	232.00
12d.2	SST D 07.02.01.	Przymocowanie tarcz (tablic) znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - tarcze znaków z demontażu  - zgodnie z zał. Nr 6.	szt.	42.00

**Załącznik Nr 1 - Wykaz szczegółowy usunięcia oznakowania poziomego grubowarstwowego przez czyszczenie hydrościerne w ramach dostosowania projektu stałej organizacji ruchu na DK 74.**

**droga krajowa nr 74 odc. Annopol - Kraśnik od km 176+100 do km 202+542**

Lp.	Km		Odl.	Strona	Rodzaj lini				
					P1a	P1b	P4	P6	P6 (na strzałki)
					mb	mb	mb	mb	szt
1	176.100	176.155	55	oś					4
2	178.460	178.515	55	oś					4
3	180.100	180.155	55	oś					4
4	180.170	180.309	139*50%	oś			70		
5	180.456	180.597	141	oś					8
6	182.070	182.155	85	oś					4
7	182.367	182.450	83	oś					4
8	182.847	182.936	89*50%	oś			45		
9	183.599	183.679	80	oś					4
10	184.028	184.108	80	oś					4
11	184.459	184.539	80	oś					4
12	184.884	184.964	80	oś					4
13	186.735	186.808	73	oś				73	
14	186.864	186.898	34	oś				34	
15	186.947	187.084	137	oś				137	
16	187.775	187.852	77	oś				77	
17	187.916	188.003	87	oś				87	
18	188.238	188.713	475	oś				475	
19	188.785	188.997	212	oś		212			
20	193.400	193.476	76	oś				76	
21	197.150	197.208	58	oś				58	
22	197.517	197.531	14	oś				14	

23	198.901	198.933	32	oś				32	
24	199.298	199.390	92	oś				92	
25	199.390	199.869	479	oś	479				
26	199.869	199.984	115	oś				115	
27	200.903	200.921	18	oś				18	
28	202.001	202.116	115	oś				115	
29	202.392	202.542	150	oś	150				
RAZEM		m	1923		629	212	115	1403	44
		m <sup>2</sup> /mb			0.04	0.04	0.24	0.08	0.48
		m <sup>2</sup>		194.60	25.16	8.48	27.6	112.24	21.12
Rodzaj lini					P1a	P1b	P4	P6	P6a

**Załącznik Nr 2 - Wykaz szczegółowy usunięcia oznakowania poziomego cienkowarstwowego przez frezowanie lub śrutowanie w ramach dostosowania projektu stałej organizacji ruchu na DK 74.**

**droga krajowa nr 74 odc. Annopol - Kraśnik od km 188+997 do km 196+702**

Lp.	Km		Odl.	Strona					
					P1b	P4	P6	P7d	P17
					mb	mb	mb	mb	szt.
1	188.997	189.047	50	oś	50				
2	189.580	189.634	54	oś	54				
3	189.634	189.737	103	oś			103		
4	190.296	190.369	73	oś			73		
5	192.538	192.607	69	oś		69			
6	193.820	194.433	613	oś	613				
7	195.118	195.159	41	oś			41		
8	195.480	195.600	120	oś	120				
9	195.600	195.800	200	oś	200				
10	195.800	195.852	52	oś	52				
11	196.420	196.450	30	lewa					1
12	196.565	196.595	30	oś	30				
13	196.626	196.669	43	oś	43				
14	196.540	196.570	30	prawa					1
15	196.672	196.702	30	prawa				30	
16									
RAZEM		m	0		1162	69	217	30	2
		m <sup>2</sup> /mb			0.04	0.24	0.08	0.12	3.42
		m <sup>2</sup>		90.84	46.48	16.56	17.36	3.6	6.84
Rodzaj lini					P1b	P4	P6	P7d	P17

**droga krajowa nr 74 odc. Annopol - Kraśnik od km 175+520 do km 176+030**

Lp.	Km		Odl.	Strona																		P21a	
					P1c	P1b	P1e	P2b	P3a	P3b	P4	P6	P6a	P7c	P7d	P8a	P8d	P10	P12	P14	P17		
					mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	szt	szt	m²	m²	m2	m2	mb		
1	175.520	175.571	51	oś							51												
2	175.571	175.580	9	oś			9																
3	175.580	175.583	3	oś							3												
4	175.583	175.590	7	oś			7																
5	175.590	175.605	15	oś						15													
6	175.605	175.639	34	oś							34												
7	175.639	175.650	11	oś						11													
8	175.650	175.688	38	oś							38												
9	175.688	175.701	13	oś			13																
10	175.701	175.729	28	oś							28												
11	175.731		przejście	oś													6						
12	175.736	175.828	92	oś							92												
13	175.828	175.843	15	oś						15													
14	175.843	175.918	75	oś							75												
15	175.918	175.931	13	oś			13																
16	175.931	175.941	10	oś							10												
17	175.941		przejście	oś													7						
18	175.945	176.014	69	oś							69												
19	176.014	176.017	3	oś			3																
20	176.017	176.024	7	oś							7												
21	176.024	176.030	6	oś			6																
22																							
23	175.585	175.596	11	prawa									11										
24	175.596	175.692	96	prawa										96									
25	175.697	skrzyż.		prawa							9						7						
26	175.729			prawa															3				
27	175.701	175.731	30	prawa											30								
28	175.731	175.824	93	prawa											93								
29	175.824	175.829	5	prawa									5										
30	175.829	176.003	174	prawa											174								
31	176.003	176.008	5	prawa									5										
32	176.008	176.030	22	prawa											22								
33	175.525	175.573	48	lewa											48								
34	175.573	175.608	35	lewa									35										
35	175.608	175.636	28	lewa																	160	154	
36	175.636	175.649	13	lewa									13										
37	175.649	175.674	25	lewa			25																
38	175.674	175.731	57	lewa	57																		
39	175.650	175.703		lewa											3	4							
40	175.736			lewa															3				
41	175.731	175.817	86	lewa											86								
42	175.817	175.834	17	lewa									17										
43	175.834	175.916	82	lewa											82								
44	175.925	skrzyż.		lewa			15				17							9					
45	175.930	176.030	100	lewa											100								

1	176.100	176.182	82	oś								82								
2	177.888	skrzyż.		lewa													12			
3	178.269	skrzyż.		lewa													11			
4	178.453	178.533	80	oś								80								
5	178.861	skrzyż.		lewa													8			
6	180.090	180.170	80	oś								80								
7	180.170	180.309	139	oś				139												
8	180.372	skrzyż.		prawa													8			
9	180.397	skrzyż.		lewa													9			
10	180.456	180.597	141	oś								141								
11	181.355	skrzyż.		prawa													5			
12	182.070	182.155	85	oś								85								
13	182.367	182.450	83	oś								83								
14	182.847	182.936	89	oś				89												
15	182.996	skrzyż.		prawa													10			
16	183.091	183.309	218	oś					218											
17	183.599	183.679	80	oś								80								
18	184.028	184.108	80	oś								80								
19	184.459	184.539	80	oś								80								
20	184.884	184.964	80	oś								80								
21	186.735	187.249	514	oś						514										
22	187.773	187.823	50	oś							50									
23	187.823	187.953	130	oś						130										
24	187.953	188.003	50	oś							50									
25	188.238	188.687	449	oś			449													
26	188.687	188.785	98	oś						98										
27	188.785	188.909	124	oś							124									
28	188.909	188.997	88	oś						88										
29	193.176	193.360	184	prawa									184							
30	193.176	193.360	184	lewa									184							
31	193.400	193.476	76	oś						76										
32	193.580	skrzyż.		lewa													7			
33	193.514	skrzyż.		prawa													6			
34	193.709	193.820	111	lewa									111							
35	197.150	197.252	102	oś						102										
36	197.515	198.477	962	oś						962										
37	197.576	skrzyż.		lewa													7			
38	197.601	skrzyż.		prawa													15			
39	197.730	198.736	1006	prawa									1006							
40	197.730	198.736	1006	lewa									1006							
41	198.736	198.848	112	oś				112												
42	198.848	198.962	114	oś						114										
43	198.962	199.087	125	oś				125												
44	199.087	199.192	105	prawa										105						
45	199.087	199.145	58	lewa									58							
46	199.145	199.175	30	lewa														1		
47	199.175	199.192	17	lewa									17							
48	199.298	200.678	1380	lewa									1380							
49	199.298	199.323	25	prawa									25							
50	199.323	199.353	30	prawa														1		
51	199.353	200.678	1325	prawa									1325							
52	199.298	199.984	686	oś			686													
53	200.903	201.455	552	oś						552										
54	201.455	201.582	127	prawa									127							
55	201.455	201.582	127	lewa									127							
56	201.675	201.798	123	prawa									123							
57	201.675	201.798	123	lewa									123							

58	201.798	202.277	479	oś							479												
59	201.999	202.116	117	prawa										117									
60	201.990	202.116	126	lewa										126									
61	202.277	202.542	265	lewa										265									
62	202.300	202.542	242	prawa										242									
63	202.392	202.542	150	oś							150												
RAZEM		m 14315			57	1135	66	25	465	41	3766	374	871	86	7382	3	4	13	114	6	2	160	154
		m²/mb			0.12	0.04	0.12	0.24	0.2	0.18	0.24	0.08	0.14	0.06	0.12	1.21	1.49	0.5	0.5	0.375	3.42	0.24	0.38
		m²		2292.34	6.84	45.4	7.92	6	93	7.38	903.8	29.92	121.9	5.16	885.84	3.63	5.96	6.5	57	2.25	6.84	38.4	58.52
Rodzaj lini				P1c	P1b	P1e	P2b	P3a	P3b	P4	P6	P6a	P7c	P7d	P8a	P8d	P10	P12	P14	P17	P21a		



Załącznik Nr 4 - Wykaz szczegółowy wykonania oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) wykonywane mechanicznie - linie segregacyjne, krawędziowe, strzałki i inne symbole w ramach dostosowania projektu stałej organizacji ruchu na DK 74.

droga krajowa nr 74 odc. Annopol - Kraśnik od km 188+980 do km 197+110

Lp.	Km		Odl.	Strona	Rodzaj lini									
					P1a	P1b	P3a	P4	P6	P7a	P7d	P12	P14	P17
					mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	m <sup>2</sup>	m2	szt.
1	188.980	189.600	620	lewa							620			
2	188.980	189.891	911	prawa							911			
3	189.600	189.660	60	lewa						60				
4	189.891	189.965	74	prawa						74				
5	189.660	192.620	2960	lewa							2960			
6	189.965	192.680	2715	prawa							2715			
7	188.997	189.047	50	oś					50					
8	189.580	189.634	54	oś					54					
9	189.634	189.737	103	oś				103						
10	189.820			prawa								5		
11	190.296	190.369	73	oś				73						
12	192.538	192.607	69	oś			69							
13	192.523	skrzyż.		lewa								15		
14	192.620	192.650	30	lewa										1
15	192.650	193.176	526	lewa							526			
16	192.680	192.710	30	prawa										1
17	192.710	193.176	466	prawa							466			
18	193.820	195.321	1501	lewa							1501			
19	193.820	195.530	1710	prawa							1710			
20	193.820	194.433	613	oś	613									
21	194.433	194.552	119	oś					119					
22	194.552	194.743	191	oś			191							
23	194.743	194.942	199	oś				199						
24	194.942	195.000	58	oś			58							
25	195.000	195.118	118	oś				118						
26	195.118	195.159	41	oś				41						

27	195.159	195.480	321	oś				321							
28	195.480	195.600	120	oś					120						
29	195.321	195.368	47	lewa						47					
30	195.368	196.470	1102	lewa							1102				
31	195.530	195.600	70	prawa						70					
32	195.600	196.672	1072	prawa							1072				
33	195.600	195.800	200	oś			200								
34	195.800	195.852	52	oś					52						
35	195.852	196.006	154	oś		154									
36	196.006	196.454	448	oś	448										
37	196.470	196.500	30	lewa										1	
38	196.500	197.000	500	lewa							500				
39	196.454	196.565	111	oś		111									
40	196.565	196.669	104	oś				104							
41	196.672	196.702	30	prawa										1	
42	196.702	197.110	408	prawa							408				
43	197.012	197.065	53	oś					53						
RAZEM		m		0		1061	265	518	959	448	251	14491	20	0	4
		m²/mb				0.04	0.04	0.2	0.24	0.08	0.12	0.12	0.5	0.375	3.42
		m²		2215.36	42.44	10.6	103.6	230.2	35.84	30.12	1738.92	10	0.00	13.68	
Rodzaj lini						P1a	P1b	P3a	P4	P6	P7a	P7d	P12	P14	P17

**Załącznik Nr 5 - Wykaz szczegółowy miejsc uzupełnienia punktowych elementów odblaskowych o korpusie żeliwnym w ramach dostosowania projektu stałej organizacji ruchu na DK 74.**

**droga krajowa nr 74 odc. Annopol - Kraśnik od km 176+100 do km 202+542**

Rodzaj	Lokalizacja w przekroju jezdni	Zakres stosowania		Rozstaw	Ilość	Suma
		od km	do km	[m]	szt.	
o odbłyśnięciu barwy białej (typ 2)	Linia osiowa	186.685	186.730	12	4	659
		186.730	187.250	6	87	
		187.250	187.450	12	17	
		187.450	187.500	6	8	
		187.500	187.590	12	8	
		187.590	187.650	6	10	
		187.650	187.820	12	14	
		187.820	187.950	6	22	
		187.950	188.000	12	4	
		194.430	194.740	12	26	
		194.740	194.940	6	33	
		194.940	195.118	12	15	
		195.118	195.480	6	60	
		195.480	195.850	12	31	
		197.010	197.065	12	5	
		197.065	197.380	6	52	
		197.380	197.515	12	11	
		197.515	198.480	6	161	
		198.480	198.840	12	30	
		198.840	198.960	6	20	
		198.960	199.190	12	19	
		199.190	199.300	6	18	
		199.300	199.400	12	8	
		Suma ogółem:				659

**Załącznik Nr 6. - Wykaz szczegółowy znaków pionowych przewidzianych do demontażu/montażu/ustawienia w ramach dostosowania projektu stałej organizacji ruchu na DK 74.**

nr drogi	km	strona	czynność,symbol znaku	znak grupa A	znak grupa B	znak grupa C	znak grupa D	znak grupa E	znak grupa F	znak grupa T	znak grupa U	słupek U-2	razem znaki nowe	razem słupki nowe	demontaż ist. znaków	demontaż ist. Słupków	montaż ist. Znaków	montaż ist. Słupków
74	175+211	lewa	ustawić znak F-3b(Gmina Annopl)+słupek						1				1	1				
*	175+211	prawa	ustawić znak F-3b(Gmina Annopl)+słupek						1				1	1				
*	175+536	prawa	demontaż istniejącego znaku A-16+A6b+słupek												2	1	2	1
*	175+636	prawa	ustawić (stary)znak A-16+ A-6b+słupek										0	1			2	1
*	175+685	prawa	ustawić znak F-6 (w prawo 7t)						1				1	2				
*	175+689	prawa	ustawić słupek U-2									1						
*	175+706	prawa	ustawić słupek U-2									1						
*	175+697	prawa	skrzyż.-ustawić znak A-7+ T-0(Stop 150m)+słupek	1						1			2	1				
*	175+697	prawa	skrzyż.-ustawić znak E-2a(Kielce w lewo, Kraśnik w prawo)+słupki					1					1	2				
*	175+690	lewa	ustawić znak U-3d(1,8m)+słupki								1		1					2
*	175+703	lewa	ustawić znak U-3c(1,8m)+słupki								1		1					2
*	175+723	prawa	do ist. Znak B-33 (70) ustawić znak A-1(stary) +słupek										0	1			1	
*	175+782	prawa	do istniejącego znaku A-6c zamontować znak A-16+słupek	1									1	1				
*	175+782	prawa	demontaż tarczy znaku A-1										0		1			
*	175+800	lewa	ustawić znak F-6 (w lewo 7t)						1				1	2				
*	175+910	prawa	ustawić znak U-3c+słupki								1		1					2
*	175+935	prawa	ustawić znak U-3d+słupki								1		1					2
*	175+915	lewa	ustawić słupek U-2									1						
*	175+933	lewa	ustawić słupek U-2									1						
*	175+916	lewa	demontaż znaku E-4(Jakubowice 0,5)+słupki										0		2	2		
*	175+926	prawa	ustawienie (stare) znaków E-4+słupki										0				2	2
*	175+925	lewa	ustawienie znaku E-2a (Kraśnik w prawo. Kielce w lewo)+ słupki					1					1	2				
*	175+925	lewa	ustawienie znaku A-7+ T-0(stop 150m)+słupek	1						1			2	1				
*	176+625	prawa	demontaż znaku A-3										0		1			
*	176+625	prawa	ustawienie znaku A-16 do istn słupka	1									1					

*	176+749	lewa	ustawienie znaku A-16+słupek	1									1	1				
*	176+923	prawa	demontaż znaku T-16a+słupek										0		1	1		
*	176+923	prawa	ustawienie znaku A-30+T-16a(stary)+słupek	1									1	1			1	
*	177+018	lewa	demontaż znaku A-3+słupek										0		1	1		
*	177+110	lewa	demontaż znaku B-36+słupek										0		1	1		
*	177+172	lewa	demontaż znaku B-36										0		1			
*	177+766	prawa	demontaż znaku A-1										0		1			
*	177+876	lewa	demontaż znaku A-7										0		1			
*	177+876	lewa	ustawienie znaku B-20 na ist. Słupka		1								1					
*	177+972	prawa	demontaż znaku A-6c+słupek										0		1	1		
*	178+068	prawa	ustawienie znaku (stary)A6c+słupek										0				1	1
*	178+233	lewa	demontaż znaku B-36										0		1			
*	178+264	prawa	ustawienie znaku U-3d(1,8m)+słupki							1			1					2
*	178+264	prawa	ustawienie znaku U-3c(1,8m)+słupki							1			1					2
*	178+277	lewa	demontaż znaku A-7										0		1			
*	178+277	lewa	ustawienie znaku B-20 na ist. słupka		1								1					
*	178+477	lewa	demontaż znaku A-16+słupek										0		1	1		
*	178+477	lewa	ustawienie znaku (stare)A-6b+A-16+słupek										0	1	2			
*	178+590	lewa	demontaż znaku A-6b+słupek										0		1	1		
*	178+565	prawa	demontaż znaku A-6c+słupek										0		1	1		
*	178+697	prawa	ustawienie znaku A-6c+słupek										0				1	1
*	178+660	lewa	ustawienie znaku A-6b+T-3(koniec)+słupek	1						1			2	1				
*	178+697	prawa	demontaz znaku A-16+słupek										0		1	1		
*	178+807	prawa	ustawienie znaku A-16+słupek										0				1	1
*	178+858	prawa	ustawienie znaku U-3c(1,8m)+słupki							1			1					2
*	178+858	prawa	ustawienie znaku U-3d(1,8m)+słupki							1			1					2
*	178+846	lewa	ustawienie E-15a(74) pod ist. Znakami					1					1					
*	178+874	prawa	ustawienie E-15a(74) pod ist. Znakami					1					1					
*	178+861	lewa	ustawienie słupka U-2								2							
*	178+861	lewa	demontaż znaku A-7+słupek										0		1	1		
*	178+861	lewa	ustawienie znaku B-20+słupek		1								1	1				

*	178+861	lewa	ustawienie znaku A-7+T-0(stop 150m)+słupek	1						1			2	1			
*	178+915	prawa	ustawienie znak A-18b+T-2(6km)+słupek	1						1			2	1			
*	180+170	lewa	demontaż znaku B-27+słupek										0		1	1	
*	180+364	lewa	demontaż znaku B-25+słupek										0		1	1	
*	180+330	lewa	ustawienie znaku A-18b+T-2(2km)+słupek	1						1			2	1			
*	180+365	prawa	ustawienie słupka U-2									2					
*	180+365	prawa	demontaż znaku A-7										0		1		
*	180+365	prawa	ustawienie znaku B-20		1								1				
*	180+365	prawa	ustawienie znaku A-7+T-0(stop 150m)+słupek	1						1			2	1			
*	180+365	lewa	ustawienie znaku U-3d(1,8m)+słupki								1		1				2
*	180+365	lewa	ustawienie znaku U-3c(1,8m)+słupki								1		1				2
*	180+397	lewa	demontaż znaku A-7										0		1		
*	180+397	lewa	ustawienie znaku B-20		1								1				
*	180+397	lewa	ustawienie znaku A-7+T-0(stop 150m)+słupek	1						1			2	1			
*	180+397	lewa	ustawienie słupka U-2									2					
*	180+397	prawa	ustawienie znaku U-3d(1,8m)+słupki								1		1				2
*	180+397	prawa	ustawienie znaku U-3c(1,8m)+słupki								1		1				2
*	180+397	lewa	ustawienie tablicy E-2a(Kielce w prawo, Kraśnik w lewo)+słupki					1					1	2			
*	180+418	prawa	ustawienie znaku A-18b+T-2(4,5km)+słupek	1						1			2	1			
*	180+442	lewa	demontaz znaku B-25+słupek										0		1	1	
*	181+150	prawa	demontaż znaku A-6a										0		1		
*	181+150	prawa	ustawienie znaku A-6b do ist.słupka	1									1				
*	181+355	prawa	demontaż znaku A-7										0		1		
*	181+355	prawa	ustawienie znaku B-20		1								1				
*	181+355	prawa	ustawienie słupka U-2									2					
*	181+355	prawa	ustawienie znaku A-7+T-0(stop 150m)+słupek	1						1			2	1			
*	181+284	lewa	demontaż znaku A-1+słupek										0		1	1	
*	181+284	lewa	ustawienie znaku A1+A-18b+T-2(2,5km)+słupek	2						1			3	1			
*	181+369	lewa	ustawienie znaku E-4(Józefin 1) obustronny+słupki					2					1	2			
*	181+355	prawa	ustawienie E-2a(Kielce w lewo, Kraśnik w prawo)+słupki					1					1	2			
*	181+384	prawa	ustawienie znaku A-18b+T-2(3,5km)+słupek	1						1			2	1			
*	181+556	lewa	ustawienie A-6c+słupek	1									1				1

*	181+669	lewa	demontaż znak A-6a+słupek										0		1	1		
*	182+282	prawa	ustawienie znaku C-5+słupek			1							1	1				
*	182+697	prawa	demontaż znakuy A-6a+T-6b										0		1	1		
*	182+697	prawa	ustawienie znaku A-6b do istn. Słupka	1									1					
*	182+799	prawa	demontaż znaku A-30+T-14b+słupek										0		2	1		
*	182+847	lewa	demontaż znaku B-27										0		1			
*	182+921	lewa	ustawienie znaku A-18b+T-2(4,5km)+słupek	1					1				2	1				
*	182+996	lewa	ustawienie znaku U-3d(1,8m)+słupki							1			1					2
*	182+996	lewa	ustawienie znaku U-3c(1,8m)+słupki							1			1					2
*	182+996	lewa	ustawienie znaku E-4 (Wymysłów 0,5) dwustronny+słupki				1						1	2				
*	182+996	prawa	ustawienie słupków U-2								2							
*	182+996	prawa	ustawienie znaku B-20+słupek		1								1	1				
*	182+996	prawa	ustawienie znaku E-2a (Kraśnik w prawo. Kielce w lewo)+ słupki				1						1	2				
*	183+033	lewa	ustawienie znaku D-47+słupek				1						1	1				
*	183+033	lewa	ustawienie znaku D-46+słupek				1						1	1				
*	183+123	prawa	ustawienie znaku A-18b+T-2(1,5km)+słupek	1					1				2	1				
*	183+247	lewa	ustawienie znaku F-3b (gmina Annopol)+słupki					1					1	1				
*	183+312	lewa	demontaz znaku A-6b+T-6b										0		1	1		
*	183+312	lewa	ustawienie znaku A-6c+B-25 do istn. Słupka	1	1								2					
*	183+403	prawa	ustawienie znaku F-3b (gmina Gościeradów)+słupek					1					1	1				
*	183+735	lewa	demontaż znaku A-2+słupek										0		1	1		
*	183+670	lewa	ustawienie istn. Znaku A-2+słupek										0				1	1
*	184+073	prawa	demontaż znaku A-2+słupek										0		1	1		
*	183+910	prawa	ustawienie istn. znaku A-2+słupek										0				1	1
*	184+683	prawa	ustawienie znaku A-18b+T-3(koniec)+słupek	1					1				2	1				
*	184+976	prawa	demontaż znaku A-2+słupek										0		1	1		
*	184+893	prawa	ustawienie istn. Znaku A-2+słupek										0				1	1
*	185+457	lewa	demontaż znaku A-1+słupek										0		1	1		

*	185+509	lewa	ustawienie istn. Znaku A-1+słupek										0				1	1
*	186+713	prawa	demontaż znaku D-42+słupki										0		1	2		
*	186+430	prawa	ustawienie istn. Znaku D-42+słupki										0				1	2
*	186+713	lewa	demontaż znaku D-43+słupki										0		1	2		
*	186+430	lewa	ustawienie istn. Znaku D-43+słupki										0				1	2
*	186+736	prawa	ustawienie znaku B-25+słupek		1								1	1				
*	186+735	lewa	ustawienie znaku B-27+słupek		1								1	1				
*	186+754	prawa	demontaż znaku D-1+słupek										0		1	1		
*	186+833	lewa	demontaż znak A-7+słupek										0		1	1		
*	186+833	lewa	ustawienie znaku D-46+słupek				1						1	1				
*	186+833	lewa	ustawienie D-47+słupek				1						1	1				
*	186+847	prawa	ustawienie znaku A-16+słupek	1									1	1				
*	186+891	lewa	demontaż znaku D-1+słupek										0		1	1		
*	186+893	lewa	ustawienie znaku A-16+słupek	1									1	1				
*	187+010	lewa	demontaż znaku A-7+słupek										0		1	1		
*	187+010	lewa	ustawienie znaku D-46+słupek				1						1	1				
*	187+010	lewa	ustawienie znaku D-47+słupek				1						1	1				
*	187+122	prawa	demontaż znaku A-7										0		1			
*	187+122	prawa	ustawienie znaku B-20 do istn. Słupka		1								1					
*	187+116	lewa	ustawienie znaku B-25+słupek		1								1	1				
*	187+142	lewa	ustawienie znaku E-15a(74)+słupek					1					1	1				
*	187+128-208	prawa	ustawienie znaków U-3e+słupki								5		5	5				
*	187+465	lewa	ustawienie znaku D-47+słupek				1						1	1				
*	187+465	lewa	ustawienie znaku D-46+słupek				1						1	1				
*	187+415	prawa	demontaż znaku D-1+słupek										0		1	1		
*	187+519	lewa	demontaż znaku D-1+słupek										0		1	1		
*	187+646	prawa	ustawienie znaku T-25a do istn. Słupka							1			1					
*	187+646	lewa	ustawienie znaku T-25c do istn. Słupka							1			1					
*	187+815	prawa	ustawienie znaku A-17+słupek	1									1	1				



*	187+871	prawa	demontaż znaku D-6+słupek										0		1	1		
*	187+871	prawa	ustawienie znaku T-0(D-6/T-27)						1				1	1				
*	187+877	lewa	demontaż znaku D-6+słupek										0		1	1		
*	187+877	lewa	ustawienie znaku T-0(D-6/T-27)						1				1	1				
*	187+901	prawa	demontaż znaku D-6+E-15a(74)										0		2	1		
*	187+901	prawa	ustawienie znaku T-0(D-6/T-27)+istn.E-15a+słupek						1				1	1			1	
*	187+907	lewa	demontaż znaku D-6+słupek										0		1	1		
*	187+907	lewa	ustawienie znaku T-0(D-6/T-27)+słupek						1				1	1				
*	187+899	lewa	demontaz znkau E-4+słupki										0		1	2		
*	187+899	lewa	ustawienie znaku E-4 (Zdziechowice I 12) dwustronny+słupki				1						1					1
*	187+969	lewa	demontaż znaku znaku D-1+słupek										0		1	1		
*	187+936	lewa	ustawienie istn znaków D-1+słupek										0				1	1
*	187+967	lewa	ustawienie znaku A-17+słupek	1									1	1				
*	187+891	prawa	ustawienie znaku E-2a(Kraśnik w prawo, Kielce w lewo)+słupki				1						1	2				
*	188+542	lewa	demontaż znkau A-1+słupek										0		1	1		
*	188+681	prawa	ustawienie znaku A-16+słupek	1									1	1				
*	188+712	prawa	ustawienie znaku D-46+słupek				1						1	1				
*	188+712	prawa	ustawienie znaku D-47+słupek				1						1	1				
*	188+785	lewa	ustawienie znaku A-16+słupek	1									1	1				
*	188+907	prawa	ustawienie znaku D-46+słupek				1						1	1				
*	188+907	prawa	ustawienie znaku D-47+słupek				1						1	1				
*	188+912	prawa	ustawienie znaku F-6(w prawo 5t)+D-1+słupek				1		1				2	2				
*	188+980	prawa	demontaz znaku B-36+T-25c+słupek										0		2	1		
*	188+942	prawa	ustawienie istn. Znaku B-36+T-25c+słupek										0				2	1
*	188+979	lewa	demontaz znaku B-36+T-25c+słupek										0		2	1		
*	188+955	lewa	ustawienie istn. Znaku B-36+T-25c+słupek										0				2	1
*	188+962	prawa	demontaż znaku A-7										0		1			

*	188+962	prawa	ustawienie B-20 do istn. Słupka		1							1					
*	188+965	prawa	ustawienie znaku B-33(70)+słupek		1							1	1				
*	189+142	prawa	ustawienie znaku F-6(w lewo 5t)+A-6c+słupek	1					1			2	2				
*	189+342	prawa	demontaż znaku A-30+T-15+słupek									0		2	1		
*	189+528	lewa	demontaż znaku A-30+T-15+słupek									0		2	1		
*	189+429	lewa	demontaż znaku E-13+słupki									0		1	2		
*	189+699	lewa	demontaż znaku D-43+słupki									0		1	2		
*	189+591	lewa	ustawienie znaku istn D-43+B-33(70)+słupki		1							1				1	2
*	189+610	prawa	demontaz znaku D-42+słupki									0		1	2		
*	189+590	prawa	ustawienie znaku istn. D-42+do istn. E-17a,E-18a(Wółka Gościeradowska)+słupki									0	2			1	
*	189+604	prawa	ustawienie znaku A-16+słupek	1								1	1				
*	189+721	lewa	ustawienie znaku A-16+słupek	1								1	1				
*	189+754	prawa	demontaz znaku D-1+słupek									0		1	1		
*	189+793	prawa	ustawienie istn. Znaku D-1+słupek									0				1	1
*	190+178	prawa	demontaż znaku E-13+słupki									0		1	2		
*	190+587	prawa	ustawienie istn. znaku E-13+słupki									0				1	2
*	190+790	prawa	demontaż znaku A-6b+słupek									0		1	1		
*	191+107	prawa	ustawienie znaku D-46+słupek				1					1	1				
*	191+107	prawa	ustawienie znaku D-47+słupek				1					1	1				
*	191+017	prawa	ustawienie znaku A-18b+T-2(2,5km)+słupek	1					1			2	1				
*	191+134	lewa	ustawienie znaku C-5+słupek			1						1	1				
*	191+290	lewa	ustawienie znaku A-18b+T-3(koniec)+słupek	1					1			2	1				
*	191+383	lewa	demontaz znaku A-6c+słupek									0		1	1		
*	192+227	prawa	demontaż znaku A-6a									0		1			
*	192+227	prawa	ustawienie znaku A-6c do istn. Słupka	1								1					
*	192+421	prawa	ustawienie znaku F-6(w lewo 12t)+słupki						1			1	2				
*	192+472	lewa	ustawienie znaku A-18b+T-2(1,5km)+słupek	1					1			2	1				
*	192+523	lewa	demontaz znaku A-7									0		1			

*	192+523	lewa	ustawić znak B-20		1								1				
*	192+523	lewa	ustawić znak A-7+T-0(stop 150m)+słupek	1						1			2	1			
*	192+523	lewa	ustawić słupek U-2									2					
*	192+482	prawa	ustawić znak E-2a(Kraśnik prosto, Księżomierz w lewo)+słupki					1					1	2			
*	192+523	prawa	ustawić znak D-46+słupek				1						1	1			
*	192+523	prawa	ustawić znak D-47+słupek				1						1	1			
*	192+544	prawa	demontaż znaku E-4+słupki										0		1	2	
*	192+530	lewa	demontaż znak E-4+słupki										0		1	2	
*	192+570	prawa	ustawić znak A-18b+T-2(1km)+słupek	1						1			2	1			
*	192+573	lewa	ustawić znak E-2a(Kielce prosto, Księżomierz w prawo)+słupki					1					1	2			
*	192+620	lewa	ustawić znak F-6(w prawo 12t)+słupki						1				1	2			
*	192+711	lewa	demontaż znaku A-6a										0		1		
*	192+711	lewa	ustawienie znaku A-6b do istn. słupka	1									1				
*	193+172	prawa	demontaż znaku A-2+słupek										0		1	1	
*	193+346	prawa	ustawienie znaku A-18b+T-3(koniec)+słupek	1						1			2	1			
*	193+465	prawa	ustawienie znaku A-30+T-16+słupek	1						1			2	1			
*	193+511	lewa	ustawienie znaku E-4(Liśnik Duży Kol. 0,2) dwustronny+słupki					1					1	2			
*	193+580	lewa	demontaż znaku A-7										0		1		
*	193+580	lewa	ustawienie znaku B-20 do istn. słupka		1								1				
*	193+580	lewa	ustawienie znaku E-2a (Kraśnik w lewo. Kielce w prawo)+ słupki					1					1	2			
*	193+553	prawa	demontaz znaku D-6+T-27										0		2		
*	193+553	prawa	ustawienie znaku T-0(D-6/T-27)do istn. Słupka						1				1				
*	193+559	lewa	demontaz znaku D-6+T-27										0		2		
*	193+559	lewa	ustawienie znaku T-0(D-6/T-27)do istn. Słupka						1				1				
*	193+672	lewa	ustawienie znaku A-30+T-16+słupek	1						1			2	1			
*	194+762-802	lewa	ustawienie znaku U-3e+słupek								5		5	5			
*	194+852-897	prawa	demontaż U-3a+słupki										0				
*	194+852-898	prawa	ustawienie U-3e+słupki								4		4	4			
*	194+950	prawa	demontaż znaku D-42+słupki										0		1	2	
*	194+924	prawa	ustawienie istn. Znaku D-42+słupki										0				1 2

*	195+020	prawa	demontaż znaku A-4+T-4+słupek										0		2	1		
*	195+049	prawa	demontaż znaku D-1+słupek										0		1	1		
*	195+097	prawa	ustawienie istn znaku D-1+słupek										0				1	1
*	195+082	prawa	ustawienie znaku F-3b(Gmina Trzydnik Duży)+słupki					1					1	2				
*	195+109	lewa	ustawienie znaku F-3b(Gmina Gościeradów)+słupki					1					1	2				
*	195+111	prawa	ustawienie znaku A-30+T-16+słupek	1					1				2	1				
*	195+140	prawa	demontaż znaku A-7										0		1			
*	195+140	prawa	ustawienie znaku B-20 do istn. słupka		1								1					
*	195+223	lewa	ustawienie znaku A-30+T-16+słupek	1					1				2	1				
*	195+893	lewa	demontaz znaku A-3+T-4+słupkek										0		2	1		
*	196+400	lewa	ustawienie E-14(Ożarów35, Opatów 58, Kielce 119, Piotrków Tryb. 214)+słupki					1					1	2				
*	196+547	prawa	ustawienie znaku A-16+słupek	1									1	1				
*	196+685	lewa	ustawienie znaku A-16+słupek	1									1	1				
*	196+565	prawa	demontaż znaku D-15+słupek										0		1	1		
*	196+689	prawa	ustawienie istn.znaku D-15+słupek										0				1	1
*	196+565	lewa	demontaż znaku E-13+słupki										0		1	2		
*	196+685	lewa	ustawienie znaku A-16+słupek	1									1	1				
*	197+012	prawa	ustawienie do istn. Znak A-17 znaku A-16+słupek	1									1	1				
*	197+109	prawa	demontaż znaku D-6+T-27										0		2			
*	197+109	prawa	ustawienie znaku T-0(D-6/T-27) do istn. Słupka						1				1					
*	197+117	lewa	demontaż znaku D-6+T-27										0		2			
*	197+117	lewa	ustawienie znaku T-0(D-6/T-27) do istn. Słupka						1				1					
*	197+184	lewa	do ist.znaku A-17 ustawić znak A-16+słupek	1									1	1				
*	197+525	prawa	ustawić znak F-6(w lewo 12t)						1				1	2				
*	197+576	lewa	demontaż znaku A-7										0		1			
*	197+576	lewa	ustawienie znaku B-20 do istn. słupka		1								1					
*	197+601	prawa	demontaż znaku A-7										0		1			
*	197+601	prawa	ustawienie znaku B-20 do istn. Słupka		1								1					

*	197+597	prawa	ustawienie znaku C-9(2 szt.)+U-5a+słupek			2					2		4	1				
*	197+681	lewa	demontaż znaku D-42+słupki										0		1	2		
*	197+761	lewa	ustawienie istn. znaku D-42+słupki										0				1	2
*	197+743	lewa	ustawienie znaku F-6(w prawo 12t)+słupki						1				1	2				
*	197+696	lewa	demontaż znaku A-3+T-3(koniec)+słupek										0		2	1		
*	197+791	lewa	ustawienie istn. Znaku A-3+T-3(koniec)+słupek										0				2	1
*	197+920	lewa	ustawienie znaku B-33(50)+słupek		1								1	1				
*	197+704	prawa	demontaż znaku D-43+słupki										0		1	2		
*	197+761	prawa	ustawienie do istn. Znaku D-43+słupki+montaż znaku B-33(50)		1								1				1	2
*	197+720	prawa	demontaż znaku B-33(30)										0		1			
*	197+734	prawa	demontaż znaku T-4(5)										0		1			
*	197+734	prawa	ustawienie znaku T-5+T-2(1km) do istn. Słupka						2				2					
*	197+769	prawa	pod istn. Znakiem A-23 ustawienie T-9(9%)						1				1					
*	197+898	prawa	ustawienie znaku B-33(30)+słupek		1								1	1				
*	198+477	prawa	demontaż znaku B-42+słupek										0		1	1		
*	198+477	prawa	ustawienie znaku A-4+T-3(koniec)+B-42+słupek	1	1				1				3	1				
*	198+520	prawa	ustawienie znaku E-14(Kraśnik 9, Janów Lub. 39, Zamość 103, Zosin 172, Lublin54)+słupki					1					1	2				
*	198+650	prawa	ustawienie znaku A-2+A6b+słupek	2									2	1				
*	198+715	lewa	ustawienie znaku A-4+T-5+T-2(1km)+B-33(60)+słupek	1	1				2				4	1				
*	198+733	lewa	demontaż znaku B-33(60)+słupek										0		1	1		
*	198+881	lewa	pod istn. Znakiem A-22 ustawienie T-9(9%)						1				1					
*	198+905	prawa	ustawienie słupka U-2								2							
*	198+905	prawa	ustawienie znaku B-20+słupek		1								1	1				
*	198+905	lewa	ustawienie znaku U-3c(1,8m)+słupki							1			1					2
*	198+905	lewa	ustawienie znaku U-3d(1,8m)+słupki							1			1					2
*	199+039	prawa	demontaż znaku A-3+T-3(koniec)+słupek										0		2	1		
*	199+084	prawa	demontaż znaku A-6c+słupek										0		1	1		

*	198+996	prawa	ustawienie istn. Znaku A-6c+słupek										0				1	1
*	199+122	lewa	demontaż znaku A-3+T-4(5)+słupek										0		2	1		
*	199+185	lewa	ustawienie znaku A-6c+słupek	1									1	1				
*	199+252	lewa	demontaż znaku A-7										0		1			
	199+252	lewa	ustawienie znaku B-20		1								1					
*	199+252	lewa	ustawienie słupka U-2									2						
*	199+252	lewa	ustawienie znaku E-2a(Kraśnik w lewo, Kielce w prawo)+słupki					1					1	2				
*	199+252	prawa	ustawienie znaku U-3d(1,8m)+słupki								1		1					2
*	199+252	prawa	ustawienie znaku U-3c(1,8m)+słupki								1		1					2
*	199+590	prawa	ustawienie F-3b(Gmina Kraśnik)+słupek						1				1	1				
*	199+582	lewa	ustawienie znaku D-47+słupek					1					1	1				
*	199+582	lewa	ustawienie znaku D-46+słupek					1					1	1				
*	199+590	lewa	ustawienie F-3b(Gmina Trzydnik Duży)+słupek						1				1	1				
*	200+200	prawa	demontaż znaku A-16+słupek										0		1	1		
*	200+377	prawa	ustawienie istn. znaku A-16										0				1	1
*	200+713	lewa	demontaż znaku A-17										0		1			
*	200+713	lewa	ustawienie znaku A-16 do istn słupka	1									1					
*	200+940	lewa	demontaż znaku E-3(Spławy II)+słupki										0		1	2		
*	200+952	lewa	ustawienie istn. Znaku E-3(Spławy II)+słupki										0				1	2
*	200+955	lewa	demontaż znaku A-7										0		1			
*	200+955	lewa	ustawienie znaku B-20 do istn. słupka		1								1					
*	200+955	lewa	ustawienie słupka U-2										2					
*	200+867	prawa	demontaż znaku A-1+słupek										0		1	1		
*	200+996	prawa	demontaż znaku B-33(60)+słupek										0		1	1		
*	200+996	prawa	ustawienie znaku A-1+istn B-33(60)+słupek	1									1	1			1	
*	201+076	prawa	demontaż znaku A-6b										0		1			
*	201+048	lewa	demontaż znaku A-6b+słupek										0		1	1		
*	201+109	lewa	ustawienie istn. Znaku A-6b+słupek										0				1	1
*	201+175	prawa	ustawienie znaku D-46+słupek					1					1	1				
*	201+175	prawa	ustawienie znaku D-47+słupek					1					1	1				
*	201+240	prawa	demontaż znaku A-16+słupek										0		1	1		

*	201+265	prawa	ustawienie znaku A-16+B-33(70)+słupek	1	1								2	1				
*	201+265	lewa	demontaż znaku B-33(60)+słupek										0		1	1		
*	201+265	lewa	ustawienie znaku A-2+B-33(60)+słupek	1	1								2	1				
*	201+357	lewa	ustawienie znaku D-47+słupek				1						1	1				
*	201+357	lewa	ustawienie znaku D-46+słupek				1						1	1				
*	201+389	lewa	demontaż znaku A-6c+A-2+słupek										0		2	1		
*	201+480	prawa	ustawienie znaku B-34(70)+słupek		1								1	1				
*	201+639	lewa	demontaż znaku A-16+słupek										0		1	1		
*	201+610	lewa	ustawienie znaku istn. A-16+B-33(70)+słupek		1								1	1			1	
*	201+981	prawa	demontaż znaku A-16+słupek										0		1	1		
*	202+030	prawa	ustawienie znaku istn.A-16+B-33(70)+słupek		1								1	1			1	
*	202+148	lewa	ustawienie znaku B-34(70)+słupek		1								1	1				
*	202+455	lewa	demontaż znaku A-16+słupek										0		1	1		
*	202+455	lewa	ustawienie znaku istn. A-16+B-33(70)+słupek		1								1	1			1	
*	202+517	prawa	demontaż znaku B-33(70)+słupek										0		1	1		
				znak grupa A	znak grupa B	znak grupa C	znak grupa D	znak grupa E	znak grupa F	znak grupa T	znak grupa U	słupek U-2	razem znaki nowe	razem słupki nowe	demontaż ist. znaków	demontaż ist. Słupków	montaż ist. Znaków	montaż ist. Słupków
			Razem DK 74:	59	35	4	23	20	16	42	34	22	232	167	129	93	42	75