

FORMULARZ OFERTOWY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Rejon Nowy Sącz
33-386 Podegrodzie 360

Nr sprawy: GDDKiA/O-KR/Z-12/1ac/2/41/4102/3/2014

Dotyczy zamówienia na:

Remont ogrodzenia działki Obwodu Drogowego w m. Grybów ul. Kościuszki, administrowanego przez Rejon Dróg Krajowych Nowy Sącz, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ Kraków.

Wykonawca:

.....
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

.....
(NIP, REGON)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:

Remont ogrodzenia działki Obwodu Drogowego w m. Grybów ul. Kościuszki, administrowanego przez Rejon Dróg Krajowych Nowy Sącz, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ Kraków.

za cenę brutto:

(słownie zł)

Dane kontaktowe:

.....
(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu,)

.....
Adres e-mail – celem wysłania powiadomienia o wyborze oferty

.....
Data i Podpis Oferenta

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Nr sprawy: GDDKiA/O-KR/Z-12/1ac/2/41/4102/3/2014

Dla zadania: Remont ogrodzenia działki Obwodu Drogowego w m. Grybów ul. Kościuszki, administrowanego przez Rejon Dróg Krajowych Nowy Sącz, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ Kraków.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN
		J m.	Ilość		
1.	Rozebranie bram przesuwnych (5,00 m oraz 5,50 m)	Szt.	2,00		
2.	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na linkach ze słupkami	m	295,00		
3.	Rozebranie cokołu z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m3	58,80		
4.	Wykopy nieumocnione o szerokości dna 0,40 m i głębokości 0,40 m w gruncie kat. IV pod fundament	m3	22,58		
5.	Załadunek i transport urobku z wykopu samochodami na odległość do 1 km	m3	22,58		
6.	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu B-20 pod słupki	m3	22,58		
7.	Ogrodzenie z typowego panela ogrodzeniowego z prętów stalowych, zgrzewanych ogniowo grubości 5 mm, wymiar oczek prostych 50x200 mm wymiar oczek małych 50x50 mm, wysokości 1,53 m wraz ze słupkami. Całość ocynkowana ogniowo i powlekana w kolorze szarym, długość paneli 2,50 m	m	294,00		
8.	Prefabrykowane elementy betonowe cokołowe ogrodzenia wystające na podsypce piaskowej – (deska betonowa 249x20x6 cm z łącznikiem betonowym, cokół słupka) – 270,48 m. W miejscach ze spadkiem terenu należy wykonać ogrodzenie schodkowe i uwzględnić niezbędną ilość materiałów	m	270,48		
9.	Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m2	429,00		
10.	Montaż 1 kompletu bramy rozsuwanej szerokości 7-8 m z wykonaniem fundamentu i z urządzeniem mechanicznym do automatycznego rozsuwania, z podłączeniem zasilania elektrycznego istniejącego przy bramie oraz wszystkimi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		
11.	Montaż 1 kompletu bramy rozwieralnej o szerokości 5,00 m z urządzeniem mechanicznym do automatycznego rozwierania, wraz z podłączeniem zasilania elektrycznego od bramy znajdującej się na sąsiedniej stronie ogrodzenia z ułożeniem kabla o długości 90mb (7 m rozkopu i ułożenie w asfalcie oraz 83 m rozkopu i ułożenia w terenie zielonym). Oraz wszystkie roboty towarzyszące, rozbiórkowe i odtworzeniowe wraz z uporządkowaniem i przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.	kpl.	1,00		
				RAZEM NETTO	
				VAT 23%	
				RAZEM BRUTTO	

.....
Data i Podpis Oferenta