

**Lukasz Urych**  
**Z-ca Dyrektora Oddziału**  
**ds. Ekonomiczno-Finansowych**

Znak pisma: O.KA.D-3.2412.28.2019. 514 ak

**WSZYSCY WYKONAWCY**  
**ZAINTERESOWANI**  
**UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Remont budynku socjalno-gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Brzezince.*

Znak postępowania: **O.KA.D-3.2412.28.2019**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**  
**ORAZ ZMIANAMI TREŚCI SIWZ**

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców SIWZ:

Przekazuje treść zapytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr :**

Proszę o podanie wymiarów drzwi aluminiowych ( poz 1.2.5 przedmiaru ) ponieważ określenie drzwi w kpl jest dalece niedokładne a z rysunku nie wynika jaki jest wymiar np. drzwi aluminiowych zewnętrznych do pomieszczenia nr 14 otwór przeznaczony jest na rysunku do częściowego rozkucia a opisany wymiar stolarki jest nie jasny. Rodzaj, wymiary i parametry stolarki mają znaczący wpływ na końcową cenę remontu z uwagi na ten fakt proszę o przedstawienie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej dla całego remontu wraz z określeniem parametrów technicznych bo w przedmiarach nie są określone a w opisie technicznym remontu są one niekompletne.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Wymiary drzwi aluminiowych oraz stolarki okiennej zostały podane na rysunku numer 1. W pomieszczeniu numer 14 nie planuje się montażu drzwi zewnętrznych. Planowane jest zamontowanie okna o wymiarach 210cm x 144 cm (kolor niebieski na rysunku numer 1), w miejsce istniejącej bramy stalowej (kolor czerwony na rysunku numer 1).

**Pytanie nr 3 :**

Brak pozycji dotyczącej montażu ościeżnic drzwiowych, jest tylko pozycja dotycząca montażu skrzydeł drzwiowych ( 1.2.4 , 1.2.5 )

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Należy przyjąć wymianę kompletu ościeżnica + skrzydło drzwiowe.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ Tom III:

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Strona 5.**

**Stolarka drzwiowa i okienna:** „Montaż nowej stolarki drzwiowej, płycinowej, wzmocnionej, fabrycznie wykończonej przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej.”

**OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

**Strona 5.**

**Stolarka drzwiowa i okienna:** „Montaż nowej stolarki drzwiowej (kompletu ościeżnica + skrzydło drzwiowe), płycinowej, wzmocnionej, fabrycznie wykończonej przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej.”

**Pytanie nr 4:**

Proszę o określenie jakimi farbami mają być malowane ściany i sufity bo w przedmiarach są przyjęte farby klejowe (poz. 1.2.10 , 1.2.11 ) a w opisie technicznym remontu są przyjęte farby o wysokiej dyfuzyjności – krzemianowe lub silikonowe które są kilkakrotnie droższe klejowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Należy przyjąć malowanie dwukrotne farbą klejową jak w poz. 1.2.10 i 1.2.11 w załączonym kosztorysie ofertowym.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ Tom III:

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Strona 6.**

**Wykończenie wewnętrzne :** „Malowanie tynku należy wykonać farbami o wysokiej dyfuzyjności – krzemianowymi lub silikonowymi.”

**OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

**Strona 6.**

**Wykończenie wewnętrzne :** „Malowanie tynku należy wykonać dwukrotnie farbami klejowymi.”

**Pytanie nr 5:**

Proszę o określenie jakiego rodzaju ma być położony tynk cienkowarstwowy, w przedmiarze jest przyjęty akrylowy a w opisie technicznym remontu - mineralny .

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

W poz. 1.3.6 w kosztorysie ofertowym należy przyjąć tynk akrylowy.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ Tom III:

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Strona 4.**

**Elewacja :** „Ściany zewnętrzne dodatkowo należy ocieplić styropianem gr. 10 cm i wykonać fakturę z tynku mineralnego.”

**OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

**Strona 4.**

**Elewacja :** „Ściany zewnętrzne dodatkowo należy ocieplić styropianem gr. 10 cm i wykonać fakturę z tynku akrylowego.”

**Pytanie nr 6:**

Proszę o potwierdzenie wykonania obróbek blacharskich cynkowych (poz . 1.3.11) bo w opisie technicznym remontu są stalowe powlekane.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

W poz. 1.3.11 należy przyjąć obróbki blacharski cynkowe.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ Tom III:

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Strona 6.**

**Rynny :** „Ewentualne nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,7mm.”

**OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

**Strona 6.**

**Rynny :** „Ewentualne nowe obróbki blacharskie z blachy cynkowej.”

**Pytanie nr 7:**

Proszę o podanie wymiarów krat wentylacyjnych w pozycji 1.3.18 bo do malowania powinny być podane m2 a nie szt .

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

W poz. 1.3.18 należy przyjąć montaż nowych, typowych krat wentylacyjnych (bez malowania).

**Pytanie nr 8:**

Proszę o podanie wymiarów drabiny kominowej w pozycji 1.3.19 bo do malowania powinny być podane m2 lub przynajmniej mb a nie szt .

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Należy przyjąć wysokość drabiny kominowej - 12 m.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ Tom III:

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:****Strona 6.**

**Drabina kominowa:** „Konstrukcję drabiny należy oczyścić mechanicznie, odtłuścić oraz zabezpieczyć powłoką malarską dwuwarstwową.”

**OTRZYMUJE BRZMIENIE:****Strona 6.**

**Drabina kominowa:** „ Konstrukcję drabiny należy oczyścić mechanicznie, odtłuścić oraz zabezpieczyć powłoką malarską dwuwarstwową – należy przyjąć wysokość drabiny 12m.”

**Pytanie nr 9:**

Czy bramy garażowe w pozycji 1.2.2 mają być otwierane ręcznie czy mechanicznie ?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Bramy garażowe mają być otwierane ręcznie.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ Tom III:

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:****Strona 6.**

**Bramy garażowe:** „Należy wymienić bramy garażowe na bramy segmentowe przemysłowe ocieplane.”

**OTRZYMUJE BRZMIENIE:****Strona 6.**

**Bramy garażowe:** „Należy wymienić bramy garażowe na bramy segmentowe przemysłowe ocieplane otwierane ręcznie.”

**Pytanie nr 10:**

Proszę o podanie grubości ściany do wykonania iniekcji w poz. 1.3.16 .

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Grubość ściany zewnętrznej wynosi 40cm.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ Tom III:

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:****Strona 4.**

**Fundamenty:** „Hydroizolację poziomą wykonać w technologii iniekcji krystalicznej.”

**OTRZYMUJE BRZMIENIE:****Strona 4.**

**Fundamenty:** „Hydroizolację poziomą wykonać w technologii iniekcji krystalicznej, grubość ściany zewnętrznej wynosi 40cm.”

**Pytanie nr 11:**

Czy można do wyceny używać własnych podstaw kalkulacyjnych?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Wyceny należy dokonać zgodnie z pozycjami określonymi w załączonym kosztorysie ofertowym.

**Pytanie nr 12:**

Czy na pewno płytki z kamieni sztucznych 20 x 20 opisane w pozycji przedmiaru 1.2.13 mają być układane na zaprawie cementowej ?!

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Wyceny należy dokonać zgodnie z pozycją 1.2.13 określoną w załączonym kosztorysie ofertowym.

**Pytanie nr 13:**

Czy na pewno płytki ścienne 10x10 i 15 x 15 cm opisane w pozycji przedmiaru 1.2.16 mają być układane za zaprawie cementowej ?!

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Wyceny należy dokonać zgodnie z pozycją 1.2.16 określoną w załączonym kosztorysie ofertowym.

**Pytanie nr 14:**

Czy przed układaniem wykładzin podłogowych PCV będzie konieczne wyrównanie i naprawa podłoża?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Technologia naprawy posadzek została opisana szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pozycji „Naprawa posadzki”.


**Pytanie nr 15:**

Brak pozycji dotyczącej układania cokołików?

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający nie planuje montażu cokołików.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
  
mgr Łukasz Urych

Sprawę prowadzi: Natalia Szymura  
Wydział Zamówień Publicznych  
GDDKiA Oddział w Katowicach

