

KOSZTORYS OFERTOWY

Projekt sygnalizacji świetlnej w Kębłowie
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Wiejską

| LP. | Numer Specyfik. Technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn. | Wartość netto |
|---------------------------|---------------------------------|---|----------------|--------|------------|---------------|
| | | | nazwa | ilość | | |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | | | | | | |
| 1.1. | U-07.03.01 | Budowa sygnalizacji świetlnej | | | | |
| 1 | | Montaż kabla YKY 5x10mm ² (WLZ dla sterownika) | m | 10,0 | | |
| 2 | | Montaż sterownika sygnalizacji | szt. | 1 | | |
| 3 | | Progamowanie i rozruch sterownika | szt. | 1 | | |
| 4 | | Programowanie sterownika wg projektu | szt. | 3 | | |
| 5 | | Montaż masztów wysokich z wysięgnikiem | szt. | 3 | | |
| 6 | | Montaż masztów niskich | szt. | 4 | | |
| 7 | | Montaż sygnalizatorów 3-komorowych (D300) | szt. | 8 | | |
| 8 | | Montaż sygnalizatorów 2-komorowych (D200) | szt. | 4 | | |
| 9 | | Montaż sygnalizatorów 1-komorowych (D200) | szt. | 3 | | |
| 10 | | Montaż kamer wideodetekcji | szt. | 3 | | |
| 11 | | Montaż linii kablowej YKSY 0,6/1kV 30x1,5mm ² | m | 205,0 | | |
| 12 | | Montaż linii kablowej YKYżo 0,6/1kV 5x1,5mm ² | m | 30,0 | | |
| 13 | | Montaż linii kablowej YKYżo 0,6/1kV 3x1,5mm ² | m | 123,0 | | |
| 14 | | Montaż linii kablowej XzWDXpek 75-1,05/5,0 | m | 123,0 | | |
| 15 | | Montaż linii kablowej XzTKMXpw 3x2x0,8 | m | 118,0 | | |
| 16 | | Montaż linii kablowej XzTKMXpw 1x2x0,8 | m | 332,0 | | |
| 17 | | Montaż pętli indukcyjnych 2,7m x 0,7m | szt. | 6 | | |
| 18 | | Montaż pętli indukcyjnych 2,0m x 6,0m | szt. | 1 | | |
| 19 | | Montaż pętli indukcyjnych 2,0m x 12,0m | szt. | 3 | | |
| 20 | | Montaż pętli indukcyjnych 4,5m x 2,1m (SSL) | szt. | 2 | | |
| 21 | | Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej | m | 26,0 | | |
| 22 | | Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej | m | 8,0 | | |
| 23 | | Montaż studni kablowej SKR-1 | szt. | 10 | | |
| 24 | | Wykonanie przewiertu sterowanego 1 rura | m | 83,0 | | |
| 25 | | Wykonaie przewiertu sterowanego 2 i następne rury | m | 83,0 | | |
| 26 | | Ustawienie maszyny przewiertowej | m ³ | 17,640 | | |
| 27 | | Roboty robiórkowo - brukarskie | m ² | 16,50 | | |
| 28 | | Montaż uziomu prętowego | szt. | 4 | | |
| Razem budowa sygnalizacji | | | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

Projekt sygnalizacji świetlnej w Kębłowie
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Wiejską

| LP. | Numer Specyfik. Technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn. | Wartość netto |
|--|---------------------------------|--|-----------|-------|------------|---------------|
| | | | nazwa | ilość | | |
| 1.2. | U-07.03.01 | Instalacja sygnalizatorów - liczników | | | | |
| 1 | | Montaż sygnalizatorów odliczających czas do zmiany światła | szt. | 3 | | |
| 2 | | Montaż linii kablowej YKYżo 0,6/1kV 3x1,5mm ² | m | 123,0 | | |
| 3 | | Montaż linii kablowej F/UTP-OUTDOOR-kat.5 4x2x0,5 | m | 123,0 | | |
| 4 | | doposażenie sterownika | szt. | 1,0 | | |
| Razem Instalacja sygnalizatorów - liczników | | | | | | |

BRANŻA DROGOWA

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|----------------|--------|--|--|
| 1.3 | U-07.00.00 | Wykonanie stałej organizacji ruchu | | | | |
| 1 | U-07.02.01 | słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 2 cale | szt. | 3 | | |
| 2 | U-07.02.01 | znaki drogowe blaszane lub plastikowe | szt. | 3 | | |
| 3 | U-07.01.01 | malowanie znaków poziomych | m ² | 27,525 | | |
| Razem wykonanie stałej organizacji ruchu | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| CENA NETTO | | | | | |
| PODATEK VAT | | | | | |
| CENA BRUTTO | | | | | |