kiszka faszynowa leśna Ø20+20cm

ARK. 2.1

0+400

0+500

0+600

0+700

RÓW R - N

UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWU R-N-8 PŁYTAMI AŻUROWYMI NA DŁUGOŚCI OGÓŁEM 110M
- DNO - PŁYTY YOMB o wym. 1000 x 750 x 125
- SKARPY - PŁYTY MEBA o wym. 600 x 400 x 100 - pow. 344 m²

UMOCNIENIE STOPY SKARPY - KISZKA FASZYNOWĄ LEŚNĄ Ø20+20CM na dług. 224m - obustronnie

MECHANICZNE ODMULENIE ROWU R - N - 8 NA CAŁEJ DŁUGOŚCI WRAZ Z WYWIEZIENIEM WYDOBYTEGO UROBKU NA ODL. DO 1KM OBJ. DO WYWOZU - 250,3 m³

RĘCZNE ODMULENIE PRZEPUSTÓW Ø500, ZAMUL. $\frac{2}{3}$ Ø, DŁUG. - 80m

W.sz.4.0

W.sz.5.0

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozpowadzanie niniejszego dokumentu wymaga pozwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami)

28 STY 2011

Pruszcz Gdański, dnia .....

(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

PODINSPEKTOR

Olga Wa...

Mapa dla celów informacyjnych

Mapa do celów informacyjnych
Skala 1:1000
Sekcja 25-32-03-4
Ark. nr ewid. Pruszcz Gdański

Biuro Usług Budowlanych **MELWOD** - Kębłowo, ul. Północna 6, 84-242 Luzino					
Nazwa i adres inwestycji	**ODBUDOWA ROWU MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH R-N-8 ODBIORNIKA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z WYLOTU W-28 ZE SKANALIZOWANEJ POWIERZCHNI ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 ŻUKOWO - GDAŃSK - WARSZAWA KM 28+638 STRONA PRAWA W MIEJSCOWOŚCI PRZEJAZDOWO**				
Nazwa rysunku	**Plan zagospodarowania terenu - trasa rowu R-N-8 na odcinku do wylotu deszczowego W-28 do dopływu do rowu R-N**			Skala: 1 : 1000	Nr rys. **2.2**
Projektant:	**Inż. Marlan Olszak**	w zakr. bud. hydrotechn.	**ZGP -III-630/120/78**	03.2011r.	
Opracował:	**mgr Inż. Eugeniusz Mlotke**	spec. wodno-meliorac.	3588/Gd/88	03.2011r.	
	imię i nazwisko	specjalność upr. bud.	Nr ewid. upr.	data	podpis