

## **KOSZTORYS ŚLEPY**

Remont pomieszczeń ul. sieradzka - Pozycje

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis	jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Dyżurka - parter</b>				
<b>1.1</b>		<b>Ściany i sufity</b>				
1 d.1.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem LAMPERIA	m <sup>2</sup>	$(4,0+3,75)*1,4 = 10,850$		
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	52,351		
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.2 = 52,351		
4 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	36,451		
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	$4,24*3,75 = 15,900$		
6 d.1.1	KNR 0-28 2623-08	Ochrona narożników drzwiowych i okiennych	m	$(2,1+1,2*2)*2 = 9,000$		
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.2 = 52,351		
8 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.2 = 52,351		
Razem dział: Ściany i sufity						
<b>1.2</b>		<b>Posadzka</b>				
9 d.1.2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>	$4,24*3,75 = 15,900$		
10 d.1.2	KNR AT-17 0109-02	Frezowanie powierzchni betonowych po rozebraniu posadzki z płytek PCV frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m <sup>2</sup>	$4,24*3,75 = 15,900$		
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	$4,24*3,75 = 15,900$		
12 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	$4,24*3,75 = 15,900$		
13 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>	$4,24*3,75 = 15,900$		
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-04	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych	m	$4,24*2+3,75*2 = 15,980$		
Razem dział: Posadzka						
<b>1.3</b>		<b>Inne</b>				
15 d.1.3	KNR 2-05 0904-04 z.o.7.	Demontaż karniszy	m	$3,5+4,0 = 7,500$		
16 d.1.3	KNR 2-05 0904-04	Montaż karniszy	m	$3,5+4,0 = 7,500$		
17 d.1.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.	1		
18 d.1.3	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.	1		
19 d.1.3	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku natynkowego na cegle	szt.	1		
20 d.1.3	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	$2,9*2+3,75*2+4,24*2+4,0 = 25,780$		
21 d.1.3	KNR 2-02 1507-08 9915-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem - ze szczelinami malowane jednostronnie	m <sup>2</sup> p. o.	$1,44*0,77 = 1,109$		
22 d.1.3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią	m <sup>2</sup>	$(2,1*1,2)*2 = 5,040$		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Dyżurka - parter						
<b>2</b>		<b>Pokój nr. 3 - parter</b>				
<b>2.1</b>		<b>Ściany i sufity</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
23 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	54,398		
24 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.23 = 54,398		
25 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	$(4,25+2,96)*2*2,9 = 41,818$		
26 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	$4,25*2,96 = 12,580$		
27 d.2.1	KNR 0-28 2623-08	Ochrona narożników drzwiowych i okiennych	m	$2,1+1,2*2+2,9 = 7,400$		
28 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.23 = 54,398		
29 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.23 = 54,398		
Razem dział: Ściany i sufity						
<b>2.2</b>		<b>Inne</b>				
30 d.2.2	KNR 2-05 0904-04 z.o.7.	Demontaż karniszy	m	3,0		
31 d.2.2	KNR 2-05 0904-04	Montaż karniszy	m	3,0		
32 d.2.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.	2		
33 d.2.2	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.	2		
34 d.2.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku natynkowego na cegle	szt.	1		
35 d.2.2	KNR 13-26 0105-02	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	4		
36 d.2.2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	$3,0*2+1,5*2+2,0*2 = 13,000$		
37 d.2.2	KNR 2-02 0925-01	Ośłony okien folią	m <sup>2</sup>	$2,1*1,2 = 2,520$		
38 d.2.2	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową	m <sup>2</sup>	$4,25*3,0 = 12,750$		
39 d.2.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterów wentylacyjnych	szt.	1		
40 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Pokój nr. 3 - parter						
<b>3</b>		<b>Pokój nr. 4 - parter</b>				
<b>3.1</b>		<b>Ściany i sufity</b>				
41 d.3.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	$2,7*1,7 = 4,590$		
42 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	51,986		
43 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.42 = 51,986		
44 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	$(4,25+2,72)*2*2,9 = 40,426$		
45 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	$4,25*2,72 = 11,560$		
46 d.3.1	KNR 0-28 2623-08	Ochrona narożników drzwiowych i okiennych	m	$2,0*2+1,0+2,1+1,2*2+2,9 = 12,400$		
47 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.42 = 51,986		
48 d.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.42 = 51,986		
Razem dział: Ściany i sufity						
<b>3.2</b>		<b>Posadzka</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
49 d.3.2	analiza indywidualna	Rozebranie drewnianych listew przypodłogowych	m	$(4,25+2,72)*2 = 13,940$		
50 d.3.2	KNR-W 2-02 1124-04	Listwy przyścienne PCV	m	$(4,25+2,72)*2 = 13,940$		
51 d.3.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony	m <sup>2</sup>	$4,5*2,8 = 12,600$		
52 d.3.2	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m <sup>2</sup>	$4,5*2,8 = 12,600$		
Razem dział: Posadzka						
<b>3.3</b>		<b>Inne</b>				
53 d.3.3	KNR 2-05 0904-04 z.o.7.	Demontaż karniszy	m	2,7		
54 d.3.3	KNR 2-05 0904-04	Montaż karniszy	m	2,7		
55 d.3.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.	2		
56 d.3.3	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.	2		
57 d.3.3	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku natynkowego na cegle	szt.	1		
58 d.3.3	KNR 13-26 0105-02	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	2		
59 d.3.3	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	$2,7*2+1,5*2 = 8,400$		
60 d.3.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią	m <sup>2</sup>	$2,1*1,2 = 2,520$		
61 d.3.3	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową	m <sup>2</sup>	$4,25*2,7 = 11,475$		
62 d.3.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.	1		
63 d.3.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Pokój nr. 4 - parter						
<b>4</b>		<b>Pokój nr. 5 - parter</b>				
<b>4.1</b>		<b>Ściany i sufit</b>				
64 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	51,986		
65 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.64 = 51,986		
66 d.4.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	$(4,25+2,72)*2*2,9 = 40,426$		
67 d.4.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	$4,25*2,72 = 11,560$		
68 d.4.1	KNR 0-28 2623-08	Ochrona narożników drzwiowych i okiennych	m	$2,0*2+1,0+2,1+1,2*2+2,9 = 12,400$		
69 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.64 = 51,986		
70 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.64 = 51,986		
Razem dział: Ściany i sufit						
<b>4.2</b>		<b>Posadzka</b>				
71 d.4.2	analiza indywidualna	Rozebranie drewnianych listew przypodłogowych	m	$(4,25+2,72)*2 = 13,940$		
72 d.4.2	KNR-W 2-02 1124-04	Listwy przyścienne PCV	m	$(4,25+2,72)*2 = 13,940$		
73 d.4.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony	m <sup>2</sup>	$4,5*2,8 = 12,600$		
74 d.4.2	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m <sup>2</sup>	$4,5*2,8 = 12,600$		

Lp.	Podstawa	Opis	jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Posadzka						
<b>4.3</b>		<b>Inne</b>				
75 d.4.3	KNR 2-05 0904-04 z.o.7.	Demontaż karniszy	m	2,7		
76 d.4.3	KNR 2-05 0904-04	Montaż karniszy	m	2,7		
77 d.4.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.	2		
78 d.4.3	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.	2		
79 d.4.3	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku natynkowego na cegle	szt.	1		
80 d.4.3	KNR 13-26 0105-02	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	2		
81 d.4.3	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	$2,7*2+1,5*2 = 8,400$		
82 d.4.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią	m <sup>2</sup>	$2,1*1,2 = 2,520$		
83 d.4.3	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową	m <sup>2</sup>	$4,25*2,7 = 11,475$		
84 d.4.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterów wentylacyjnych	szt.	1		
85 d.4.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Pokój nr. 5 - parter						
<b>5</b>		<b>Pokój nr. 12 - piętro</b>				
<b>5.1</b>		<b>Ściany i sufit</b>				
86 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	85,074		
87 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.86 = 85,074		
88 d.5.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	$(4,25+5,92+0,16)*2*2,9 = 59,914$		
89 d.5.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	$4,25*5,92 = 25,160$		
90 d.5.1	KNR 0-28 2623-08	Ochrona narożników drzwiowych i okiennych	m	$(2,1+1,2*2)*2+2,9*2 = 14,800$		
91 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.86 = 85,074		
92 d.5.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.86 = 85,074		
Razem dział: Ściany i sufit						
<b>5.2</b>		<b>Posadzka</b>				
93 d.5.2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>	$4,24*5,92 = 25,101$		
94 d.5.2	KNR AT-17 0109-02	Frezowanie powierzchni betonowych po rozebraniu posadzki z płytek PCV frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m <sup>2</sup>	$4,24*5,92 = 25,101$		
95 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	$4,24*5,92 = 25,101$		
96 d.5.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	$4,24*5,92 = 25,101$		
97 d.5.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>	$4,24*5,92 = 25,101$		
98 d.5.2	KNR-W 2-02 1124-04	Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych	m	$4,24*2+5,92*2 = 20,320$		
Razem dział: Posadzka						
<b>5.3</b>		<b>Inne</b>				
99 d.5.3	KNR 2-05 0904-04 z.o.7.	Demontaż karniszy	m	5,9		

Lp.	Podstawa	Opis	jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
100 d.5.3	KNR 2-05 0904-04	Montaż karniszy	m	5,9		
101 d.5.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.	1		
102 d.5.3	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.	1		
103 d.5.3	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku natynkowego na cegle	szt.	1		
104 d.5.3	KNR 13-26 0105-02	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	3		
105 d.5.3	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	$5,92 \cdot 2 + 1,5 \cdot 4 = 17,840$		
106 d.5.3	KNR 2-02 0925-01	Ośłony okien folią	m <sup>2</sup>	$(2,1 \cdot 1,2) \cdot 2 = 5,040$		
107 d.5.3	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową	m <sup>2</sup>	$4,25 \cdot 5,92 = 25,160$		
108 d.5.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	1		
109 d.5.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Pokój nr. 12 - piętro						
<b>6</b>		<b>Pokój nr. 13 - piętro</b>				
<b>6.1</b>		<b>Ściany i sufit</b>				
110 d.6.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	78,360		
111 d.6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.110 = 78,360		
112 d.6.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	$(5,4 + 4,2) \cdot 2 \cdot 2,9 = 55,680$		
113 d.6.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	$5,4 \cdot 4,2 = 22,680$		
114 d.6.1	KNR 0-28 2623-08	Ochrona narożników drzwiowych i okiennych	m	$(2,1 + 1,2 \cdot 2) \cdot 2 = 9,000$		
115 d.6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.110 = 78,360		
116 d.6.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.110 = 78,360		
Razem dział: Ściany i sufit						
<b>6.2</b>		<b>Posadzka</b>				
117 d.6.2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>	$5,4 \cdot 4,2 = 22,680$		
118 d.6.2	KNR AT-17 0109-02	Frezowanie powierzchni betonowych po rozebraniu posadzki z płytek PCV frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m <sup>2</sup>	$5,4 \cdot 4,2 = 22,680$		
119 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	$5,4 \cdot 4,2 = 22,680$		
120 d.6.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	$5,4 \cdot 4,2 = 22,680$		
121 d.6.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>	$5,4 \cdot 4,2 = 22,680$		
122 d.6.2	KNR-W 2-02 1124-04	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych	m	$(5,4 + 4,2) \cdot 2 = 19,200$		
Razem dział: Posadzka						
<b>6.3</b>		<b>Inne</b>				
123 d.6.3	KNR 2-05 0904-04 z.o.7.	Demontaż karniszy	m	5,4		
124 d.6.3	KNR 2-05 0904-04	Montaż karniszy	m	5,4		
125 d.6.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.	2		

Lp.	Podstawa	Opis	jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
126 d.6.3	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.	2		
127 d.6.3	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku natynkowego na cegle	szt.	1		
128 d.6.3	KNR 13-26 0105-02	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	3		
129 d.6.3	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	$5,4 \cdot 3 + 9,0 = 25,200$		
130 d.6.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią	m <sup>2</sup>	$(2,1 \cdot 1,2) \cdot 2 = 5,040$		
131 d.6.3	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową	m <sup>2</sup>	$5,4 \cdot 4,2 = 22,680$		
132 d.6.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.	1		
133 d.6.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Pokój nr. 13 - piętro						
<b>7</b>	<b>Pokój nr. 14 - piętro</b>					
<b>7.1</b>	<b>Ściany</b>					
134 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	$(4,2 + 4,5) \cdot 2 \cdot 2,9 = 50,460$		
135 d.7.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.134 = 50,460		
136 d.7.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	poz.134 = 50,460		
137 d.7.1	KNR 0-28 2623-08	Ochrona narożników drzwiowych i okiennych	m	$(2,1 + 1,2 \cdot 2) \cdot 2 + 2,9 \cdot 2 = 14,800$		
138 d.7.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.134 = 50,460		
139 d.7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.134 = 50,460		
Razem dział: Ściany						
<b>7.2</b>	<b>Posadzka</b>					
140 d.7.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>	$4,2 \cdot 4,5 = 18,900$		
141 d.7.2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>	$4,2 \cdot 4,5 = 18,900$		
142 d.7.2	KNR AT-17 0109-02	Frezowanie powierzchni betonowych po rozebraniu posadzki z płytek PCV frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m <sup>2</sup>	$4,2 \cdot 4,5 = 18,900$		
143 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	$4,2 \cdot 4,5 = 18,900$		
144 d.7.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	$4,2 \cdot 4,5 = 18,900$		
145 d.7.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>	$4,2 \cdot 4,5 = 18,900$		
146 d.7.2	KNR-W 2-02 1124-04	Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych	m	$4,2 \cdot 2 + 4,5 \cdot 2 = 17,400$		
Razem dział: Posadzka						
<b>7.3</b>	<b>Sufit podwieszany</b>					
147 d.7.3	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	$4,5 \cdot 4,2 = 18,900$		
148 d.7.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	$4,5 \cdot 4,2 = 18,900$		
Razem dział: Sufit podwieszany						
<b>7.4</b>	<b>Inne</b>					
149 d.7.4	KNR 2-05 0904-04 z.o.7.	Demontaż karniszy	m	$4,5 + 4,2 = 8,700$		

Lp.	Podstawa	Opis	jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
150 d.7.4	KNR 2-05 0904-04	Montaż karniszy	m	4,5+4,2 = 8,700		
151 d.7.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.	1		
152 d.7.4	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.	1		
153 d.7.4	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku natynkowego na cegle	szt.	1		
154 d.7.4	KNR 13-26 0105-02	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	1		
155 d.7.4	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	4,5+4,2+2,0*4+2,8*2 = 22,300		
156 d.7.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią	m <sup>2</sup>	(2,1*1,2)*2 = 5,040		
157 d.7.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.	1		
158 d.7.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Pokój nr. 14 - piętro						
<b>8</b>		<b>Pokój nr. 19 - piętro</b>				
<b>8.1</b>		<b>Ściany i sufit</b>				
159 d.8.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	118,788		
160 d.8.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.159 = 118,788		
161 d.8.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	(9,35+4,2+0,16)*2*2,9 = 79,518		
162 d.8.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	9,35*4,2 = 39,270		
163 d.8.1	KNR 0-28 2623-08	Ochrona narożników drzwiowych i okiennych	m	(2,1+1,2*2)*4+2,9*2 = 23,800		
164 d.8.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.159 = 118,788		
165 d.8.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.159 = 118,788		
Razem dział: Ściany i sufit						
<b>8.2</b>		<b>Inne</b>				
166 d.8.2	KNR 2-05 0904-04 z.o.7.	Demontaż karniszy	m	9,0+3,0 = 12,000		
167 d.8.2	KNR 2-05 0904-04	Montaż karniszy	m	9,0+3,0 = 12,000		
168 d.8.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.	6		
169 d.8.2	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.	6		
170 d.8.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku natynkowego na cegle	szt.	1		
171 d.8.2	KNR 13-26 0105-02	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	4		
172 d.8.2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	9,35+4,2+2,9+2,0+1,5*4 = 24,450		
173 d.8.2	KNR 4-01 1212-33	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy 100	m	2,9		
174 d.8.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią	m <sup>2</sup>	(2,1*1,2)*4 = 10,080		
175 d.8.2	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową	m <sup>2</sup>	9,35*4,2 = 39,270		
176 d.8.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.	3		



Lp.	Podstawa	Opis	jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
177 d.8.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Pokój nr. 19 - piętro						
<b>9</b>		<b>Pokój nr. 21 - piętro</b>				
<b>9.1</b>		<b>Ściany i sufity</b>				
178 d.9.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	89,472		
179 d.9.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.178 = 89,472		
180 d.9.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	(6,45+4,25)*2*2,9 = 62,060		
181 d.9.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	6,45*4,25 = 27,412		
182 d.9.1	KNR 0-28 2623-08	Ochrona narożników drzwiowych i okiennych	m	(2,1+1,2*2)*3 = 13,500		
183 d.9.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.178 = 89,472		
184 d.9.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.178 = 89,472		
Razem dział: Ściany i sufity						
<b>9.2</b>		<b>Inne</b>				
185 d.9.2	KNR 2-05 0904-04 z.o.7.	Demontaż karniszy	m	5,0+3,5 = 8,500		
186 d.9.2	KNR 2-05 0904-04	Montaż karniszy	m	5,0+3,5 = 8,500		
187 d.9.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.	3		
188 d.9.2	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.	3		
189 d.9.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku natynkowego na cegle	szt.	1		
190 d.9.2	KNR 13-26 0105-02	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	3		
191 d.9.2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	6,45+4,25+2,9 = 13,600		
192 d.9.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią	m <sup>2</sup>	(2,1*1,2)*3 = 7,560		
193 d.9.2	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową	m <sup>2</sup>	6,45*4,25 = 27,412		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Pokój nr. 21 - piętro						
<b>10</b>		<b>Łazienka - Piętro</b>				
<b>10.1</b>		<b>Prace rozbiórkowe i demontażowe</b>				
194 d.10.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywarkowej	szt.	1		
195 d.10.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1		
196 d.10.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1		
197 d.10.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1		
198 d.10.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>	11,844		
199 d.10.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m	1,11+0,51+1,3+4,21+1,4+1,42+0,33 = 10,280		
200 d.10.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.	2		
Razem dział: Prace rozbiórkowe i demontażowe						
<b>10.2</b>		<b>Ściany</b>				
<b>10.2.1</b>		<b>Płytki ściienne</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
201 d.10. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem "AT-LAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	17,766		
		Powierzchnia ścian pod płytki ceramiczne				
202 d.10. 2.1	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej Uzin Power Base	m <sup>2</sup>	17,766		
203 d.10. 2.1	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m	2,1+0,32+1,66+0,43+2,1+1,36*2+1,34*2-0,65 = 11,360		
Razem dział: Płytki ściennie						
<b>10.2.2</b>		<b>Malowanie</b>				
204 d.10. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	46,849		
205 d.10. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem "AT-LAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	poz.204 = 46,849		
206 d.10. 2.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	35,543		
207 d.10. 2.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	2,45*4,21+0,32*(4,21-1,11) = 11,306		
208 d.10. 2.2	KNR 0-28 2623-08	Ochrona narożników	m	2,9+2,1+(1,34+1,36)*2+1,2+2,0*2+1,0 = 16,600		
209 d.10. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem "AT-LAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	46,849		
210 d.10. 2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	poz.209 = 46,849		
Razem dział: Malowanie						
Razem dział: Ściany						
<b>10.3</b>		<b>Posadzka</b>				
211 d.10.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	2,45*4,21+0,32*(4,21-1,11) = 11,306		
212 d.10.3	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	poz.211 = 11,306		
213 d.10.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.211 = 11,306		
214 d.10.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	poz.211 = 11,306		
215 d.10.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1		
216 d.10.3	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	1,11+0,51+1,3+4,21+1,4+1,42+0,33 = 10,280		
Razem dział: Posadzka						
<b>10.4</b>		<b>Inne</b>				
217 d.10.4	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.	2		
218 d.10.4	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku natynkowego na cegle	szt.	1		
219 d.10.4	KNR 13-26 0105-02	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	1		
220 d.10.4	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m	1,3+2,9+1,0 = 5,200		
221 d.10.4	KNR 4-01 1212-33	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m	2,9		

Lp.	Podstawa	Opis	jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
222 d.10.4	KNR 2-02 0925-01	Ośłony okien folią	m <sup>2</sup>	1,34*1,18 = 1,581		
223 d.10.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.	1		
224 d.10.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
225 d.10.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	0,65*2,0 = 1,300		
226 d.10.4	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup>	szt.	1		
227 d.10.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1		
228 d.10.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1		
229 d.10.4	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1		
230 d.10.4	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1		
231 d.10.4	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm w bruzdach ściennych	szt.	1		
232 d.10.4	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m <sup>2</sup> w ścianach bez deskowań	m	1		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Łazienka - Piętro						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT :

**Słownie:**

Podpis wykonawcy: