

Formularz 2.1

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie prac remontowych w budynku biurowym GDDKiA Oddział w Bydgoszczy zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul.Fordońskiej 6 - prace remontowe w pomieszczeniach nr 19,24,25,26

Lp.	Podstawa wyceny	Pozycja cenowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				Nazwa	Ilość	jednostkowa	PLN*)
						PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. ROBOTY REMONTOWE				
			I.1. Roboty budowlane				
1	Kalkulacja indywidualna		Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych na odl. 10m w jednym poziomie (ciężar ładunku do 100kg). Meble biurowe (demontaż mebli: przeniesienie i zabezpieczenie w miejscu składowania oraz ponowne wniesienie i ustawienie	r-g	18,000		
2	Kalkulacja indywidualna		Demontaż i ponowny montaż karnisza	r-g	8,000		
3	KNR 4-01w97 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. nr 19 Nr ST: 451-2	m2	21,240		
4	KNR K-08 0101/07		Zabezpieczenie podłogi folią malarską Nr ST: 452-12	m2	86,190		
5	KNR 4-01 0354/13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek Nr ST: 451-2	szt.	4,000		
6	KNR 2-02 1215/01		Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach	szt.	4,000		
7	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Nr ST: 451-2	m2	270,690		
8	KNR 4-01 1204/05		Gruntowanie i wzmacnianie tynków wewnętrznych ścian Nr ST: 451-2	m2	270,690		
9	KNR 2-02 0815/06		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: 453-2	m2	86,190		
10	KNR 2-02 0815/04		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: 453-2	m2	184,500		
11	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufity Nr ST: 453-8	m2	86,190		
12	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany Nr ST: 453-8	m2	184,500		
13	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - parapety Nr ST: 451-2	m2	6,420		
14	KNR 4-01 1206/05		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych - parapety Nr	m2	6,420		
15	KNR 4-01 1212/28		Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm Nr ST: 451-2	m	3,600		
16	KNR K-08 0101/08		Usunięcie folii zabezpieczającej podłogę Nr ST: 452-12	m2	86,190		
17	KNR 2-02 0607/01		Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej Nr ST: 451-2	m2	86,190		
18	KNR 2-02 0613/03		Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa-pianka polietylenowa	m2	86,190		
19	KNR 2-02 0613/04		Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną - pianka polietylenowa	m2	86,190		
20	KNR 2-02U2 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych HDF o klasie ścieralności AC4 wraz z listwami i wykończeniami	m2	86,190		

Lp.	Podstawa wyceny	Pozycja cenowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				Nazwa	Ilość	jednostkowa	PLN*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2. Roboty sanitarne							
21	KNR 4-02 0520/02		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego Nr ST: 451-2	kpl	6,000		
22	KNR 4-02 0512/03		Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym Nr ST: 451-2	szt	1,000		
23	KNR 2-15 0419/04		Grzejniki stalowe dwupytowe GP-4 - grzejnik z demontażu Nr ST: 451-2	kpl	5,000		
24	KNR 2-15 0419/04		Grzejniki stalowe dwupytowe GP-4-montaż nowego grzejnika Nr ST: 451-2	kpl	1,000		
25	KNR 2-15w 0412/02		Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm-głowica z zaworem Nr ST: 451-2	szt	1,000		
26	KNR 2-15w 0412/02		Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm-zawór powrotny Nr ST: 451-2	szt	1,000		
27	KNR 0-35 0231/01		Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby Nr ST: 451-2	m	8,000		
28	KNR 0-35 0231/02		Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych - wodna ciśnieniowa Nr ST: 451-2	m	8,000		
1.3. Roboty elektryczne							
29	KNR 5-08 0511/14		Analogia: Demontaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W przelotowych	szt	10,000		
30	KNR 5-08 0511/14		Montaż opraw z demontażu na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W przelotowych	szt	10,000		
31	KNR 4-03 1122/01		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A	szt	8,000		
32	KNR 5-08 0309/03		Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach-nowe	szt	8,000		
33	KNR 4-03 1124/02		Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A	szt	4,000		
34	KNR 5-08 0309/03		Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach-nowe	szt	4,000		
35	KNR 4-03 1205/05		Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000		
36	KNR 4-03 1205/05		Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	7,000		
RAZEM (netto):							
PODATEK VAT 22%:							
RAZEM (brutto):							

*)Ceny jednostkowe i wartości netto należy podawać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*)Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

Słownie brutto (PLN):.....

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Data