

**Remont nawierzchni DK11 na odcinku Witaszyce - Wyszki
od km 354+950 do km 356+610 o długości 1,660km**

Elementy dróg i ulic

Przedmiar robót			
L.p.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość
1.	Wymiana krawężników 20x30x100 wraz z ławą betonową z oporem, beton C12/15 40m zjazdu	mb	40
2.	Rozbiórka ścieku drogowego prefabrykowanego 15x60x50 15m Witaszyce Żybura	mb	15
3.	Ułożenie ścieku drogowego prefabrykowanego 15x60x50 na ławie z betonu C12/15 150m Witaszyce stacja 45m Żybura	mb	195
4.	Wymiana krawężników trapezowych wraz z ławą betonową z oporem, beton C12/15 24mb Witaszyce stacja	mb	24
5.	Wymiana nawierzchni na wyniesionych wyspach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm wraz z podbudową C8/10 gr. 20cm 16m ² Witaszyce stacja	m ²	16