

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr SST	Opis robót	jedn.	ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
Remont chodnika nr 51 Bartoszyce-Połącze						
	odc.	od km 18+130 do 18+630				
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych	mb	1040		
2	D-01.03.02	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce piaskowej	m2	810		
3	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej	m2	20		
		CHODNIK				
4	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , gruntocement o wytrzymałości 2,5 Mpa z dowozem do 1 km gr. 12 cm	m2	810		
5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych (materiał z odzysku) wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 (B 15)	mb	1 040		
6	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6 cm (materiał z odzysku)	m2	810		
7	D-08.00.00	Kostka brukowa wykonawcy (wzór istniejącej w celu wymiany uszkodzonej nienadającej się do ponownego wbudowania)	m2	50		
8	D-05.00.00	Obrzeże betonowe wykonawcy (o wymiarach obrzeża istniejącego w celu wymiany uszkodzonego nienadającego się do ponownego wbudowania)	mb	20		
9	D-06.01.01	Humusowanie szer 1m z obsianiem grubości warstwy ziemi urodzajnej do 15 cm z dowozem z odl. do 15 km	m2	500		
		ELEMENTY ULIC				
10	D-03.02.01	Regulacja studzienek rewizyjnych nadbudowa wykonana betonem	szt.	6		
11	D-03.02.01	Czyszczenie studzienek rewizyjnych gr osadu do 30cm	szt.	6		
12	D-03.02.01	Czyszczenie osadników i przykanalików kratek ściekowych ulicznych	szt.	12		
	Razem netto :					
	Podatek VAT			%	23	
	WARTOŚĆ BRUTTO					

Słownie:

.....dn., r.

.....
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika