



Jerzy Roczek
Zastępca Dyrektora
Oddziału w Opolu

O.Op.D-3.2412.13.2016.2

Opole, dnia 11-05-2016 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ronda w m. Praszka na skrzyżowaniu DK45 z ul. Kopernika i Szosą Gdańską”.

ZESTAW II

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) dokonuje następujące zmiany treści SIWZ:

- Zmiana nr 4 Zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia Kapliczki z obrębu projektowanego ronda. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje w załączeniu stosowane uzgodnienie w zakresie lokalizacji kapliczki stanowiące załącznik nr 1

- Zamiana nr 5 W punkcie 1.1 Specyfikacji Technicznych D.10.10.03 Przeniesienie obiektu małej architektury dokonuje się zmiany błędnie podanej nazwy zadania inwestycji

Dotychczasowy zapis

„Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przeniesienia obiektu małej architektury, dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 780 od odc. 70 w km 2+900,75 do odc. 80 w km 0+061,65 i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186K od km 7+817,55 do km 7+828,15 i od km 7+904,00 do km 7+924,38 w m. Przeginia Duchowna”.

Zastępuje się następującym

„Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przeniesienia obiektu małej architektury, dla inwestycji pn.: *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 45 w miejscowości Praszka” (Budowa ronda w miejscowości Praszka na skrzyżowaniu z ul. Kopernika i Szosą Gdańską)*”

W związku z dokonaną zmianą nr 5 Zamawiający zamieszcza zmienione Specyfikacje Techniczne 10.10.03 Przeniesienie obiektu małej architektury

- Zmiana nr 6 Zamawiający wyjaśnia, iż istniejące wpusty uliczne w ul. Kaliskiej (w obrębie mostu) zostaną poddane regulacji wysokościowej. Pozostałe istniejące studzienki w obrębie projektowanego ronda zostaną rozebrane. W związku z czym uzupełniono opisy w tym zakresie.

Zamawiający dokonuje zamiany dotychczasowego rysunku branży drogowej „21_PSR.1_Plan sytuacyjny_rozbiórki” który zastępuje się nowym rysunkiem „21_PSR.1_Plan sytuacyjny_rozbiórki – aktualny na dzień 10.05.2016”.

- Zmiana nr 7 Zamawiający wyjaśnia iż jako obramowanie nawierzchni zjazdu publicznego należy zastosować krawężnik betonowy typu ciężkiego 20x30x100 cm.

W związku z przekazanym wyjaśnieniem dokonano poprawek na „zjeździe do szkoły - zgodnie z legendą” do rysunku „01_PS.1_Plan sytuacyjny” który zastępuje się nowym rysunkiem „01_PS.1_Plan sytuacyjny - aktualny na dzień 10.05.2016”.

- Zmiana nr 8

Zamawiający dokonuje korekty ilości robót ziemnych w pozycjach 26 i 27 kosztorysu ofertowego
Dotychczasowy zapis

D.02.00.00		ROBOTY ZIEMNE			
D.02.01.01	Wykonanie wykopów		x	x	x
	Wykopy pod projektowane elementy drogi	m3	5 633		
D.02.03.01	Wykonanie nasypu		x	x	x
	Nasypy i zasypki - mieszanka naturalna	m3	2 560		

Zastępuje się następującym

D.02.00.00		ROBOTY ZIEMNE			
D.02.01.01	Wykonanie wykopów		x	x	x
	Wykopy pod projektowane elementy drogi	m3	3 803		
D.02.03.01	Wykonanie nasypu		x	x	x
	Nasypy i zasypki - mieszanka naturalna	m3	920		

W związku ze zmianą nr 8 Zamawiający zamieszcza uaktualniony na dzień 10-05-2016 r. Formularz Kosztorysu Ofertowego

- Zmiana nr 9 Zamawiający informuje, iż korekty zmiany ilości robót ziemnych wskazanych w przedmiarze robót w pozycjach:

- w pozycji 24 i 25 skreśla się ilość robót ziemnych dla kanalizacji,
- w pozycji 24 skreśla się dotychczasową ilość „5 633 m³” i wpisuje się ilość „3 803 m³”,
- w pozycji 25 skreśla się dotychczasową ilość „2 560 m³” i wpisuje się ilość „920 m³”.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza aktualny na dzień 10.05.2016”. „TOM V Przedmiar robót”.

- Zmiana nr 10 Zamawiający informuje iż zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej w Specyfikacji Technicznej D.01.03.06 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w pkt. 9 Podstawa płatności dopisano punkt:

„- wykonanie inwentaryzacji sieci-kamerowanie wraz z wymaganą dokumentacją”

W związku z uzupełnieniem pkt 9 ST D.01.03.06 Przebudowa kanalizacji sanitarnej Zamawiający zamieszcza uaktualnioną na dzień 10-05-2016 Specyfikację techniczną D.01.03.06

- Zmiana nr 11 Zamawiający informuje, iż przebudowa kanalizacji sanitarnej objęta niniejszą dokumentacją projektową została uzgodniona przez Firmę GOSKOM bez uwag pismem L.dz.4154/DT/2015 z dnia 30.11.2015.

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje w załączeniu stosowane uzgodnienie jako załącznik do opisu technicznego branży sanitarnej stanowiące załącznik nr 2

- Zmiana nr 12 Zamawiający informuje, iż w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 Wymagania ogólne w pkt. 9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM. 00.00.00 dopisano punkty:

- „- koszty wykonania zabezpieczenia i tymczasowego oznakowania robót na czas ich prowadzenia,
- koszty związane z usunięciem kolizji niezidentyfikowanych sieci wraz z uzgodnieniami,”

W związku z uzupełnieniem pkt 9.2 ST DM.00.00.00 Wymagania Ogólne Zamawiający zamieszcza uaktualnioną na dzień 10-05-2016 Specyfikację techniczną DM.00.00.00

- Zmiana nr 13 Zamawiający informuje i wykreślił ze str. 8 Opisu technicznego Projektu wykonawczego omyłkowo wpisany tekst: „Na wyspie środkowej przewidziano”

W związku z dokonaniem niniejszego wykreślenia Zamawiający zamieszcza uaktualniony na dzień 10-05-2016 r. Opis techniczny

- Zmiana nr 14 Zamawiający informuje, iż zmieniono zapisy w Opisie technicznym „Projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnych – usunięcie kolizji, budowa kanału technologicznego”. Zgodnie z tą zmianą wszystkie roboty związane z przełożeniem światłowodów do kanalizacji technicznej zostaną wykonane przez Wykonawcę robót a kosztami zostaną obciążone Firmy Alfanet i Protonet.

W związku z powyższym załącza się nowy Opis techniczny „Projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnych” aktualny na dzień 10.05.2016”.

Powyższe wyjaśnienie i zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje , iż terminy składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z-ca Dyrektora Oddziału

inż. Jerzy Koczek

