

Tabela 2. Zestawienie materiałów i robót ziemnych

Lp.	Rodzaj materiału	Jednostka	Ilość
	3	4	5
	Kanalizacja deszczowa (wg tomu IV):		
	• wykonanie kanałów i przykanalików z rur PP średnicy:		
1	- 200mm	m	25
2	- 300mm	m	211
	• wykonanie kanału przeciskiem z rur polimerobetonowych średnicy:		
3	- 300mm	m	28
4	• wykonanie betonowej studzienki ściekowej średnicy 0.5m	szt.	4,00
	• wykonanie betonowej studzienki rewizyjnej średnicy :		
5	- 1.2m	szt.	6,00
	• wykonanie betonowej studzienki rewizyjnej z osadnikiem i trójnikiem na odpływie DN300mm średnicy :		
6	- 1.2m	szt.	1,00
7	• wykonanie wylotu kanalizacyjnego	szt.	1,00

Roboty ziemne ujęte w kanalizacji deszczowej:

Rodzaj robót	Obiekty liniowe kanał DN300 i przykanaliki Dn200	Obiekty punktowe studnie rewizyjne, ściekowe, wylot	RAZEM
Zdjęcie humusu	330m ²	37m ²	367
Wykopy	530m ³	114,5m ³	644,5
Podsypka	66m ³	11,8m ³	77,8
Obsypka	198m ³	-	198
Zasypania wykopu	266m ³	102,7m ³	368,7
urobek do wywiezienia	264	11,8	356,4
humusowanie	66m ³	7,4m ³	73,4