

**Wytyczne dotyczące realizacji zamówienia**

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót.
3. Wykonawca winien przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robót obejmujący cały zakres rzeczowo-finansowy zamówienia oraz Program Zapewnienia Jakości.
4. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie terenu robót, zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdów w trakcie realizacji robót, przez cały okres realizacji.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożeń dla osób przebywających na terenie inwestycji.
7. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013r.).
8. Materiały odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny być usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem destruktu pozostałego z frezowania.  
Zamawiający wskazuje miejsce składowania destruktu z frezowania nawierzchni:  
Dla zadania I - droga krajowa nr 8 m. Dębowa - destruk z frezowania, należy zwieźć na bazę materiałową w Braszowicach. Wykonawca musi dysponować sprzętem pozwalającym na zważenie transportowanego materiału na bieżąco tj. w trakcie frezowania. Destruk przewidziany do wykonania uzupełnienia poboczy należy zwieźć na bazę materiałową w Braszowicach, przed wbudowaniem ponownie przetransportować w miejsce wykonywania robót.  
Dla zadania II - droga krajowa nr 33 m. Żelazno - destruk z frezowania w całości przeznaczony jest do uzupełnienia poboczy. Do obowiązków Wykonawcy robót należy zorganizować miejsce składowania materiału do czasu wykonania remontu poboczy. Destruk można składować na parkingu w ciągu dk 33 w km 10+400 strona prawa oraz zabezpieczyć poprzez wygrodzenie dojazdu betonowymi barierami typu „Jersey” lub zwieźć na teren bazy materiałowej w Bystrzycy Kłodzkiej w obydwu przypadkach teren składowania należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.  
Dla zadania III - droga krajowa nr 8 odcinek Ząbkowice Śl. - Szklary - destruk, który nie jest przeznaczony do uzupełnienia poboczy należy zwieźć na bazę materiałową w Braszowicach. Wykonawca musi dysponować sprzętem pozwalającym na zważenie transportowanego materiału na bieżąco tj. w trakcie frezowania. Destruk przewidziany do wykonania uzupełnienia poboczy należy zwieźć na bazę materiałową w Braszowicach, przed wbudowaniem ponownie przetransportować w miejsce wykonywania robót.  
Zobowiązuje się Wykonawcę do przymywania (na bieżąco) materiału z frezowania w miejscach przeznaczonych na składowanie.
9. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu i składowania odpadów.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
11. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ofertowej wchodzi również:
  - 11.1. Natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie w

pasie dróg krajowych elementów infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.

- 11.2. Powiadamianie pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od dokonanych wpisów w dzienniku budowy.
- 11.3. Pomiar z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej realizacji robót.
- 11.4. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia realizacji robót.
- 11.5. Zapewnienie sprzętu pozwalającego na przeważenie na bieżąco destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni.
- 11.6. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót
12. Wykonawca robót zobowiązany jest realizować prace przy oznakowaniu pionowym dróg, zgodnym z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
13. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski
14. Wszystkie roboty należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
15. Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót.
16. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkownika lub zajmowania dróg publicznych i posesji prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich.
17. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.
18. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisijnego odbioru, odpowiedzialność dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.
19. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robót, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.
20. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu - poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy robót do akceptacji.
21. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi.
22. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robót ulegających zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.
23. Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze.
24. W dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski potwierdzające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
25. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy.