

Kosztorys ofertowy uproszczony

| Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|--------------------|----------|------|---------|
| 1. KNR 2-01 0210-0201 [D-02.00.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kat. III, samochód 5-10t | 100 m ³ | 0,6900 | | |
| 2. KNR 2-01 0324-0200 [D-02.01.01] Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych, z rozbiórką. Głębokość wykopu do 3m w gruncie kat. III-IV | 100 m ² | 0,6800 | | |
| 3. KNR 2-33 0601-0300 [D-03.01.02.] Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.100cm. Rury Weholite o śr. 1000mm - wsuwanie rury w przepust z rur żelbetowych o śr. 1200mm - analogia - rura wciskana w istniejący przepust | 1 m | 18,0000 | | |
| 4. KNR 2-33 0606-0101 [M-13.02.02] Obudowy wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy HDPE | 1 m ³ | 9,2400 | | |
| 5. KNR 2-33 0210-0500 [M-13.02.02] Betonowanie za pomocą pompy na samochodzie - zamulenie "gruntonem" przestrzeni pomiędzy przepustem żelbetowym i przepustem Weholite - analogia | 100 m ³ | 0,0814 | | |
| 6. KNR 2-01 0504-0400 [D-02.01.01] Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych. Z zagęszczeniem gruntu kat. I-III ubijakami mechanicznymi - pospółka piaskowo-żwirowa z dowozem | 100 m ³ | 0,6900 | | |
| 7. KNR 2-01 0206-0301 [D-02.01.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kat.I-II, samochód 5-10t | 100 m ³ | 0,8400 | | |
| 8. KNR AT-04 0101-03 [D-06.01.02] Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m | m ² | 448,0000 | | |
| 9. KNR 2-31 0104-0300 [D-06.01.02] Warstwa podsypki cementowo-piaskowej pod płyty ażurowe - analogia | 100 m ² | 4,2000 | | |
| 10. KNNR 10W 2111-0300 [D-06.01.02] Umocnienie skarp wykopów i nasypów włókniną, siatką lub płytami ażur.humusow.z obsiewem. Płyty ażurowe o pow. 1 sztuki do 1,0 m ² | 100 m ² | 4,2000 | | |
| 11. KNR AT-03 0101-0200 [D-01.02.04] Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych. Nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10 cm | 1 m | 140,0000 | | |
| 12. KNR 2-31 0801-0700 [D-01.02.04] Rozębranie podbudowy betonowej lub z mas mineralno-bitumicznych. Rozbiórka mechaniczna podbudowy z mas mineralno-bitumicznych grub. 4cm | 100 m ² | 1,4000 | | |

| Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---------|---------|------|---------|
| 13. KNR 2-31 0802-0500 [D-01.02.04] Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego i kruszywa kamiennego. Rozbiórka ręczna podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15cm | 100 m2 | 0,9800 | | |
| 14. KNR 2-31 0606-0400 [D-08.05.01] Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20cm | 100 m | 1,5600 | | |
| 15. KNR 2-01 0605-0100 [D-02.00.01] Pompowanie wody z wykopu | 1 godz. | 60,0000 | | |

Wyniki kosztorysu

| |
|----------------------------------|
| Razem wartość pozycji kosztorysu |
| |
| |
| |